

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 弥ノ谷 那賀・木頭折宇 砂防工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 H \geq 5.0m	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m ³		30			
掘削(砂防) H \geq 5m	土質:軟岩, 火薬使用:不可	m ³		10			
掘削(砂防) H<5m	土質:土砂, 施工数量:3,000m ³ 未満, 障害:無し	m ³		80			
掘削(砂防) H<5m	土質:軟岩	m ³		150			
基面整正		m ²		4			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		110			
土砂等運搬	土質:軟岩	m ³		330			
積込(ルース)(砂防)	土質:土砂, 作業内容:土砂	m ³		330			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 弥ノ谷 那賀・木頭折宇 砂防工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
盛土工		式		1			
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		4			
残土処理工		式		1			
残土等処分		m3		440			
付帯道路工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	m		9			
作業土工		式		1			
路床盛土		m3		2			
路体盛土 w<2.5m		m3		1			
路体盛土 2.5m≦w<4m		m3		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 弥ン谷 那賀・木頭折宇 砂防工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
法面工		式		1			
かご枠工	1200×500×2000, 詰石種類: 割栗石, 詰石規格: 15cm~20cm	m2		13			
植生シート工		m2		20			
法面整形(盛土部)		m3		20			
間詰擁壁工		式		1			
水抜パイプ	管径・管種類: VP65, フィルター: 有り	m		4			
足場		掛m2		10			
足場		掛m2		10			
型枠	型枠の種類: 一般型枠	m2		35			
コンクリート	コンクリート規格: 18-5-40(高炉B), 養生費: 一般養生, 生コンクリート割り増し額: 無	m3		13			
流路		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 弥ン谷 那賀・木頭折宇 砂防工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床固め工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削(砂防))	土質:軟岩	m3		170			
埋戻し	土質:土砂	m3		4			
埋戻し	土質:土砂	m3		50			
垂直壁工		式		1			
コンクリート 垂直壁(本体)	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		82			
型枠 垂直壁(本体)	型枠の種類:一般型枠	m2		79			
足場 垂直壁(本体)	キャットウォーク	m		13			
側壁工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		18			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 弥ン谷 那賀・木頭折宇 砂防工事 (1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		7		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m		3		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		38		
型枠 裏型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		13		
足場	安全柵:無し	掛m2		40		
水叩工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		33		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		27		
仮設工		式		1		
仮設ヤード撤去工		式		1		
土砂撤去工		m3		70		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 弥ノ谷 那賀・木頭折宇 砂防工事(1)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		9		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

