

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 戎山中林富岡港線他 (答島大橋他) 阿南・津乃峰他 橋梁修繕工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
切削オーバーレイ工		式		1		
切削オーバーレイ	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:設置撤去, アスファルト材料種類(一層):各種	m2		990		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m3		59		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		59		
橋面防水工		式		1		
橋面防水工		m2		990		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 白・実線・15cm	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		290		

施工箇所が点在する工事の積算

- 1 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 戎山中林富岡港線他 (答島大橋他) 阿南・津乃峰他 橋梁修繕工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 黄・実線・15cm	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		140		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		32		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

施工箇所が点在する工事の積算

- 2 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 戎山中林富岡港線他 (答島大橋他) 阿南・津乃峰他 橋梁修繕工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

施工箇所が点在する工事の積算

- 3 -

徳島県

工事数量総括表(本02)

工事名	R 1 阿土 戎山中林富岡港線他 (答島大橋他) 阿南・津乃峰他 橋梁修繕工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		28		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m ²		50		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³		5		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		5		
不陸整正		m ²		30		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m ²		50		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m ²		50		
区画線工		式		1		

施工箇所が点在する工事の積算

- 4 -

徳島県

工事数量総括表(本02)

工事名	R 1 阿土 戎山中林富岡港線他 (答島大橋他) 阿南・津乃峰他 橋梁修繕工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線 白・実線・15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		1		
溶融式区画線 白・破線・30cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		6		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法 下部工	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
左官工法 床版部	1構造物当り修復延べ体積:0.27m3,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		

施工箇所が点在する工事の積算

- 5 -

徳島県

工事数量総括表(本02)

工事名	R 1 阿土 戎山中林富岡港線他 (答島大橋他) 阿南・津乃峰他 橋梁修繕工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土のう積		m2		2		
排水材		m		13		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		2		
交通誘導警備員	B	人日		8		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

施工箇所が点在する工事の積算

- 6 -

徳島県

工事数量総括表(本02)

工事名	R 1 阿土 戎山中林富岡港線他 (答島大橋他) 阿南・津乃峰他 橋梁修繕工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		