

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 日和佐港海岸（大浜地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式		1		
本体工[場所打式]		式		1		
場所打コンクリート工 (上部コンクリート)		式		1		
足場	規格: 枠組	m2		11		
鉄筋	規格: SD345 D13	Kg		988		
鉄筋	規格: SD345 D16	Kg		1,849		
溶接		m		223		
型枠	規格: 標準部(鉄筋)	m2		48		
化粧型枠	規格: 標準部(鉄筋)	m2		82		
化粧型枠	規格: 円形部(鉄筋)	m2		65		
伸縮目地	規格: 瀝青質系 t=10mm	m2		9		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 日和佐港海岸（大浜地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート	規格:24-12-25(20) BB W/C≦55%	m3		66		
場所打コンクリート工 (下部コンクリート)		式		1		
型枠	規格:標準部(鉄筋)	m2		4		
伸縮目地	規格:瀝青質系 t=10mm	m2		0.2		
コンクリート	規格:24-12-25(20) BB W/C≦55%	m3		1		
本体工[鋼矢板式]		式		1		
鋼矢板工		式		1		
鋼矢板 (材料:購入)	規格:SP-II w型 L=8.0m	枚or本		76		
鋼矢板 (材料:支給品)	規格:SP-II w型 L=8.0m	枚or本		5		
矢板打設		枚		81		
土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 日和佐港海岸（大浜地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
作業土工(床掘工)		式		1		
床掘り		m3		64		
基面整正		m2		57		
残土処理		m3		23		
作業土工(埋戻工)		式		1		
埋戻し	規格:土砂	m3		37		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
路盤	RC-40, t=10cm	m2		11		
表層	再生密粒度As(13), t=5cm	m2		11		
区画線	白色, W=15cm, t=1.5mm	m		36		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 日和佐港海岸（大浜地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し	規格:無筋	m3		53		
コンクリート運搬処理	規格:無筋	m3		53		
舗装版切断		m		35		
建設汚泥処理		t		0.04		
舗装版破碎		m2		28		
アスファルト運搬処理		m3		1		
既設石積撤去・復旧		m3		6		
堤防・護岸		式		1		
カルバート工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 日和佐港海岸（大浜地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
フレキストカーポート工		式		1		
フレキストボックス	内幅:0.5m, 内高:0.5m	m		2		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
自由勾配側溝 (2号側溝)	側溝規格:B300*H500(スリット付)間詰コンクリート含む	m		36		
自由勾配側溝 (5号側溝)	側溝規格:B300*H600(グレーチング付)間詰めコンクリート含む	m		10		
集水柵工		式		1		
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋	蓋種類:鋼製蓋 T-2 1000*1000	枚		1		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:φ300	m		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 日和佐港海岸（大浜地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	枚		26		
土のう (現場設置済み)	大型土のう:撤去・再設置・撤去	袋		12		
土のう (再利用)	大型土のう:運搬(仮置き場→現場) ・設置・撤去	袋		40		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法: 常時排水	日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波士 日和佐港海岸（大浜地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
建設機械器具等運搬		台		1		
仮設材等運搬		t		21		
安全費		式		1		
交通誘導警備員 (B)		人日		80		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

