

## 見積参考資料

工事名 R1三林 復旧治山(H30補正) 三好  
市茶園谷 溪間工事

### ◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	三好2
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号(令和)の当該月に読み替えるものとする。

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部 ( 三好 ) 林務・森林整備担当 ( 三好 )
事業名	復旧治山事業
地区名	茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事
施工場所	三好市山城町茶園谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	平成 3 1 年 3 月
単価期適用年月	平成 3 1 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】 R1.5.1~
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	補正なし
冬期補正 ( 現場管理費 )	0.00%

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・一般管理費等				
12 処分費等(直接工事費の内数)				



事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・谷止工	1.000	式		
・ ・谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 仮設費	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式		
・ ・ ・ 水替工	1.000	式		
・管理道開設	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土 R1起点より11200m手前の市営残土処理場へ	1.000	式		







事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・・谷止工	1.000	式			
・・・谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート無筋構造物 BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬人力打設 治山ダム型枠	199.800	m <sup>3</sup>			単 A T 単 1号
型枠工(コンクリート工) 鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない 木製残存型枠	119.400	m <sup>2</sup>			単 A T 単 2号
型枠工(コンクリート工) 鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない 木製残存型枠	8.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 29号
円形型枠(紙製) 内径500mm 厚7.1mm 長4000mm	61.000	m <sup>2</sup>			単 A T 単 10号
円形型枠(紙製) 内径500mm 厚7.1mm 長4000mm	2.000	本			単 A
SP 目地板 目地板(瀝青繊維質板)t=10mm	10.300	m <sup>2</sup>			単 A S 単 11号
止型枠 鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない	10.300	m <sup>2</sup>			単 A S 単 30号
止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)	4.000	m			単 A S 単 46号
水平打継目 SD345 D22 (索道運搬L=50m)	126.000	本			単 A T 単 6号
キャットウォーク	99.600	m			単 A S 単 36号
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
合 計					
・・・間詰工	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間詰 BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬人力打設	10.900	m3			単 A T単 7号
型枠工(コンクリート工) 小型構造物,化粧型枠を使用しない	37.200	m <sup>2</sup>			単 A S単 31号
石積工(間詰)	21.600	m <sup>2</sup>			単 A T単 3号
合 計					
・・・ 土工					1 式当たり
	1.000	式			
掘削 谷止工 礫質土	301.000	m3			単 A T単 4号
掘削 谷止工 軟岩 B	34.500	m3			単 A T単 5号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	50.200	m <sup>2</sup>			単 A S単 43号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	19.300	m <sup>2</sup>			単 A S単 44号
建設廃材 根株	50.000	空m3			単 A S単 5号
ダンプトラック運搬(根株、チップ)	50.000	m3			単 A S単 65号
合 計					
・・・ 仮設費					
	1.000	式			
・・・ 仮設費					1 式当たり
	1.000	式			
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単 A S単 16号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヶ月～6 ヶ月	1.000	基			単 A S単 13号

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカー架設・撤去 機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み	1.000	基			単A S単 14号
アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木	1.000	基			単A S単 15号
元支柱施設賃料	1.000	箇所			単A S単 67号
SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,450~600mm,要	60.000	m			単A S単 56号
大型土のう工 製作・設置,6m以下	5.000	袋			単A S単 38号
大型土のう工 撤去,6m以下	5.000	袋			単A S単 39号
合 計					
・・・ 水替工	1.000	式			1 式当たり
水替工 (小口径) (ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm	1.000	箇所			単A S単 35号
水替工 (小口径) (ポンプ運転) 6以上30未満,作業時排水	17.000	日			単A S単 34号
合 計					
・ 管理道開設	1.000	式			
・・ 土工	1.000	式			
・・・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山堀削工 (床堀) 礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限あり,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	17.000	m3			単A S単 50号

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻工 埋戻工C	60.000	m3			単 A S 単 12号
地山堀削工 ( 切取 ) 礫質土 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限あり, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	163.000	m3			単 A S 単 51号
堀削土積込 礫質土 ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限あり, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	162.000	m3			単 A S 単 52号
合 計					
・・・ 切土 軟岩	1.000	式			1 式当たり
地山堀削工 ( 床堀 ) 軟岩 ( ) 床掘 , 軟岩 ( )	103.000	m3			単 A S 単 48号
大型ブレーカ掘削工 ( 堀削のみ ) 軟岩 ( ) 掘削 ( 切土 ), 軟岩 ( )	1,349.000	m3			単 A S 単 49号
堀削土取り除き 軟岩 ( ) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限あり, 軟岩 ( ) A, 障害なし	54.000	m3			単 A S 単 53号
堀削土積込 軟岩 ( ) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限あり, 軟岩 ( ) A, 障害なし	1,312.000	m3			単 A S 単 54号
合 計					
・・・ 捨土 R1起点より11200m手前の市営残土処理場へ	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬4t 礫質土 L=11.3km 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 11.3km, バックホウ 山積0.45m3	162.000	m3			単 A S 単 22号
ダンプトラック運搬4t 軟岩 L=11.3km 4 t 車, 軟岩, 11.3km, バックホウ 山積0.45m3	1,312.000	m3			単 A S 単 23号
ダンプトラック運搬4t 軟岩 L=11.3km 4 t 車, 軟岩, 11.3km, バックホウ 山積0.45m3	205.000	m3			単 A S 単 24号

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 残土処理工 市営:川崎西谷残土処理場	1.000	式			1 式当たり
残土処分費 建設発生土	1,474.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 6号
残土処分費 建設発生土	205.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 6号
合計					
・・・ 路面工	1.000	式			
・・・ コンクリート路面工 NO.26 ~ NO.35+1.4(EC.23)(L=178.4m)	1.000	式			1 式当たり
路面工 (コンクリート舗設) 厚さ15cm 18-8-40BB W/C 60%	569.800	m <sup>2</sup>			単 A T 単 8号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	524.000	m <sup>2</sup>			単 A T 単 9号
SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	1.400	m <sup>2</sup>			単 A S 単 61号
みぞ形鋼 高100幅50厚5 (mm) 9.36kg/m (小口)	334.800	kg			単 A
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	10.400	m <sup>2</sup>			単 A S 単 57号
合計					
・・・ 擁壁工	1.000	式			
・・・ 擁壁工 (コンクリート) 重力式 (NO.26+3.0 ~ NO.26+18.4)	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
本体コンクリートポンプ車打設 18-8-40高炉 ( B ) 無筋構造物, .0	16.100	m3			単 A S 単 26号
養生工 一般養生, 無筋構造物	16.100	m3			単 A S 単 28号
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	47.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 62号
基礎コンクリートポンプ車打設 18-8-40高炉 ( B ) 無筋構造物, .0	4.600	m3			単 A S 単 27号
養生工 一般養生, 無筋構造物	4.600	m3			単 A S 単 28号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	3.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 63号
足場損料 ( キャットウォーク )	9.500	m			単 A S 単 37号
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.200	m <sup>2</sup>			単 A S 単 57号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 経65 長4.0m	2.100	本			単 A
水抜きフィルター 65mm用	12.000	個			単 A
合 計					
・・・ 擁壁工 ( コンクリート ) 重力式 ( NO.26+3.0 ~ NO.26+18.4 )	1.000	式			1 式当たり
本体コンクリートポンプ車打設 18-8-40高炉 ( B ) 無筋構造物, .0	17.200	m3			単 A S 単 26号
養生工 一般養生, 無筋構造物	17.200	m3			単 A S 単 28号
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	57.200	m <sup>2</sup>			単 A S 単 62号
基礎コンクリートポンプ車打設 18-8-40高炉 ( B ) 無筋構造物, .0	5.400	m3			単 A S 単 27号
養生工 一般養生, 無筋構造物	5.400	m3			単 A S 単 28号

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	4.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 63号
足場損料(キャットウォーク)	14.000	m			単 A S 単 37号
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.700	m <sup>2</sup>			単 A S 単 57号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 経65 長4.0m	2.200	本			単 A
水抜きフィルター 65mm用	14.000	個			単 A
合 計					
・・道路付属施設工	1.000	式			
・・・ ガードレール設置工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール 21m以上100m未満 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	43.000	m			単 A S 単 8号
ガードレール 21m以上100m未満 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない	27.900	m			単 A S 単 9号
補強鉄筋 D13mm 13mm以下	0.100	ton			単 A S 単 33号
防護柵基礎コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, 無し, -	9.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 60号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	45.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 63号
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.600	m <sup>2</sup>			単 A S 単 57号
合 計					







事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	型わく工		人		1.000 人	当たり算出
	型わく工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 型わく工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	建設廃材		空m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 根株			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	根株				

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区				
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力					
	建設廃材 根株	1.000	空m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費 建設発生土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	建設発生土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	残土処分費 建設発生土	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	廃プラスチック		m3		1.000 各単位	当たり算出
	廃プラスチック 廃プラ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラ		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力					
	廃プラスチック 廃プラ	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	ガードレール 21m以上100m未満		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	コンクリート建込 塗装品C-2B				
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上100m未満 -				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ガードレール 21m以上100m未満		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 建込区分	コンクリート建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B				
	3) 施工規模	21m以上100m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.320	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 10号 ***					
	大型土のう 撤去		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, 大型土のう袋, あり,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 施工区分	撤去				
	2) 施工機械区分	バックホウ				
	4) 購入土材単価(m3当たり)					
	5) 購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7) 単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 バックホウ給油	74.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 144.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 目地板 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)目地板の種類	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 12号 ***					
	埋戻工		m <sup>3</sup>			100.000 m <sup>3</sup> 当たり算出
	埋戻工 埋戻工C			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	



事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)埋戻区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	埋戻工C 普通作業員		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	普通作業員 敷均し補助作業		人			
	ハック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油	64.000	L			
	振動加-ラ[ハンドガイト式]		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	軽油 ハトル給油	7.000	L			
	普通作業員		人			
	タンパ		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	1.400	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基			1.000 基 当たり算出

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヶ月 ~ 6 ヶ月			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 使用期間区分	架設・撤去 3 ヶ月 ~ 6 ヶ月				
	3) 山林砂防工 (普通作業員) 4) 材料 (丸太) コード (単位: m3)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太 1.9m3	0.400				計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	ウインチベース材料 (丸太材) 末口18cm 材長3.0m	1.900	m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 2t 以上3t 未満, 丸太埋込み			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 規格区分	機械施工 2t 以上3t 未満				
	3) アンカー種別区分 4) 山林砂防工 (普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5) 材料 (丸太) コード (単位: m3)					
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック杓給油	38.000	L			
	アンカー材料(丸太材) 末口20cm 材長2.0m	0.250	m3			計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 15号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	人力施工			深夜時間:0.0	
	2)規格区分	2t以上3t未満				
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基			
	*** S単 - 16号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない(立木使用)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	76 ~ 125				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	ハトール給油	168.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 17号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,50m,2段ク レーンなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 パトロール給油	34.000	L			
	合計					算出数量 40.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 18号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,鉄筋,鋼材,50m,2段クレーンなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称	鉄筋				
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	軽油 パトロール給油	44.000	L			
	合計					算出数量 49.500 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値 単位					
	*** S単 - 19号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間 工,50m,2段クレーンなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称	コンクリート				
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロール給油	34.000	L			
	合計					算出数量 40.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 20号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,50m,2段クレーン なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 パトロール給油	44.000	L			



事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 33.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 21号 ***					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)クレーン区分	2段クレーンなし				
	4)加算人数(作業員)					
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハトル給油	44.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 22号 ***					

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック運搬4t 礫質土 L=11.3km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,11.3km,バックホウ 山積0.45			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	m3					
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	11.300km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		人			
	軽油 ハトル給油	5.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 1.800 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	ダンプトラック運搬4t 軟岩 L=11.3km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,11.3km,バックホウ 山積0.45m3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	軟岩				

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)積載土量(q)	1.800m3				
	4)片道運搬距離(L)	11.300km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 ( 一般 )		人			
	軽油 ハトール給油	5.800	L			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 1.500 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	ダンプトラック運搬4t 軟岩 L=11.3km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,11.3km,バックホウ 山積0.45m3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)車種区分	4t車		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	1.800m3				
	4)片道運搬距離(L)	11.300km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 ( 一般 )		人			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区				
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロール給油	5.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 1.500 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,13.3km,バックホウ 山積0.8m				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3					
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	3.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	13.300km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		人			
	軽油 パトロール給油	5.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 2.200 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	本体コンクリートポンプ車打設 18-8-40高炉 ( B )		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設 無筋構造物, .0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 構造物区分	無筋構造物				
	2) 設計日打設量区分					
	3) 割増区分					
	4) 圧送管総延長 ( TL ) ( m )	0.000				
	5) 山林砂防工 ( 普通作業員 )	普通作業員				
	6) コンクリートコード ( 単位 : m3 )					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ﾌﾞｰﾑ式]		時間			<損料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	21.000	L			
	諸雑費	0.010				
	生コンクリート ( 高炉 B ) 18 N / mm2 8cm 40mm ( W / C = 60% 以下 )	10.700	m3			
	合計					算出数量 10.000 m3

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	基礎コンクリートポンプ車打設 18-8-40高炉 ( B )		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設 無筋構造物, , 0			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 構造物区分	無筋構造物				
	2) 設計日打設量区分					
	3) 割増区分					
	4) 圧送管総延長 ( TL ) ( m )	0.000				
	5) 山林砂防工 ( 普通作業員 )	普通作業員				
	6) コンクリートコード ( 単位: m3 )					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ﾌﾞｰﾑ式]		時間			<損料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油					
	燃料給油	21.000	L			
	諸雑費	0.010				
	生コンクリート ( 高炉 B ) 18N/mm2 8cm 40mm ( W/C=60%以下 )	10.700	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)方法区分 2)構造物区分 3)山林砂防工 ( 普通作業員)	一般養生 無筋構造物 普通作業員				
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	型枠工(コンクリート工)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	型枠工(コンクリート工) 鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)構造物区分 2)化粧型枠区分 3)山林砂防工 ( 普通作業員)	鉄筋・無筋構造物 化粧型枠を使用しない 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.230				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 30号 ***					
	止型枠		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	型枠工(コンクリート工) 鉄筋・無筋構造物,化粧型枠を使用しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)構造物区分	鉄筋・無筋構造物		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)化粧型枠区分	化粧型枠を使用しない				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.230				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 31号 ***					



事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	型枠工(コンクリート工)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	型枠工(コンクリート工) 小型構造物,化粧型枠を使用しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)構造物区分 2)化粧型枠区分 3)山林砂防工 ( 普通作業員)	小型構造物 化粧型枠を使用しない 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.150				
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 32号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工 ( 普通作業員)	16mm ~ 25mm 普通作業員				
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位: ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区				
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 33号 ***					
	補強鉄筋 D13mm		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)鉄筋径区分	13mm以下				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位: ton)					
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD295A D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 34号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1.000 日	当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 6以上30未満,作業時排水			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)排水量区分(m3/h) 2)排水区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	6以上30未満 作業時排水				
	特殊作業員		人			
	発動発電機 [ D 駆動・低騒音型 ]		日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	7.900	L			
	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 35号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)口径区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	ポンプ口径100mm 普通作業員				

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	22.000	L			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 36号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.270				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 37号 ***					
	足場損料(キャットウォーク)		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.270				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 38号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,6m以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 6m以下				
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員				

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 1.0t用	10.000	枚			
	山土	10.000	m3			計上無し
	バックホウ[加圧型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	27.000	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 39号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員				

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	バックホウ[加-ラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 バックホウ給油	5.100	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 40号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 バックホウ給油	58.000	L			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 110.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)障害区分	ルーズな状態の積込 制限あり 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	58.000	L			
	合計					算出数量 120.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出



事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	岩石掘削 ( 機械 ) ( 山地治山岩石工 ) 油圧式600 ~ 800kg級 軟岩 ( )B			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600 ~ 800kg級 軟岩 ( )B				
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	大型ブレカ(ハ-スシ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 ハック給油	15.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
	土砂掘削面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分 2)山林砂防工 ( 普通作業員 )	粘性土・礫質土 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 44号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤掘削面整形 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費				0.170	
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 45号 ***					
	型枠工(治山ダム工)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.200				
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 46号 ***					
	止水板設置 ( 塩化ビニール樹脂止水板 )		m		10.000 m	当たり算出
	止水板設置 ( 塩化ビニール樹脂止水板 )			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)山林砂防工 ( 普通作業員 ) 2)塩化ビニール樹脂止水板コード ( 単位:m )	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	止水板 ( 塩化ビニール樹脂製 ) CF幅300mm 厚7mm	10.700	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 47号 ***					
	鉄筋建込み ( 治山ダム工 )		本		100.000 本	当たり算出

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋建込み ( 治山ダム工 ) D型			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)山林砂防工 ( 普通作業員 ) 土木一般世話役	D型 普通作業員				
	普通作業員		人			
			人			
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 48号 ***					
	地山堀削工 ( 床掘 ) 軟岩 ( )		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレーカ ( 岩石工 ) 床掘 軟岩 ( )			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)岩分類	床掘 軟岩 ( )				
	バックホウ [ クラ型・排対型 ( 2次 ) ]		時間			<損料>
	大型ブレーカ ( ハースン含まず ) [ 油圧式 ]		日			<損料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 ハトル給油	31.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ブレーカ バケット容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 49号 ***					
	大型ブレーカ掘削工 ( 掘削のみ ) 軟岩 ( )		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレーカ ( 岩石工 ) 掘削 ( 切土 ), 軟岩 ( )			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 岩分類	掘削 ( 切土 ) 軟岩 ( )				
	バックホウ [加-ラ型・排対型 ( 2次 )]		時間			<損料>
	大型ブレーカ ( 〆 - スジ含まず ) [ 油圧式 ]		日			<損料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 バックホウ給油	16.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ブレーカ バック容量 0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 50号 ***					
	地山掘削工 ( 床掘 ) 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み ( 土砂 ) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限あり, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 作業種別区分 2) 施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)制限区分	制限あり				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	58.000	L			
	合計					算出数量 131.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 51号 ***					
	地山掘削工(切取)礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	地山の掘削,10,000m3未満,制限あり,砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限あり				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	58.000	L			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 131.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 52号 ***					
	堀削土積込 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限あり,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限あり				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バック杓[ク-ラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	58.000	L			
	合計					算出数量 122.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 53号 ***					
	堀削土取り除き 軟岩( )		m3		1.000 日	当たり算出

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限あり,軟岩( )A,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満 制限あり 軟岩( )A 障害なし				
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	58.000	L			
	合計					算出数量 122.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 54号 ***					
	掘削土積込 軟岩( )		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限あり,軟岩( )A,障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満 制限あり 軟岩( )A 障害なし				



事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ハック材[加型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック給油	58.000	L			
	合計					算出数量 122.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 55号 ***					
	標識設置工		基		10.000	基 当たり算出
	標識設置工 単柱式,なし,設置,1			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)設置区分	単柱式				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)支保の有無	なし				
	4)板取付枚数	1				
	5)作業区分	設置				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 基
	単価		基			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 56号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,450~600mm,要			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間 7)労務割増係数(時間的制約補正)	据付・撤去 波状管及び網状管 450~600mm 要 普通作業員 0分				
	単 価		m			
	*** S単 - 57号 ***					
	SP 目地板 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)目地板の種類区分 3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間 5)労務割増係数(時間的制約補正)	- 瀝青繊維質目地板 t=10mm 普通作業員 0分				

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 58号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 59号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 60号 ***					
	防護柵基礎コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, 無し, -			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 61号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリト			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリト				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 62号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 63号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3) 普通作業員 (山林砂防工) 4) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5) 労務割増係数 (時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 64号 ***					
	捨石積工 (裏石積工)		m <sup>2</sup>		50.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	捨石積工 (裏石積工) t=15cm, 割栗 5~15cm, 生コ 18-8-25			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 設計厚 2) 材料区分	t=15cm 割栗 5~15cm				
	3) 目潰材料区分	生コ 18-8-25				
	割栗石 割栗 5~15cm		8.600	m <sup>3</sup>		
	生コンクリート (高炉 B) 生コ 18-8-25		1.600	m <sup>3</sup>		

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 50.000 m <sup>2</sup>
	単価					
	*** S単 - 65号 ***					
	ダンプトラック運搬 ( 根株、チップ )		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 ( 根株、チップ )			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	4.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	13.300km				
	5)積込機械区分	木材(根株)ハックル 山積0.4m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 ( 一般 )		人			
	軽油					
	ハトル給油	5.800	L			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 2.800 m3
	単価		m3			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 66号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 67号 ***					
	元支柱施設賃料		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	元支柱施設賃料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)設計期間(月)	5.000				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			





事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	コンクリート無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬人力打設					
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t以上3 t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,50m,2段クレーンなし	1.000	m3			S単 17号
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 58号
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	治山ダム型枠		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m <sup>2</sup>			S単 45号
	ケーブルクレーン運転 2 t以上3 t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 21号
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 3号 ***					

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	石積工(間詰)		m <sup>2</sup>		50.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生刈 18-8-25	50.000	m <sup>2</sup>			S単 64号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,50m,2段クレーンなし	8.600	m <sup>3</sup>			S単 20号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,50m,2段クレーンなし	1.600	m <sup>3</sup>			S単 17号
	合計					算出数量 50.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 4号 ***					
	掘削 谷止工		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	礫質土 バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	10.000	m <sup>3</sup>			S単 40号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	10.000	m <sup>3</sup>			S単 41号
	合計					算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 5号 ***					
	掘削 谷止工		m3		10.000 m3	当たり算出
	軟岩 B					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級.軟岩( )B	10.000	m3			S単 42号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,障害なし	10.000	m3			S単 41号
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	水平打継目		本		100.000 本	当たり算出
	SD345 D22 (索道運搬L=50m)					
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型	100.000	本			S単 47号
	鉄筋加工 16mm~25mm	0.730	ton			S単 32号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,鉄筋,鋼材,50m,2段クレーンなし	0.730	ton			S単 18号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 7号 ***					
	間詰		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬人力打設					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 59号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間工,50m,2段	1.000	m3			S単 19号
	クレーンなし					
	生コンクリート 小型車割増 4t車	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 8号 ***					
	路面工(コンクリート舗設)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	厚さ15cm 18-8-40BB W/C 60%					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m3			[1]
	土木一般世話役		人			[2]
	特殊作業員		人			S単 1号 [3]
	普通作業員		人			S単 4号 [4]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([2]+[3]+[4])	0.050				S単 3号

事業名	復旧治山事業 茶園谷地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 ( H 3 0 補正 ) 三好市茶園谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 9号 ***					
	溶接金網敷設工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	6.0×150×150					
	溶接金網(丸鉄線) 6.0×150×150(mm)	110.000	m <sup>2</sup>			
	普通作業員		人			S単 3号
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 10号 ***					
	木製残存型枠		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	土木一般世話役		人			S単 1号 [1]
	型わく工		人			S単 2号 [2]
	普通作業員		人			S単 3号 [3]
	木製残存型枠 90×90×3,000	100.000	m <sup>2</sup>			[4]



