

R 1 三林 復旧治山 (H 3 0 補正) 三好市茶園谷 溪間工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート無筋構造物	BB18-8-40 W/C \leq 60%	m ³	199.800	
型枠工(治山ダム工)		m ²	119.400	
型枠工		m ²	8.500	
木製残存型枠		m ²	61.000	
円形型枠(紙製)	内径500mm 厚7.1mm 長4000mm	本	2.000	
目地板設置工	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	m ²	10.300	
止型枠		m ²	10.300	
止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)		m	4.000	
水平打継目	SD345 D22	本	126.000	
キャットウォーク		m	99.600	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート打設	BB18-8-40 W/C \leq 60%	m ³	10.900	
型枠工		m ²	37.200	
捨石積工(裏石積工)		m ²	21.600	
土工		式	1.000	
掘削 谷止工	礫質土	m ³	301.000	
掘削 谷止工	軟岩 I B	m ³	34.500	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	50.200	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	19.300	
根株処分費		空m ³	50.000	

R 1 三林 復旧治山 (H 3 0 補正) 三好市茶園谷 溪間工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
根株運搬	L=13.3km	m3	50.000	
(2)仮設費				
仮設費		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
元支柱施設賃料		箇所	1.000	
SP 暗渠排水管 森林	据付・撤去 径500mm	m	60.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	5.000	
大型土のう工	撤去	袋	5.000	
水替工		式	1.000	
水替工	ポンプ口径100mm	箇所	1.000	
水替工	作業時排水	日	17.000	
2. 管理道開設				
(1)土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山堀削工 (床堀)	礫質土	m3	17.000	
埋戻工		m3	60.000	
地山堀削工 (切取)	礫質土	m3	163.000	
堀削土積込 礫質土	礫質土	m3	162.000	
切土 軟岩Ⅱ		式	1.000	
地山堀削工 (床堀)	軟岩(Ⅱ)	m3	103.000	
大型ブレーカ堀削工 (堀削のみ)	軟岩(Ⅱ)	m3	1,349.000	
堀削土取り除き	軟岩(Ⅱ)	m3	54.000	

R 1 三林 復旧治山 (H 3 0 補正) 三好市茶園谷 溪間工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
堀削土積込	軟岩 (Ⅱ)	m ³	1,312.000	
捨土		式	1.000	
運搬工	礫質土 L=11.3km	m ³	162.000	
運搬工	軟岩Ⅱ L=11.3km	m ³	1,312.000	
運搬工	軟岩Ⅰ L=11.3km	m ³	205.000	
残土処理工		式	1.000	
残土処分費	三好市宮川崎西谷 残土処理場	m ³	1,474.000	
残土処分費	三好市宮川崎西谷 残土処理場	m ³	205.000	
(2)路面工				
コンクリート路面工	L=178.4m	式	1.000	
路面工 (コンクリート舗設)	厚さ15cm 18-8-40BB W/C≤60%	m ²	569.800	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	524.000	
型枠工		m ²	1.400	
みぞ形鋼	高100幅50厚5 (mm)	kg	334.800	
目地板設置工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	10.400	
(3)擁壁工				
擁壁工 (コンクリート)		式	1.000	
本体コンクリート打設	18-8-40BB W/C≤60%	m ³	16.100	
養生工		m ³	16.100	
型枠工		m ²	47.800	
基礎コンクリート打設	18-8-40BB W/C≤60%	m ³	4.600	
養生工		m ³	4.600	
型枠工		m ²	3.800	
足場損料		m	9.500	
目地板設置工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	2.200	

R 1 三林 復旧治山 (H 3 0 補正) 三好市茶園谷 溪間工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 経65 長4.0m	本	2.100	
水抜きフィルター	径65mm用	個	12.000	
擁壁工 (コンクリート)		式	1.000	
本体コンクリート打設	18-8-40BB W/C \leq 60%	m ³	17.200	
養生工		m ³	17.200	
型枠工 (コンクリート)		m ²	57.200	
基礎コンクリート打設	18-8-40BB W/C \leq 60%	m ³	5.400	
養生工		m ³	5.400	
型枠工 (コンクリート)		m ²	4.800	
足場損料		m	14.000	
目地板設置工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.700	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 経65 長4.0m	本	2.200	
水抜きフィルター	径65mm用	個	14.000	
(4)道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール	直線部	m	43.000	
ガードレール	曲線部	m	27.900	
補強鉄筋	D13mm	ton	0.100	
防護柵基礎コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%	m ³	9.000	
型枠工 (コンクリート)		m ²	45.000	
目地板設置工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	0.600	
(5)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	178.000	
大型土のう工	撤去	袋	256.000	

R 1 三林 復旧治山 (H 3 0 補正) 三好市茶園谷 溪間工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
処分費		m3	3.000	
運搬工	廃プラ L=13.3km	m3	3.000	
直接工事費(諸経費対象外)				
1. 標識設置工				
(1)標識設置工				
山地災害危険地区周知看板設置工		式	1.000	
標識設置工		基	1.000	
標識板 (標示板1枚 支柱1本)	400×500×2.0mm 支柱φ 50.8×1800mm	組	1.000	