

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R1 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 胸壁工事 | | | 事業区分 工事区分 | 港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸 | | |
|------------|------------------------------|--------|----|--------------|---------------------|------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | | 数量 (前回) | 数量増減 | 摘要 |
| 堤防・防潮堤・護岸 | | | | | | | |
| 本体工[場所打式] | | | 式 | 1 | | | |
| 場所打コンクリート工 | | | 式 | 1 | | | |
| コンクリート | | | m3 | 226 | | | |
| 型枠 | | | m2 | 127 | | | |
| 基礎栗石 | | | m2 | 70 | | | |
| 足場 | | 枠組足場 | m2 | 86 | | | |
| 足場 | | 単管傾斜足場 | m2 | 70 | | | |
| チビ・ソグ | | | m2 | 50 | | | |
| 鉄筋 D16 | | | Kg | 48 | | | |
| 削孔 | | | 孔 | 51 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 胸壁工事 | | | | 港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸 | |
|---------------------|-------------------------------|----|----------------|---------|---------------------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 |
| 注入材 | | | | | | 摘要 |
| 伸縮目地 | | | Kg | | 3 | |
| 止水板 | | | m ² | | 52 | |
| スリット・パネ (キャップ含む) | | | m | | 10 | |
| 埋戻コンクリート | | | 本 | | 17 | |
| 型枠 | | | m ³ | | 1 | |
| 排水構造物工 | | | m ² | | 1 | |
| 水路工 | | | 式 | | 1 | |
| 2号水路工 | | | 式 | | 1 | |
| 3号水路工 | | | m | | 2 | |
| 1号嵩上げ水路工 | | | m | | 5 | |
| | | | m | | 3 | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 胸壁工事 | | | 港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸 | |
|-----|-------------------------------|----|----|---------------------|---------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) |
| | 2号嵩上げ水路工 | | m | | 7 |
| | 3号嵩上げ水路工 | | m | | 8 |
| | 4号嵩上げ水路工 | | m | | 5 |
| | 集水枡工 | | 式 | | 1 |
| | 1号集水枡工 | | 基 | | 1 |
| | 土工 | | 式 | | 1 |
| | 土工 | | 式 | | 1 |
| | 土砂等運搬 | | m3 | | 120 |
| | 処分費 | | m3 | | 120 |
| | 作業土工(床掘工) | | 式 | | 1 |
| | 床掘り | | m3 | | 160 |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R1 波土 浅川港海岸(浅川地区) 海・浅川 胸壁工事 | | 事業区分 | | 摘要 |
|------------------|-----------------------------|----|--------|--------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 数量(前回) | 数量(今回) | |
| 基礎整正 | | | | | |
| 作業土工(埋戻工) | | | | 70 | |
| 埋戻し 1 ≤ W < 4 | | 式 | | 1 | |
| 埋戻し W < 1 | | m3 | | 50 | |
| 舗装工 | | m3 | | 3 | |
| アスファルト舗装復旧工 | | 式 | | 1 | |
| アスファルト舗装復旧工 | | 式 | | 1 | |
| コンクリート舗装復旧工 | | m2 | | 130 | |
| コンクリート | | 式 | | 1 | |
| 鉄筋金網 | | m3 | | 5 | |
| 路盤 | | kg | | 300 | |
| | | m2 | | 26 | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 胸壁工事 | | | 事業区分 工事区分 | 港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸 | | |
|-------------------|-------------------------------|-----|----------------|--------------|---------------------|---------|---------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | | | 数量 (前回) | 数量 (今回) |
| 構造物撤去工 | | | | | | | |
| 取壊し工 | | | 式 | 1 | | | |
| 舗装版切断 | | As | 式 | 1 | | | |
| 舗装版切断 | | con | m | 23 | | | |
| 舗装版破砕 | | As | m | 10 | | | |
| 殻運搬 | | As | m ² | 170 | | | |
| コンクリート取壊し 運搬含む | | As | m ³ | 9 | | | |
| 処分費 (con殻) | | | m ³ | 26 | | | |
| 処分費 (As殻) | | | m ³ | 26 | | | |
| 処分費 (汚泥) | | | t | 0.2 | | | |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R1 波土 浅川港海岸(浅川地区) 海・浅川 胸壁工事 | | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 事業区分 工事区分 数量(今回) | 港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸 | |
|--------------|-----------------------------|--------|----|----|--------|------------------------|---------------------|--|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 数量(増減) | | | | | 摘要 | |
| 共通仮設 | | | | | | 1 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |