Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．土工				
（１）掘削工	堆積土砂撤去			
掘削		m3	3.000	
土砂等運搬	場内運搬	m3	3.000	
（２）作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	3.000	
作業残土処理		m3	3.000	
２．補修工				
（１）高圧洗浄工	暗渠区間			
高圧洗浄工	30Mpa	㎡	58.000	
（２）表面処理工	暗渠区間			
表面被覆工（左官）	無機系被覆材	㎡	23.000	
表面被覆工（左官）	無機系被覆材，不陸整正 t=1mm	㎡	23.000	
（３）底版勾配修正工	暗渠区間			
溶接金網	線径3.2mm,網目100mm	㎡	29.000	
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	3.700	
型枠		㎡	0.200	
（４）目地補修工	暗渠区間			
目地板	目地板(ゴム発泡体)t=10mm	㎡	1.000	
（５）高圧洗浄工	開水路区間			
高圧洗浄工	30Mpa	㎡	454.000	
（６）表面処理工	開水路区間			
表面被覆工（左官）	無機系被覆材	㎡	171.000	
表面被覆工（左官）	無機系被覆材，不陸整正 t=1mm	㎡	171.000	
（７）底版勾配修正工	開水路区間			

Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
溶接金網	線径3.2mm,網目100mm	㎡	234.000	
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	24.000	
型枠		㎡	2.500	
(８)目地補修工	開水路区間			
成型ゴム挿入工	50×50	m	21.000	
目地板	目地板(ゴム発泡 体)t=10mm	㎡	2.000	
(９)ひび割れ補修工	開水路区間			
充填	充填工	m	3.900	
(１０)断面修復工	開水路区間			
断面修復工	無機系被覆材,t=30mm	㎡	0.100	
(１１)断面修復工（鉄筋処理）	開水路区間			
カッター切断		m	9.800	
コンクリートはつり		㎡	1.000	
鉄筋処理	ｹﾚﾝ3種,防錆塗装	㎡	0.200	
断面修復工	無機系被覆材,t=30mm	㎡	1.000	
(１２)嵩上コンクリート	開水路区間			
コンクリート削孔	φ13mm,L=80mm	孔	9.000	
差筋	SD345,D13,L=200mm	ton	0.002	
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.100	
型枠		㎡	0.600	
コンクリートはつり		㎡	0.400	
(１３)張コンクリート	開水路区間			
コンクリート削孔	φ16mm,L=100mm	孔	84.000	
差筋	SD345,D13,L=250mm	ton	0.021	
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.200	

Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
型枠		㎡	12.000	
鉄筋金網	D10×150×150	㎡	9.900	
目地板	目地板(ゴム発泡体)t=10mm	㎡	1.000	
コンクリート構造物取壊し	制約無	m3	0.200	
殻運搬		m3	0.200	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	0.200	
（１４)間詰工				
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B)W/C65%	m3	0.100	
３．仮設工				
（1)1号工事用道路工				
敷鉄板		㎡	100.000	
安定シート	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)	㎡	133.000	
段差処理	大型土のう製作～設置～撤去、H=0.3m	袋	3.000	
段差処理	大型土のう製作～設置～撤去、H=0.2m	袋	3.000	
土砂等運搬	大型土のう用購入土	m3	1.000	
（2)2号工事用道路工				
敷鉄板		㎡	246.000	
安定シート	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)	㎡	324.000	
段差処理	大型土のう製作～設置～撤去、H=0.2m	袋	6.000	
土砂等運搬	大型土のう用購入土	m3	1.000	
（3)転回場				
敷鉄板		㎡	156.000	
安定シート	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)	㎡	161.000	
（4)3号工事用道路工				
敷鉄板		㎡	7.000	

Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
安定シート	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)	㎡	9.000	
大型土のう設置・撤去	φ1100,H=0.8m	袋	7.000	
仮排水管敷設・撤去	高密度ポリエチレン管,φ600	m	6.000	
土砂等運搬	大型土のう用購入土	m3	5.000	
(5)4号工事用道路工				
敷鉄板		㎡	163.000	
安定シート	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)	㎡	205.000	
段差処理	大型土のう製作～設置～撤去、H=0.4m	袋	3.000	
土砂等運搬	大型土のう用購入土	m3	1.000	
(6)水田復旧工				
耕地復旧（耕起）		㎡	823.000	
(7)仮締切工				
土のう		m3	0.300	
土砂等運搬	土のう用購入土	m3	0.300	
(8)濁水処理工				
土のう		m3	0.800	
土砂等運搬	土のう用購入土	m3	0.800	
水替工		式	1.000	
(9)残土処理工				
残土処理	大型土のう用土砂，土のう用土砂	m3	10.000	
(１０)安定シート処分工				
安定シート処分		m3	1.000	
４．その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				

Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
運搬費				
仮設材輸送		ton	117.100	
（2）安全費				
共通仮設（積上げ）				
安全費				
安全管理員		人	4.000	
（3）技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
付着強度試験（下地処理後）	単軸引張試験，1回当たり3個	回	6.000	
付着強度試験（表面被覆後）	単軸引張試験，1回当たり3個	回	6.000	
圧縮強度試験（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）	JSCE-K561,1回当たり3本	回	2.000	
一括計上価格				
１．土質調査				
（1）土質環境基準調査				
土質試験	徳島県生活環境保全条例土壌基準(29項目)	式	1.000	