

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 1 三土 京上地すべり 三・東祖谷大枝 地下水排除工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
砂防土工		式		1.000		
盛土工		式		1.000		
盛土(流用土) 水路	施工幅員:2.5m未満	m3		20.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4.000		
残土等処分		m3		4.000		
山腹水路工		式		1.000		
山腹明暗渠工 3号水路工		式		1.000		
山腹コルゲートチューブ明暗渠	管規格:φ150	m		7.000		
コンクリート 平張・埋戻CO		m3		0.700		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
型枠		m2		3.000		
基礎碎石		m2		7.000		
石積み		m3		6.000		
碎石 RC-40		m3		1.000		
遮水シート		m2		8.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		5.000		
床掘り	土質:土砂	m3		40.000		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:レキ質土	m3		20.000		
基面整正		m2		40.000		
現場打水路工		式		1.000		
現場打水路 1号水路工	内幅:100cm,内高:100cm,コンクリート規格:18-8-40BBorN	m		13.000		
現場打水路 すり付け部	内幅:135cm,内高:100cm,コンクリート規格:18-8-40BBorN	m		5.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
水抜暗渠		m		17.000		
石積み		m2		1.000		
既設コルゲート処分 スラップ 控除		t		0.340		
既設ボリエチレン管処分		m		7.000		
運搬		回		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		1.000		
殻運搬		m3		1.000		
殻処分 C0殻		m3		1.000		
地下水排除工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		7.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		3.000		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		1.000		
集排水ホーリング工		式		1.000		
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:レキ質土,呼び径:径90mm	m		307.800		
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		52.200		
保孔管	施工場所:地表VP,ストレナ現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VPφ40	m		360.000		
ホーリング 仮設機材		回		1.000		
足場		空m3		10.000		
孔口処理工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.700		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		8.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		5.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
裏石積	仕上がり厚:厚さ20cm	m2		6.000		
基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クワ シャーラン40~0, 敷厚:0.15cm	m2		3.000		
孔口パイプ	管径・管種類:75m・硬質塩化ビニル管, フィルターの有無:フィルター無	孔		6.000		
流末処理工		式		1.000		
暗渠排水管		m		10.000		
仮設工		式		1.000		
仮水路工		式		1.000		
暗渠排水管		m		29.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		8.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		