

工事数量総括表(鳥ヶ丸溪流保全)

工事名	R 1 徳土 鳥ヶ丸谷 鳴・北灘鳥ヶ丸 溪流保全工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		140			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		20			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		44			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		4			

工事数量総括表(鳥ヶ丸溪流保全)

工事名	R 1 徳土 鳥ヶ丸谷 鳴・北灘鳥ヶ丸 溪流保全工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
法面工		式		1			
植生工		式		1			
植生マット		m2		20			
流路護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		30			
埋戻し	土質:土砂	m3		110			
コンクリート擁壁工 1号コンクリート護岸		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		24			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0,目地板厚さ:厚10mm	m2		2			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		84			

工事数量総括表(鳥ヶ丸溪流保全)

工事名	R 1 徳土 鳥ヶ丸谷 鳴・北灘鳥ヶ丸 溪流保全工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場	安全柵:無し	掛m2		43		
吸出し防止材	材質:¥繊維系, 種類:不織布, 厚:50m m	m2		1		
水抜パイプ	管径・管種類:VPΦ65mm, フィルター:無し	m		9		
コンクリート擁壁工 1-1号コンクリート護岸		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		48		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0, 目地板厚さ:厚10mm	m2		5		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		145		
足場	安全柵:無し	掛m2		75		
吸出し防止材	材質:¥繊維系, 種類:不織布, 厚:50m m	m2		1		
水抜パイプ		m		18		
床固め工		式		1		

工事数量総括表(鳥ヶ丸溪流保全)

工事名	R 1 徳土 鳥ヶ丸谷 鳴・北灘鳥ヶ丸 溪流保全工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		30			
床掘り	土質:軟岩	m3		3			
垂直壁工 1号帯工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-80(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		7			
ペーライン		m3		0.2			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		22			
足場	安全柵:無し	掛m2		14			
フットング		m2		1			
垂直壁工 3号帯工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-80(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		14			

工事数量総括表(鳥ヶ丸溪流保全)

工事名	R1徳土 鳥ヶ丸谷 鳴・北灘鳥ヶ丸 溪流保全工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		1		
ペーライン		m3		0.6		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		41		
足場	安全ネット:無し	掛m2		31		
根固め・水制工		式		1		
根固めブロック工		式		1		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型ブロック,ブロック 種類(実質量):0.5t	個		66		
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):0.5t,ブロック購入:無し	個		92		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作 業区分:積込み・据付け(層積),積載 個数:8個,距離:0.5km以下	個		92		
間詰工		式		1		
間詰石	石材規格:栗石(50~150mm)	m3		3		

工事数量総括表(鳥ヶ丸溪流保全)

工事名	R 1 徳土 鳥ヶ丸谷 鳴・北灘鳥ヶ丸 溪流保全工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
吸出し防止材	材質:不織布,種類:不織布,厚さ:10m m	m2		75		
採石埋戻	土質:土砂	m3		28		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分: 設置・撤去	m2		27		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		m		28		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		100		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(鳥ヶ丸溪流保全)

工事名	R 1 徳土 鳥ヶ丸谷 鳴・北灘鳥ヶ丸 溪流保全工事(1)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		5		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(烏ヶ丸溪流保全)

工事名	R 1 徳土 烏ヶ丸谷 鳴・北灘烏ヶ丸 溪流保全工事（1）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		