

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事（2）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		2			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:レキ質土	m3		0.6			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1			
残土処分		m3		1			
集排水ホーリング工		式		1			
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:レキ質土, 呼び径:径90mm	m		200			
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m		100			
保孔管	施工場所:地表VP, スレーナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		300			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事（2）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ボートリンク仮設機材		回		1		
足場		空m3		30		
孔口処理工		式		1		
コンクリート 張コンクリート 18-8-40 W/C≦60%	無筋構造物，一般養生，現場内小運搬無し	m3		0.8		
型枠 張コンクリート	型枠の種類；一般型枠	m2		5		
裏石積 t=20cm		m2		4		
コンクリート 集水枡コンクリート 18-8-40 W/C≦60%	小型構造物，一般養生，現場内小運搬無し	m3		0.6		
型枠 集水枡コンクリート	型枠の種類；一般型枠	m2		4		
基礎材	基礎材規格；再生クラッシュラン40～0，敷厚：0.15m	m2		3		
孔口パイプ	管径・管種類：75mm・硬質塩化ビニル管，フィルターの有無；フィルター無	孔		5		
水抜きパイプ	管径・管種類：65mm・硬質塩化ビニル管，フィルターの有無；フィルター有	m		0.8		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事（2）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
吸出し防止材	材質：ヤシ繊維系，厚さ：t=10mm	m <sup>2</sup>		0.2		
流末処理工		式		1		
暗渠排水管	管径・管種類：100mm・高密度ポリエチレン管ダブル管	m		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]