

R 1 阿耕 経営体 長生西部 大谷 9 工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工)	はぎ取り戻し (表土はぎ)	ha	1.300	
表土扱い (ほ場整備工)	表土戻し+整地	ha	1.200	
基盤造成・畦畔築立	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	1.200	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	1.200	
耕起砕土		ha	1.200	
購入土盛土		m ³	1,150.000	
(2) 整形仕上げ工	畦畔工			
法面整形		m ²	299.000	
芝付工		m ²	60.000	
(3) 進入路工				
盛土工		m ³	15.000	
芝付工		m ²	1.600	
(4) 付帯工				
田面排水口	VU, 直管(両差し口), 200mm	箇所	8.000	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	6.900	
コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	4.000	
舗装版切断		m	105.000	
舗装版破砕		m ²	431.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	コンクリート殻 (無筋)	m ³	5.500	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	コンクリート殻 (鉄筋)	m ³	4.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	アスファルトコンクリート廃材	m ³	21.000	
(6) 表土受入れ				

R 1 阿耕 経営体 長生西部 大谷 9 工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
表土受入れ		m3	2,000.000	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 管水路工	作業土工			
床堀		m3	191.000	
埋戻し		m3	166.000	
(2) 管水路工	管体基礎工			
砂基礎	再生砂	m3	7.600	
管体保護工	再生砂	m3	6.600	
(3) 管水路工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管 (RR管)	VU, 200mm	m	214.000	
硬質ポリ塩化ビニル管 (RR管)	VU, 150mm	m	50.000	
硬質ポリ塩化ビニル管 (RR管)	VU, 100mm	m	32.000	
硬質ポリ塩化ビニル管 (RR管)	VU, 75mm	m	66.000	
硬質ポリ塩化ビニル管 (RR管)	VU, 50mm	m	75.000	
TS継手, ソケット, 径50		個	16.000	
FCD鋳鉄RR継手, 90° ベンド, 200mm, 離脱防止付		個	4.000	
FCD鋳鉄RR継手, 45° ベンド, 200mm, 離脱防止付		個	9.000	
FCD鋳鉄RR継手, 11° 1/4ベンド, 200mm, 離脱防止付		個	2.000	
FCD鋳鉄RR継手, 90° ベンド, 150mm, 離脱防止付		個	3.000	
FCD鋳鉄RR継手, 22° 1/2ベンド, 100mm, 離脱防止付		個	1.000	
FCD鋳鉄RR継手, 11° 1/4ベンド, 100mm, 離脱防止付		個	3.000	
FCD鋳鉄RR継手, 90° ベンド, 75mm, 離脱防止付		個	1.000	
FCD鋳鉄RR継手, 45° ベンド, 75mm, 離脱防止付		個	3.000	
FCD鋳鉄RR継手, 22° 1/2ベンド, 75mm, 離脱防止付		個	2.000	
FCD鋳鉄RR継手, 11° 1/4ベンド, 75mm, 離脱防止付		個	1.000	

R 1 阿 耕 経 営 体 長 生 西 部 大 谷 9 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
FCD鋳鉄RR継手, 90° ベンド, 50mm, 離脱防止付		個	4.000	
FCD鋳鉄RR継手, 45° ベンド, 50mm, 離脱防止付		個	2.000	
F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ, 200mm×150mm, 離脱防止付		個	1.000	
F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ, 150mm×100mm, 離脱防止付		個	1.000	
FCD鋳鉄RR継手チーズ, 100mm×50mm, 離脱防止付		個	1.000	
FCD鋳鉄RR継手チーズ, 50mm×50mm, 離脱防止付		個	3.000	
FCD鋳鉄RR継手, 片落管, 200mm×100mm, 離脱防止付		個	1.000	
FCD鋳鉄RR継手, 片落管, 150mm×75mm, 離脱防止付		個	1.000	
FCD鋳鉄RR継手, 片落管, 100mm×75mm, 離脱防止付		個	1.000	
FCD鋳鉄RR継手, 片落管, 100mm×50mm, 離脱防止付		個	1.000	
T S 継手, キャップ, 径75		個	1.000	
埋設物表示テープ	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	巻	1.300	
(4)管水路工	給水栓, 管体工			
ゲートバルブ	仕切弁5K, 外ネジ, 径75	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管 (直管)	VP, 50mm	m	15.000	
硬質ポリ塩化ビニル管 (直管)	VU, 75mm	m	2.000	
分岐サドル (割T字管タイプ), φ200×φ50		個	2.000	
分岐サドル (割T字管タイプ), φ150×φ50		個	1.000	
分岐サドル (割T字管タイプ), φ150×φ75		個	1.000	
分岐サドル (割T字管タイプ), φ100×φ50		個	1.000	
分岐サドル (割T字管タイプ), φ75×φ50		個	3.000	
TS継手, バルブソケット, 径50		個	7.000	
TS継手, バルブソケット, 径75		個	2.000	
TS継手, 径違ソケット, 75mm×50mm		個	1.000	
TS継手, 45° ベンド, 径50		個	3.000	

R 1 阿耕 経営体 長生西部 大谷 9 工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
TS継手, エルボ, 径75		個	1.000	
自動給水栓設置工	φ50, バルブボックス含む	箇所	15.000	
自動給水栓設置工	φ50, バルブボックス及び 建築用コンクリートブロック支給	箇所	1.000	
3. 排水路工				
(1) 作業土工				
掘削		m ³	80.000	
床掘		m ³	222.000	
基面整正		m ²	167.000	
法面整形	盛土部	m ²	658.000	
法面整形	切土部	m ²	245.000	
埋戻し		m ³	162.000	
盛土工		m ³	139.000	
(2) 植生工				
人工芝付	人工芝(幅 50cm程度)	m ²	649.000	
(3) 排水路工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種, 250, 長2.0m	m	19.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種, 250, 長2.0m, 8.0m 分支給	m	8.000	
鉄筋コンクリート大型フリューム	角フリューム, 300, L=2000	m	289.000	
鉄筋コンクリート大型フリューム	角フリューム, 500, L=2000	m	59.000	
(4) 付帯工				
柵	600型	個	7.000	
柵	900型	個	2.000	
柵	1000型	個	1.000	
急流落差工, KF300-1		箇所	1.000	
急流落差工, KF500-1		箇所	1.000	

R 1 阿耕 経営体 長生西部 大谷 9 工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ヒューム管 (巻立なし)	径300mm	m	8.500	
ヒューム管 (巻立なし)	径700mm	m	15.000	
現場取合工 2型		箇所	1.000	
現場取合工 4型		箇所	1.000	
止コンクリート 7型		箇所	2.000	
2 5号排水横断工	自由勾配側溝 (横断用), 幅300	m	4.000	
3 1号排水横断工	小型ボックスカルバート300, 取付工	m	5.000	
2 4号排水取付柵		個	1.000	
3 1号排水取付柵		個	1.000	
3 1号排水路現場打ち水路		m	32.000	
重圧管撤去	径900	m	3.000	
4. 道路工				
(1)盛土工				
路体 (築堤) 盛土・埋戻		m ³	1,158.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形		m ²	464.000	
(3)植生工				
人工芝付	人工芝 (幅 50cm程度)	m ²	250.000	
(4)アスファルト舗装工				
下層路盤 (車道・路肩部)		m ²	50.000	
表層 (車道・路肩部)		m ²	59.000	
(5)砂利舗装工				
敷砂利		m ²	824.000	
5. 補完工				
(1)補完工 1				

R 1 阿耕 経営体 長生西部 大谷 9 工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
基盤土投入・締固め		m3	19.000	
表土投入・敷均し		m3	24.000	
(2)補完工 2				
耕起砕土		ha	0.025	
表土投入・敷均し		m3	12.000	
(3)補完工 3				
土砂撤去		m3	30.000	
6. その他				
(1)安全費				
安全費				
交通誘導員 A				
交通誘導警備員 A		人	17.000	
交通誘導員 B				
交通誘導警備員 B		人	75.000	