

## 見積参考資料

工事名 R1三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事（2）

### ◇経費情報◇

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 工種区分      | 砂防・地すべり等工事                     |
| 単価地区      | 三好1                            |
| 施工地域・工事場所 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合    | 補正を行わない                        |
| 契約保証      | 金銭的保証                          |
| 現場環境改善費   | 計上しない                          |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 1 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事 (2) |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |      |
|---------------|----------------------------------|----|----|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要   |
| 斜面对策          |                                  | 式  | 1  |    |              |                   |      |
| 砂防土工          |                                  | 式  | 1  |    |              |                   |      |
| 残土処理          |                                  | 式  | 1  |    |              |                   |      |
| 現地敷き均し        |                                  | m3 | 2  |    |              |                   | 単 1号 |
| 擁壁工           |                                  | 式  | 1  |    |              |                   |      |
| 作業土工          |                                  | 式  | 1  |    |              |                   |      |
| 床掘り(掘削)       | 土質:土砂                            | m3 | 4  |    |              |                   | 単 2号 |
| 埋戻し           | 土質区分:土砂, 土質:土砂                   | m3 | 2  |    |              |                   | 単 3号 |
| 孔口処理          |                                  | 式  | 1  |    |              |                   |      |
| コンクリート        |                                  | m3 | 2  |    |              |                   | 単 4号 |
| 型枠            |                                  | m2 | 11 |    |              |                   | 単 5号 |
| 裏石積           |                                  | m2 | 11 |    |              |                   | 単 6号 |
| 基礎碎石          |                                  | m2 | 6  |    |              |                   | 単 7号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R1三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事(2)                               |     |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |       |
|---------------|---|-----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位  | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| コンクリート        | 集水桝   | m3  | 1   |    |              |                   | 単 8号  |
| 型枠            | 集水桝   | m2  | 10  |    |              |                   | 単 9号  |
| 地下水排除工        |   | 式   | 1   |    |              |                   |       |
| 集排水ホーリング工     |   | 式   | 1   |    |              |                   |       |
| ホーリング         | 施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm                                  | m   | 450 |    |              |                   | 単 10号 |
| ホーリング         | 施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm                                   | m   | 50  |    |              |                   | 単 11号 |
| 保孔管           | 施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP | m   | 500 |    |              |                   | 単 12号 |
| ホーリング 仮設機材    |   | 回   | 2   |    |              |                   | 単 13号 |
| 足場            |   | 空m3 | 56  |    |              |                   | 単 14号 |
| 孔口処理工         |   | 式   | 1   |    |              |                   |       |
| 孔口処理工         |   | 式   | 1   |    |              |                   | 内 1号  |
| 流末処理工         |   | 式   | 1   |    |              |                   |       |
| 流末処理工         |   | m   | 30  |    |              |                   | 単 15号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 1 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事（2） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |    |
|---------------|---------------------------------|----|----|----|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要 |
| 直接工事費         |                                 | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 共通仮設          |                                 | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                                 | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 純工事費          |                                 | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 現場管理費         |                                 | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 工事原価          |                                 | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 一般管理費等        |                                 | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 工事価格          |                                 | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                 | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 工事費計          |                                 | 式  | 1  |    |              |                   |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                   |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                   |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                   |    |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.07           |
| 歩掛適用年月 | 2019.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号                    | 孔口処理工 |    |    |    |    |         |    |  |  |
|-------------------------|-------|----|----|----|----|---------|----|--|--|
| 名称・規格                   | 条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |  |  |
| VPエルボ90° Φ150           |       | 個  | 2  |    |    |         |    |  |  |
| 継手 Φ150                 |       | 個  | 2  |    |    |         |    |  |  |
| VPエルボ90° Φ75            |       | 個  | 10 |    |    |         |    |  |  |
| 硬質塩化ビニル管(一般管)<br>VP-150 |       | m  | 2  |    |    |         |    |  |  |
| 硬質塩化ビニル管(一般管)<br>VP-75  |       | m  | 20 |    |    |         |    |  |  |
| 合計                      |       |    |    |    |    |         |    |  |  |
|                         |       |    |    |    |    |         |    |  |  |
|                         |       |    |    |    |    |         |    |  |  |
|                         |       |    |    |    |    |         |    |  |  |
|                         |       |    |    |    |    |         |    |  |  |
|                         |       |    |    |    |    |         |    |  |  |
|                         |       |    |    |    |    |         |    |  |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.07           |
| 歩掛適用年月 | 2019.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号  | 現地敷き均し |              | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|--------|--------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |        | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 埋戻し    | 現場制約あり,土砂,無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計     |              |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価     |              |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |        |              |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.07           |
| 歩掛適用年月 | 2019.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号  | 床掘り(掘削) | 土質:土砂     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|---------|-----------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |         | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 掘削      | 土砂,現場制約あり | m3 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計      |           |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価      |           |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |         |           |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.07           |
| 歩掛適用年月 | 2019.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号  | 埋戻し | 土質区分:土砂,土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|-----|---------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |     | 条件            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 埋戻し | 現場制約あり,土砂,有り  | m3 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計  |               |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価  |               |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |               |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.07           |
| 歩掛適用年月 | 2019.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号  | コンクリート        |                       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|---------------|-----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |               | 条件                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | コンクリート(場所打擁壁) | 18-8-40(高炉),一般養生,延長無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計            |                       |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価            |                       |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |               |                       |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.07           |
| 歩掛適用年月 | 2019.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号  | 型枠 | 単位             | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|----|----------------|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |    | 条件             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
|       | 型枠 | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1    |    |    |      |
|       | 合計 |                |    |      |    |    |      |
|       | 単価 |                |    |      |    |    | 円/m2 |
|       |    |                |    |      |    |    |      |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.07           |
| 歩掛適用年月 | 2019.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号  | 裏石積      | 単位                               | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |       |
|-------|----------|----------------------------------|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 |          | 条件                               | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要    |
|       | 拾石積(裏石積) | 厚さ15cm, 18- 8-40 高炉, 栗石 50-150mm | m2 | 1    |    |    | 単 16号 |
|       | 合計       |                                  |    |      |    |    |       |
|       | 単価       |                                  |    |      |    |    | 円/m2  |
|       |          |                                  |    |      |    |    |       |



# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.07           |
| 歩掛適用年月 | 2019.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号  | 基礎碎石 |  | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|------|--|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |      | 条件   |    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
|       | 基礎碎石 | 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ<br>ラン 40~0,全ての費用 |    | m2 | 1    |    |    |      |
|       | 合計   |  |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価   |  |    |    |      |    |    | 円/m2 |
|       |      |  |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.07           |
| 歩掛適用年月 | 2019.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号  | コンクリート | 集水桝                                       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|--------|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |        | 条件  |    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
|       | コンクリート | 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉<br>) ,養生無し,無し,全ての費用 |    | m3 | 1    |    |    |      |
|       | 合計     |   |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価     |   |    |    |      |    |    | 円/m3 |
|       |        |   |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.07           |
| 歩掛適用年月 | 2019.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号  | 型枠 | 集水桝         | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|----|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |    | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 型枠 | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計 |             |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価 |             |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |    |             |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.07           |
| 歩掛適用年月 | 2019.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | ホ-リング | 施工場所: 地表, 土質区分: ㇿ質土, 呼び径: 径90mm | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|-------|-------|---------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 |       | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
|       | ホ-リング | 地表, ㇿ質土, φ90mm, 50m/本以下         | m  | 1  |      |    |     |  |
|       | 合計    |                                 |    |    |      |    |     |  |
|       | 単価    |                                 |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |       |                                 |    |    |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.07           |
| 歩掛適用年月 | 2019.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |                           |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|---------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 11号 | ホーリング | 施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| ホーリング |       | 地表,軟岩,φ90mm,50m/本以下       | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                           |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                           |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |       |                           |    |    |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.07           |
| 歩掛適用年月 | 2019.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |  |    |    |      |    |     |  |
|-------|-----|--|----|----|------|----|-----|--|
| 単 12号 | 保孔管 | 施工場所:地表VP,ストレナ現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |     | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 保孔管   |     | 地表,VP,無し,工場加工品,各種  | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |     |  |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |     |  |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |     |  |    |    |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.07           |
| 歩掛適用年月 | 2019.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | ホ-リング`仮設機材 |        | 単位 | 回  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|-------|------------|--------|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 |            | 条件     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
|       | ホ-リング`仮設機材 | 地表, 標準 | 回  | 1  |      |    |     |  |
|       | 合計         |        |    |    |      |    |     |  |
|       | 単価         |        |    |    |      |    | 円/回 |  |
|       |            |        |    |    |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.07           |
| 歩掛適用年月 | 2019.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 | 足場     |         | 単位  | 空m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|--------|---------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |        | 条件      | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 足場(地表) | 傾斜地, 標準 | 空m3 | 1   |      |    |       |  |
|       | 合計     |         |     |     |      |    |       |  |
|       | 単価     |         |     |     |      |    | 円/空m3 |  |
|       |        |         |     |     |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.07           |
| 歩掛適用年月 | 2019.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 | 流末処理工 |                                  | 単位 | m    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|-------|-------|----------------------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 名称・規格 |       | 条件                               | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
|       | 暗渠排水管 | 据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 要, 全ての費用 | m  | 1    |      |    |     |  |
|       | 床掘り   | 土砂, 現場制約あり                       | m3 | 0.09 |      |    |     |  |
|       | 埋戻し   | 現場制約あり, 土砂, 無し                   | m3 | 0.09 |      |    |     |  |
|       | 合計    |                                  |    |      |      |    |     |  |
|       | 単価    |                                  |    |      |      |    | 円/m |  |
|       |       |                                  |    |      |      |    |     |  |
|       |       |                                  |    |      |      |    |     |  |
|       |       |                                  |    |      |      |    |     |  |
|       |       |                                  |    |      |      |    |     |  |
|       |       |                                  |    |      |      |    |     |  |
|       |       |                                  |    |      |      |    |     |  |
|       |       |                                  |    |      |      |    |     |  |
|       |       |                                  |    |      |      |    |     |  |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2019.07           |
| 歩掛適用年月 | 2019.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号 | 拾石積(裏石積)              | 厚さ15cm, 18- 8-40 高炉, 栗石 50-150mm | 単位 | m2  | 単位数量 | 50 | 単価 |      |
|-------|-----------------------|----------------------------------|----|-----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |                       | 条件                               | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 栗石<br>50-150mm        |                                  | m3 | 8.6 |      |    |    |      |
|       | 生コンクリート<br>18-8-40 高炉 |                                  | m3 | 1.6 |      |    |    |      |
|       | 土木一般世話役               |                                  | 人  |     |      |    |    |      |
|       | 普通作業員                 |                                  | 人  |     |      |    |    |      |
|       | 合計                    |                                  |    |     |      |    |    |      |
|       | 単価                    |                                  |    |     |      |    |    | 円/m2 |
|       |                       |                                  |    |     |      |    |    |      |
|       |                       |                                  |    |     |      |    |    |      |
|       |                       |                                  |    |     |      |    |    |      |
|       |                       |                                  |    |     |      |    |    |      |
|       |                       |                                  |    |     |      |    |    |      |
|       |                       |                                  |    |     |      |    |    |      |
|       |                       |                                  |    |     |      |    |    |      |
|       |                       |                                  |    |     |      |    |    |      |
|       |                       |                                  |    |     |      |    |    |      |



| 細 別       | 規 格                | 計 算 式   | 単 位 | 合 計   |
|-----------|--------------------|---|-----|-------|
| 横ホ-リング工   |                    |   |     |       |
| ホ-リング     | φ 90mm礫質土          |   | m   | 450.0 |
|           | φ 90m軟岩            |   | m   | 50.0  |
| 保孔管       | VP φ 40ストレナ加工(4方向) |   | m   | 400.0 |
|           | VP φ 40ストレナ加工(3方向) |   | m   | 100.0 |
|           |                    |   |     |       |
| 機械据付撤去    |                    |   | 回   | 2.0   |
| 足場        | 単管足場               | $2 * 4.5 * 2.5 / 2 * (3.0 + 2 * 1.0)$   | 空m3 | 56.3  |
|           |                    |   |     |       |
| 孔口処理工     |                    |   |     |       |
| 床堀        |                    | $2 * 0.5 * 4$   | m3  | 4.0   |
| 埋戻し       |                    | $2 * 0.2 * 4$   | m3  | 1.6   |
| 敷均し       |                    | 4-1.6   | m3  | 2.4   |
|           |                    |   |     |       |
| (張コンクリート) |                    |   |     |       |
| コンクリート    | 18-8-40            | $2 * 0.215 * 1.50 * 3.0$  | m3  | 1.9   |
| 型枠        | 無筋                 | $2 * (1.077 * 1.50 * 3.0 + 0.215 * 1.50 * 2)$   | m2  | 11.0  |
| 裏石積み      |                    | $2 * 1.077 * 1.65 * 3.0$  | m2  | 10.7  |
| (集水柵)     |                    |   |     |       |
| コンクリート    | 18-8-40            | $2 * ((0.90 + 0.62) * 1/2 * 0.7 * 2.6 - (0.7 + 0.5) * 1/2 * 0.5 * 2.2)$                   | m3  | 1.4   |
| 型枠        | 小型                 | $2 * (2.6 * 0.7 + 2.2 * 0.7 + ((0.9 + 0.62) * 1/2 * 0.7 + (0.7 + 0.42) * 1/2 * 0.7) * 2)$ | m2  | 10.4  |
| 基礎碎石      | RC-40              | $2 * (0.875 + 0.935) / 2 * 3.2$   | m2  | 5.8   |
| (排水)      |                    |   |     |       |
| 硬質塩化ビニル管  | VP-75              | $2 * 2.0 * 5$   | m   | 20.0  |
| 硬質塩化ビニル管  | 90° エルボ Φ75        | $2 * 5$   | 個   | 10    |
| 硬質塩化ビニル管  | VP-150             | $2 * 1.0$   | m   | 2.0   |
| 90° エルボ   | φ 150              | $2 * 1$   | 個   | 2     |
| ジョイント管    | φ 150              | $2 * 1$   | 個   | 2     |
| 流末処理      | ポリエチレン波状管 φ 150    | 16 + 14   | m   | 30.0  |
| 床堀・敷均し    |                    | $(16 + 14) * 0.09$  | m3  | 2.7   |
|           |                    |   |     |       |
|           |                    |   |     |       |