

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事(2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理		式		1			
現地敷き均し		m3		2			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		4			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		2			
孔口処理		式		1			
コンクリート		m3		2			
型枠		m2		11			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事(2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
裏石積		m2		11		
基礎砕石		m2		6		
コンクリート	集水枠	m3		1		
型枠	集水枠	m2		10		
地下水排除工		式		1		
集排水ホ-リング工		式		1		
ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m		450		
ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		50		
保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		500		
ホ-リング 仮設機材		回		2		
足場		空m3		56		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事(2)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
孔口処理工		式		1		
孔口処理工		式		1		
流末処理工		式		1		
流末処理工		m		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

