工　事　数　量　総　括　表

工事名	Ｒ１馬土　葛城地すべり　つ・半田葛城　地下水排除工事（２）				事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面対策		式		1.000		
擁壁工		式		1.000		
場所打擁壁工		式		1.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生	m3		1.000		
型枠 張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁	型枠の種類:一般型枠	m2		6.000		
裏石積 張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁		m2		5.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 集水桝	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生	m3		1.000		
型枠 集水桝	型枠の種類:一般型枠	m2		5.000		
基礎材 集水桝	基礎材規格(砕石の場合等):再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.15m	m2		3.000		
排水管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)VP-75		m		21.000		
流末処理工排水管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(一般管)VP-150		m		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
山腹水路工		式		1.000		
暗渠排水管		式		1.000		
暗渠排水管		m		40.000		
地下水排除工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		2.000		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		1.000		
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工		式		1.000		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 礫質土	施工場所:地表,土質区分:ﾚｷ質土,呼び径:径90mm	m		260.000		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 軟岩	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		40.000		
保孔管	施工場所:地表VP,ｽﾄﾚｰﾅ現場加工:有り,保孔管材質・種類(VPの場合):VP40	m		300.000		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		回		1.000		
足場		空m3		20.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		