

見積参考資料

工事名 R1徳林 復旧治山(H30補正) 神山 町勘場谷 溪間工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島5
施行地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号(令和)の当該月に読み替えるものとする。

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 林務・森林整備担当 (徳島)
事業名	復旧治山事業
地区名	勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事
施工場所	名西郡神山町勘場谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	平成 3 1 年 3 月
単価期適用年月	平成 3 1 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】 R1.5.1~
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	山間僻地及び離島
冬期補正 (現場管理費)	0.00%
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
13 ・ ・ ・現場管理費				
14 ・一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート打設 無筋構造物 BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬	108.800	m ³			単 A T 単 3号
治山ダム型枠 (ケーブルクレーンあり) 索道運搬	89.800	m ²			単 A T 単 6号
木製残存裏型枠	32.900	m ²			単 A T 単 4号
キャットウォーク	34.300	m			単 A S 単 21号
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²			単 A S 単 27号
コンクリート工 小型構造物 (間詰) BB18-8-40	4.600	m ³			単 A T 単 8号
型枠工 (コンクリート工) 小型構造物, 化粧型枠を使用しない	14.600	m ²			単 A S 単 18号
石積工 (間詰) 割栗石 5 ~ 15cm 索道運搬	12.800	m ²			単 A T 単 9号
水平打継目鉄筋 SD345 D22 22mm	36.000	本			単 A T 単 7号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	3.000	本			単 A
ネームプレート (アルミ・軽合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
掘削 礫質土 バックホウ	85.000	m ³			単 A T 単 1号
掘削 軟岩 (B) バックホウ	60.200	m ³			単 A T 単 2号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃	45.800	m ²			単 A S 単 23号

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
標識板(標識板1枚 支柱1本) 400×500×2.0mm 支柱 50.8×1800mm	1.000	組			単A
合 計					
・仮設費	1.000	式			
・ ・ 仮設費	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設費 索道仮設等	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単A S単 10号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3ヵ月~6ヵ月	1.000	基			単A S単 7号
アンカー架設・撤去 機械施工, 2t以上3t未満, 丸太埋込み	1.000	基			単A S単 8号
アンカー架設・撤去 人力施工, 2t以上3t未満, 根株・立木	1.000	基			単A S単 9号
元支柱施設賃料	1.000	箇所			単A S単 28号
合 計					
・ ・ ・ 廻排水	1.000	式			1 式当たり
廻排水 径300 設置・撤去	20.000	m			単A T単 10号
土のう締切工 現地採取	5.000	m ²			単A S単 20号
合 計					

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	型わく工		人		1.000 人	当たり算出
	型わく工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 型わく工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					
	山林砂防工		人		1.000 人	当たり算出

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	山林砂防工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	山林砂防工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	小規模土工(バックホウ)		m3		10.000 各単位	当たり算出
	小規模土工(バックホウ) 地山の掘削積込み,標準			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)作業内容区分	地山の掘削積込み 標準				

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格区分	山0.28(平0.20)				
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 パトロール給油 運転手(特殊)	11.000	L 人			
	合計					算出数量 10.000 各単位
	単価					
	単位					
	*** S単 - 6号 ***					
	小規模土工(バックホウ)		m3		10.000 各単位	当たり算出
	小規模土工(バックホウ) ルーズな状態の積込み,標準			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)作業内容区分 3)規格区分	ルーズな状態の積込み 標準 山0.28(平0.20)				
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 パトロール給油 運転手(特殊)	9.500	L 人			
	合計					算出数量 10.000 各単位
	単価					

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単位					
	*** S単 - 7号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 作業区分	架設・撤去				
	2) 使用期間区分	3 ヲ月 ~ 6 ヲ月				
	3) 山林砂防工 (普通作業員)	山林砂防工				
	4) 材料 (丸太) コード (単位 : m3)					
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	材料費 丸太 1.9m3	0.400				
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	丸太 18 L=30m x 20本	1.900	m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 2 t 以上 3 t 未満, 丸太埋込み			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分	機械施工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	3)アンカー種別区分	丸太埋込み				
	4)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	ハッパ杓[加ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油					
	ハットル給油	38.000	L			
	丸太					
	24 ~ 26 L=2.0m x 20本	0.250	m3			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 9号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	人力施工,2 t 以上3 t 未満,根株・立木			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)施工区分	人力施工				
	2)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)材料 (丸太) コード(単位 : m3)					
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない(立木使用)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	276 ~ 325				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	山林砂防工		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 パトロール給油	280.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,240m,2段			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	クレーンなし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2t以上3t未満 コンクリート				

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	240.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ハトル給油		L	34.000		
	合計					算出数量 28.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 12号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間 工,240m,2段クレーンなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称	コンクリート				

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	240.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油					
	ハトール給油		34.000	L		
	合計					算出数量 28.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 13号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,240m,2段クレーンなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	240.000m				

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ハトール給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 24.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 14号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,コンクリート 溪間工,240m, 2段クレーンなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	240.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油					
	ハト-ル給油	44.000	L			
	合計					算出数量 32.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 15号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton			1.000 日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,240m,2段クレーンなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	240.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			

事業名	復旧治山事業 勘場谷				
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	山林砂防工		人			
	軽油 パトロール給油	44.000	L			
	合計					算出数量 36.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 16号 ***					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)クレーン区分	2段クレーンなし				
	4)加算人数(作業員)					
	5)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 パトロール給油	44.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R1徳林 復旧治山(H30補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,土工機械の分解・組立,2段クレーンなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	土工機械の分解・組立				
	3)クレーン区分	2段クレーンなし				
	4)加算人数(作業員)					
	5)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	軽油 ハトル給油	44.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 18号 ***					
	型枠工(コンクリート工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	型枠工(コンクリート工) 小型構造物,化粧型枠を使用しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)構造物区分	小型構造物				
	2)化粧型枠区分	化粧型枠を使用しない				
	3)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	型わく工		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.150				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)鉄筋径区分	16mm ~ 25mm				
	2)山林砂防工 (普通作業員)	山林砂防工				
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位: ton)					
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	山林砂防工		人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
	土のう締切工		m ²		10.000 m ² 当たり算出	
	土のう締切工 現地採取			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員)	現地採取 山林砂防工				
	山林砂防工		人			
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	170.000	枚			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m 当たり算出	
	キャットウォーク			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.270				

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 22号 ***					
	岩石掘削 (機械) (山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削 (機械) (山地治山岩石工) 油圧式600 ~ 800kg級, 軟岩 () B			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 規格区分 2) 土質・岩質区分	油圧式600 ~ 800kg級 軟岩 () B		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	ハック杓 [加-ラ型・排対型 (1次)]		時間			<損料>
	大型ブレカ (ハ-スシ含まず) [油圧式]		日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油					
	ハック給油	15.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	岩盤清掃 山林砂防工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.190				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	型枠工 (治山ダム工)		m ²		10.000 m ² 当たり算出	
	型枠工 (治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工 (普通作業員)	設置・撤去 ケーブルクレーン 山林砂防工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.200				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
	元支柱施設賃料		箇所			1.000 箇所 当たり算出

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	元支柱施設賃料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)設計期間(月)	6.000				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費			0.130		
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	タワー		月			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 29号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工内容区分	雨量計設置				
	普通作業員		人			

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm, 30cm, 60cm	1.000	枚			
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 30号 ***					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)工事期間	3ヶ月~6ヶ月				
	普通作業員		人			
	雨量計 転倒マス型自記計(1週間記録用)	0.197	日			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	掘削 礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	バックホウ 小規模土工(バックホウ) 地山の掘削積込み,標準	1.000	m3			S単 5号
	小規模土工(バックホウ) ルーズな状態の積込み,標準	1.000	m3			S単 6号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	掘削 軟岩 (B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	バックホウ 岩石掘削 (機械) (山地治山岩石工) 油圧式600 ~ 800kg級,軟岩 ()B	1.000	m3			S単 22号
	小規模土工(バックホウ) ルーズな状態の積込み,標準	1.000	m3			S単 6号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 3号 ***					
	コンクリート打設 無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 25号
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t以上3 t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,240m,2段クレーンなし	1.000	m3			S単 11号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	木製残存裏型枠		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	木製残存裏型枠 木材:90×90×2000,鋼材,工割コ-スレツ,W125	100.000	m3			[1]
	土木一般世話役		人			S単 1号 [2]
	型わく工		人			S単 2号 [3]
	山林砂防工		人			S単 3号 [4]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4])	0.130				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 5号 ***					
	土工機械解体・組立		回		1.000 回	当たり算出
	最大部品重量 3t未満 0.20m ² 以内					
	特殊作業員		人			[1] S単 4号
	特殊作業員		人			[2] S単 4号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2])	0.020				
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,土工機械の分解・組立,2段クレーンなし	2.600	日			[3] S単 17号
	合計					算出数量 1.000 回
	単価		回			
	*** T単 - 6号 ***					
	治山ダム型枠(ケーブルクレーンあり)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	索道運搬					
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m ²			S単 24号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 16号
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 7号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000	本 当たり算出
	SD345 D22 22mm					
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm	0.730	ton			S単 19号
	土木一般世話役		人			S単 1号
	山林砂防工		人			S単 3号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,240m,2段クレーンなし	0.730	ton			S単 15号
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単 - 8号 ***					
	コンクリート工 小型構造物 (間詰)		m3		1.000	m3 当たり算出
	BB18-8-40					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 26号
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間工,240m,2 段クレーンなし	1.000	m3			S単 12号

事業名	復旧治山事業 勘場谷
工事名	R 1 徳林 復旧治山 (H 3 0 補正) 神山町勘場谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 9号 ***					
	石積工(間詰)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	割栗石5~15cm 索道運搬					
	割栗石 5~15cm	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.600	m3			
	生コンクリート 小型車割増 4t車	1.000	m3			
	土木一般世話役		人			S単 1号
	山林砂防工		人			S単 3号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,240m,2段クレーンなし	8.600	m3			S単 13号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,コンクリート 溪間工,240m,2段クレーンなし	1.600	m3			S単 14号
	合計					算出数量 50.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 10号 ***					

