

令和元年度

復旧治山事業

R 1 徳林 復旧治山（H 3 0 補正） 神山町勘場谷 溪間工事

数 量 総 括 表
【当初】

徳島県

東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1)溪間工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート打設 無筋構造物	BB18-8-40 W/C≤60% 索道運搬	m ³	108.800	
治山ダム型枠(ケーブルクレーンあり)	索道運搬	m ²	89.800	
木製残存裏型枠		m ²	32.900	
キャットウォーク		m	34.300	
SP 型枠 森林	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	3.400	
コンクリート工 小型構造物 (間詰)	BB18-8-40	m ³	4.600	
型枠工(コンクリート工)	小型構造物, 化粧型枠を使用しない	m ²	14.600	
石積工(間詰)	割栗石5~15cm 索道運搬	m ²	12.800	
水平打継目鉄筋	SD345 D22 φ22mm	本	36.000	
円形型枠(紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
掘削 礫質土	バックホウ	m ³	85.000	
掘削 軟岩(ⅠB)	バックホウ	m ³	60.200	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤清掃	m ²	45.800	
標識板(標示板1枚 支柱1本)	400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm	組	1.000	
2. 仮設費				
(1)仮設費				
仮設費	索道仮設等	式	1.000	
【参考】ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)	架設・撤去, 180日, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない(立木使	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去, 3ヵ月~6ヵ月	基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工, 2t以上3t未満, 丸太埋込み	基	1.000	

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
アンカー架設・撤去	人力施工, 2 t 以上3 t 未 満, 根株・立木	基	1.000	
元支柱施設賃料		箇所	1.000	
廻排水		式	1.000	
廻排水 径300	設置・撤去	m	20.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	5.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	最大部品重量 3t未 満 0.20バ ックホ	回	2.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
支障木伐採費		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	10.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	5.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置 (洋式)	和式トイレとの差額分	月	6.000	
安全費				
1. 積上安全費				
(1)積上安全費				

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
積上安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	