

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R1徳土 北谷川 上勝・旭 (H30災4) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1.000		
河川土工		式		1.000		
掘削工		m3		580.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		160.000		
掘削	土質:軟岩,施工方法:ホブソカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3		10.000		
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		330.000		
転石破碎	火薬使用:無し	m3		80.000		
盛土工		m3		50.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10.000		
残土処理工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		110.000		
残土等処分		m3		110.000		
法覆護岸工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		180.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		100.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		80.000		
基面整正		m2		17.000		
護岸付属物工		式		1.000		
小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉),幅:30cm	m		2.400		
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),高さ:10cm	m2		14.000		
石積(張)工		式		1.000		
石積(張)基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		33.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
石積	石材種類:玉石	m2		148.000		
胴込・裏込コンクリート		m3		10.000		
裏込材		m3		85.000		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		1.100		
石積(張)工		式		1.000		
石積(張)基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		4.000		
石積	石材種類:玉石	m2		55.000		
胴込・裏込コンクリート		m3		4.000		
裏込材		m3		32.000		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		0.700		
植生工		式		1.000		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:300m2未満	m2		49.000		
仮設工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事用道路工		式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		330.000		
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		430.000		
土のう	耐候性大型土のう	袋		28.000		
土留・仮締切工		式		1.000		
土のう	耐候性大型土のう	袋		20.000		
水替工		式		1.000		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日		32.000		
仮水路工		式		1.000		
暗渠排水管		m		80.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		