

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		400			
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		30			
積込(ル-ス)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		430			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		400			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		30			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		180			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		90			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		50			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		130			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		70			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬・処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
モルタル吹付	セメント種類:普通,吹付厚:厚5cm	m2		66		
鉄筋挿入工		式		1		
鉄筋挿入 (上段)	鉄筋規格:D19 SD345,削孔長:2.85m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬 入困難,施工規模:100m未満	m		26		
鉄筋挿入 (下段)	鉄筋規格:D19 SD345,削孔長:2.35m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬 入困難,施工規模:100m未満	m		24		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		90		
床掘り	土質:軟岩	m3		110		
埋戻し	土質:土砂,最大埋戻幅:1m以上4m未 満	m3		40		
埋戻し	土質:土砂,最大埋戻幅:1m未満	m3		10		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		110		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		110			
場所打擁壁工(構造物単位) 1号重力式擁壁		式		1			
重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		409			
埋戻コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
場所打擁壁工 置換コンクリート		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		225			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		79			
足場	安全ネット:無し	掛m2		80			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0,目地板厚さ:厚10mm	m2		23			
ペーライン	t≒5cm	m3		13			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管 1号管渠	管規格:1種 φ600	m		4			
防護柵工		式		1			
路側防護柵		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		50			
補強鉄筋	鉄筋規格:D13 SD345	t		0.2			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		12			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			