Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．支線（2-2,2-2-1,2-2-1-1~3,2-2-2~	2-3-1,2-3-1-1~3号）			
（１）土工				
AS舗装版切断		m	17.000	
AS舗装版破砕		㎡	5.900	
CO舗装版切断		m	27.000	
CO舗装版破砕		㎡	9.800	
表土はぎ	t=20cm	㎡	158.000	
表土戻し	t=20cm	㎡	158.000	
床掘（路盤）		m3	1.100	
床掘（砂質土）		m3	551.000	
基面整生		㎡	798.000	
砂基礎①		m3	1.200	
砂基礎②		m3	1.500	
埋戻①流用土	シングル配管	m3	95.000	
埋戻②流用土	シングル配管	m3	410.000	
埋戻　良質土		m3	7.100	
表層（車道・路肩部）	アスファルト舗装 t=40mm	㎡	5.900	
コンクリート舗装		㎡	9.800	
上層路盤（車道・路肩部）RC-40		㎡	16.000	
埋設表示テープ	幅150mm　50m　2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	m	22.000	
AS殻運搬・処理		m3	0.200	
CON殻運搬・処理		m3	1.000	
残土処理		m3	40.000	
（２）管路布設工	塩ビ管			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU,75mm	m	410.700	

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管	VU,100mm	m	206.900	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU,125mm	m	41.300	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU,150mm	m	239.500	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU,200mm	m	291.200	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU,250mm	m	319.000	
（３）管継手材				
塩ビ製RRベンド90°　φ75		個	6.000	
塩ビ製RRベンド90°　φ100		個	2.000	
塩ビ製RRベンド90°　φ150		個	2.000	
塩ビ製RRベンド90°　φ250		個	3.000	
塩ビ製RRベンド45°　φ75		個	5.000	
塩ビ製RRベンド45°　φ100		個	6.000	
塩ビ製RRベンド45°　φ125		個	2.000	
塩ビ製RRベンド45°　φ150		個	9.000	
塩ビ製RRベンド45°　φ200		個	4.000	
塩ビ製RRベンド45°　φ250		個	10.000	
塩ビ製RRベンド22°　1/2φ75		個	5.000	
塩ビ製RRベンド22°　1/2φ100		個	4.000	
塩ビ製RRベンド22°　1/2φ150		個	3.000	
塩ビ製RRベンド22°　1/2φ200		個	4.000	
塩ビ製RRベンド11°　1/4φ75		個	4.000	
塩ビ製RRベンド11°　1/4φ100		個	4.000	
塩ビ製RRベンド11°　1/4φ150		個	2.000	
塩ビ製RRベンド11°　1/4φ200		個	2.000	
塩ビ製RRベンド11°　1/4φ250		個	1.000	

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
塩ビ製RRベンド5°5/8φ75		個	2.000	
塩ビ製RRベンド5°5/8φ100		個	5.000	
塩ビ製RRベンド5°5/8φ150		個	1.000	
塩ビ製RRベンド5°5/8φ200		個	8.000	
塩ビ製RRベンド5°5/8φ250		個	3.000	
塩ビ製RRソケットφ75		個	2.000	
塩ビ製RRソケットφ100		個	1.000	
塩ビ製RRソケットφ200		個	1.000	
塩ビ管用離脱防止金具φ75		個	41.000	
塩ビ管用離脱防止金具φ100		個	42.000	
塩ビ管用離脱防止金具φ125		個	4.000	
塩ビ管用離脱防止金具φ150		個	30.000	
塩ビ管用離脱防止金具φ200		個	35.000	
塩ビ管用離脱防止金具φ250		個	33.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型チーズφ250*φ250(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型チーズφ250*φ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型チーズφ200*φ200(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型チーズφ150*φ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型チーズφ250*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	9.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型チーズφ200*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	13.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型チーズφ150*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	11.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型チーズφ125*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	3.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型チーズφ100*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	10.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型チーズφ75*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	6.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型片落管φ250×φ200(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	3.000	

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型片落管φ250×φ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型片落管φ200×φ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型片落管φ200×φ100(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型片落管φ150×φ125(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型片落管φ150×φ100(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	3.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型片落管φ150×φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型片落管φ125×φ100(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型片落管φ100×φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	6.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型VPドレッサーφ125(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型VPドレッサーφ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型VCドレッサーφ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型VCドレッサーφ200(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	2.000	
ダクタイル鋳鉄管（Ｔ形）曲管	φ250×45°	個	1.000	
ダクタイル鋳鉄管（Ｔ形）曲管	φ250×22° 1/2	個	1.000	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具	Ｔ形　φ150	個	1.000	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具	Ｔ形　φ250	個	1.000	
(４)管布設	鋳鉄管			
ダクタイル鋳鉄管　材料＋機械布設	直管，T形，3種，φ150	m	3.500	
ダクタイル鋳鉄管　材料＋機械布設	直管，T形，3種，φ200	m	3.500	
ダクタイル鋳鉄管　T形異形管　機械布設	φ150	個	2.000	
ダクタイル鋳鉄管　T形異形管　機械布設	φ200	個	2.000	
管切断（DCIP管）	φ150	箇所	2.000	
管切断（DCIP管）	φ200	箇所	2.000	
(５)鋼管	2-2-1号支線水路			
SGP直管	SGP白φ150　L=5.5m	本	2.000	

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
SGP曲管	SGP白φ150　90°	個	4.000	
SGP　T字管	φ150	個	1.000	
鋼管切断　SGP白φ150		箇所	5.000	
開先加工　SGP白φ150		箇所	6.000	
鋼管溶接　SGP白φ100		箇所	8.000	
弁類	空気弁,25mm	基	1.000	
鋼管吊込据付　SGP白φ100		本	7.000	
(６)鋼管	2-2-1-1号支線水路			
SGP直管	SGP白φ80　L=4.0m	本	5.000	
SGP曲管	SGP白φ80　90°	個	7.000	
SGP　T字管	φ80	個	1.000	
鋼管切断　SGP白φ80		箇所	9.000	
開先加工　SGP白φ80		箇所	12.000	
鋼管溶接　SGP白φ80		箇所	15.000	
弁類	空気弁,25mm	基	1.000	
鋼管吊込据付　SGP白φ80		本	17.000	
(７)給水栓工				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU,75mm	m	121.000	
TS45°ﾍﾞﾝﾄﾞφ75		個	12.000	
TS90°ﾍﾞﾝﾄﾞφ75		個	1.000	
炭素鋼鋼管	白ネジ付 80A(3B)	m	1.800	
SGP白　90°ｴﾙﾎﾞ	80A	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型VPドレッサー φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	2.000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設	直管，T形，3種，φ75	m	10.500	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FC-RRメカ型VCドレッサー φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	個	6.000	

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
管切断（DCIP管）	φ75	箇所	3.000	
給水栓工φ50（水田用）		箇所	52.000	
給水栓工φ75（水田用）		箇所	7.000	
AS舗装版切断		m	21.000	
AS舗装版破砕		㎡	7.400	
AS殻運搬・処理		m3	0.300	
表層（車道・路肩部）	アスファルト舗装 t=40mm	㎡	7.400	
CO舗装版切断		m	38.000	
CO舗装版破砕		㎡	14.000	
コンクリート舗装		㎡	14.000	
CON殻運搬・処理		m3	2.100	
上層路盤（車道・路肩部）RC-40		㎡	21.000	
表土はぎ	t=20cm	㎡	11.000	
表土戻し	t=20cm	㎡	11.000	
床掘		m3	1.300	
床掘		m3	41.000	
砂基礎①	再生砂	m3	1.300	
砂基礎②	再生砂	m3	1.700	
埋戻①流用土		m3	3.100	
埋戻②流用土		m3	37.000	
埋戻　良質土		m3	11.000	
基面整正		㎡	64.000	
（８）水管橋	固定台			
コンクリート	18-8-40（高炉Ｂ）W/C60%	m3	0.640	
型枠		㎡	5.400	

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（9）復旧工				
練石積		㎡	0.400	
２．交通誘導警備員				
（1）交通誘導警備員				
交通誘導警備員		人	16.000	
３．その他				
一括計上価格				
１．試験費				
（1）再生砂試験				
六価クロム溶出試験		検体	1.000	
（2）残土試験				
土壌分析試験費		式	1.000	