見積参考資料

工事名　　R1阿耕　中山間　吉井　管水路7工事

◇経費情報◇

工種区分	畑かん施設工事
単価地区	阿南1
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP　コンクリート」における，「8)コンクリート規格」の「W/C」については，以下のように読み替えるものとする。
・W/C65%　→　W/C60%
・W/C60%　→　W/C55%

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは，新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部（阿南）
事業名	中山間地域総合整備事業
地区名	吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事
施工場所	阿南市吉井町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南１
工期	
積算体系年月	平成３１年３月
単価期適用年月	平成３１年６月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】※R1.5.1～
工種区分	畑かん施設工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
施工地域区分	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
12 ・一括計上価格	1.000	式		
13 処分費等（直接工事費の内数）				
14 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・支線（2-2,2-2-1,2-2-1-1~3,2-2-2~ 2-3-1,2-3-1-1~3号）	1.000	式		
・・土工	1.000	式		
・・管路布設工 塩ビ管	1.000	式		
・・管継手材	1.000	式		
・・管布設 鋳鉄管	1.000	式		
・・鋼管 2-2-1号支線水路	1.000	式		
・・鋼管 2-2-1-1号支線水路	1.000	式		
・・給水栓工	1.000	式		
・・水管橋 固定台	1.000	式		
・・復旧工	1.000	式		

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・交通誘導警備員	1.000	式		
・・交通誘導警備員	1.000	式		

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳				
一括計上価格	1.000	式		
・試験費	1.000	式		
・・再生砂試験	1.000	式		
・・残土試験	1.000	式		

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・支線（2-2,2-2-1,2-2-1-1~3,2-2-2~ 2-3-1,2-3-1-1~3号）	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
AS舗装版切断	17.000	m			単A B単　1号
AS舗装版破砕	5.900	㎡			単A B単　2号
CO舗装版切断	27.000	m			単A B単　3号
CO舗装版破砕	9.800	㎡			単A B単　4号
表土はぎ t=20cm	158.000	㎡			単A B単　5号
表土戻し t=20cm	158.000	㎡			単A B単　6号
床掘（路盤）	1.100	m3			単A B単　7号
床掘（砂質土）	551.000	m3			単A B単　8号
基面整生	798.000	㎡			単A B単　9号
砂基礎①	1.200	m3			単A B単　10号
砂基礎②	1.500	m3			単A B単　11号
埋戻①流用土 シングル配管	95.000	m3			単A B単　12号
埋戻②流用土 シングル配管	410.000	m3			単A B単　13号
埋戻　良質土	7.100	m3			単A B単　14号
表層（車道・路肩部） アスファルト舗装　t=40mm	5.900	㎡			単A B単　15号

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート舗装	9.800	㎡			単A B単　16号
上層路盤（車道・路肩部）RC-40	16.000	㎡			単A B単　17号
埋設表示テープ 幅150㎜　50m　2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	22.000	m			単A B単　18号
AS殻運搬・処理	0.200	m3			単A B単　19号
CON殻運搬・処理	1.000	m3			単A B単　20号
残土処理	40.000	m3			単A B単　21号
合　計					
・・管路布設工 塩ビ管	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75㎜	410.700	m			単A B単　22号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU,100㎜	206.900	m			単A B単　23号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU,125㎜	41.300	m			単A B単　24号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU,150㎜	239.500	m			単A B単　25号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU,200㎜	291.200	m			単A B単　26号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU,250㎜	319.000	m			単A B単　27号
合　計					
・・管継手材	1.000	式			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塩ビ製RRベンド90°φ75	6.000	個			単A B単　28号
塩ビ製RRベンド90°φ100	2.000	個			単A B単　29号
塩ビ製RRベンド90°φ150	2.000	個			単A B単　30号
塩ビ製RRベンド90°φ250	3.000	個			単A B単　31号
塩ビ製RRベンド45°φ75	5.000	個			単A B単　32号
塩ビ製RRベンド45°φ100	6.000	個			単A B単　33号
塩ビ製RRベンド45°φ125	2.000	個			単A B単　34号
塩ビ製RRベンド45°φ150	9.000	個			単A B単　35号
塩ビ製RRベンド45°φ200	4.000	個			単A B単　36号
塩ビ製RRベンド45°φ250	10.000	個			単A B単　37号
塩ビ製RRベンド22°1/2φ75	5.000	個			単A B単　38号
塩ビ製RRベンド22°1/2φ100	4.000	個			単A B単　39号
塩ビ製RRベンド22°1/2φ150	3.000	個			単A B単　40号
塩ビ製RRベンド22°1/2φ200	4.000	個			単A B単　41号
塩ビ製RRベンド11°1/4φ75	4.000	個			単A B単　42号
塩ビ製RRベンド11°1/4φ100	4.000	個			単A B単　43号
塩ビ製RRベンド11°1/4φ150	2.000	個			単A B単　44号
塩ビ製RRベンド11°1/4φ200	2.000	個			単A B単　45号

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塩ビ製RRベンド11°1/4φ250	1.000	個			単A B単　46号
塩ビ製RRベンド5°5/8φ75	2.000	個			単A B単　47号
塩ビ製RRベンド5°5/8φ100	5.000	個			単A B単　48号
塩ビ製RRベンド5°5/8φ150	1.000	個			単A B単　49号
塩ビ製RRベンド5°5/8φ200	8.000	個			単A B単　50号
塩ビ製RRベンド5°5/8φ250	3.000	個			単A B単　51号
塩ビ製RRソケットφ75	2.000	個			単A B単　52号
塩ビ製RRソケットφ100	1.000	個			単A B単　53号
塩ビ製RRソケットφ200	1.000	個			単A B単　54号
塩ビ管用離脱防止金具φ75	41.000	個			単A B単　55号
塩ビ管用離脱防止金具φ100	42.000	個			単A B単　56号
塩ビ管用離脱防止金具φ125	4.000	個			単A B単　57号
塩ビ管用離脱防止金具φ150	30.000	個			単A B単　58号
塩ビ管用離脱防止金具φ200	35.000	個			単A B単　59号
塩ビ管用離脱防止金具φ250	33.000	個			単A B単　60号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型チーズφ250*φ250(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	1.000	個			単A B単　61号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型チーズφ250*φ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	1.000	個			単A B単　62号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型チーズφ200*φ200(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	1.000	個			単A B単　63号

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型ﾁｰｽﾞφ150*φ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	2.000	個			単A B単　64号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型ﾁｰｽﾞφ250*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	9.000	個			単A B単　65号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型ﾁｰｽﾞφ200*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	13.000	個			単A B単　66号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型ﾁｰｽﾞφ150*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	11.000	個			単A B単　67号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型ﾁｰｽﾞφ125*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	3.000	個			単A B単　68号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型ﾁｰｽﾞφ100*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	10.000	個			単A B単　69号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型ﾁｰｽﾞφ75*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	6.000	個			単A B単　70号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型片落管φ250×φ200(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	3.000	個			単A B単　71号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型片落管φ250×φ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	1.000	個			単A B単　72号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型片落管φ200×φ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	2.000	個			単A B単　73号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型片落管φ200×φ100(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	1.000	個			単A B単　74号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型片落管φ150×φ125(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	2.000	個			単A B単　75号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型片落管φ150×φ100(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	3.000	個			単A B単　76号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型片落管φ150×φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	1.000	個			単A B単　77号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型片落管φ125×φ100(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	2.000	個			単A B単　78号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型片落管φ100×φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	6.000	個			単A B単　79号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型VPドレッサーφ125(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	1.000	個			単A B単　80号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型VPドレッサーφ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	1.000	個			単A B単　81号

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型VCドレッサーφ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	2.000	個			単Ａ Ｂ単　82号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型VCドレッサーφ200(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	2.000	個			単Ａ Ｂ単　83号
ダクタイル鋳鉄管（Ｔ形）曲管 φ250×45°	1.000	個			単Ａ Ｂ単　84号
ダクタイル鋳鉄管（Ｔ形）曲管 φ250×22°1/2	1.000	個			単Ａ Ｂ単　85号
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 Ｔ形　φ150	1.000	個			単Ａ Ｂ単　86号
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 Ｔ形　φ250	1.000	個			単Ａ Ｂ単　87号
合　　計					
・・管布設 鋳鉄管	1.000	式			
ダクタイル鋳鉄管　材料＋機械布設 直管, T形, 3種, φ150	3.500	m			単Ａ Ｂ単　88号
ダクタイル鋳鉄管　材料＋機械布設 直管, T形, 3種, φ200	3.500	m			単Ａ Ｂ単　89号
ダクタイル鋳鉄管　T形異形管　機械布設 φ150	2.000	個			単Ａ Ｂ単　90号
ダクタイル鋳鉄管　T形異形管　機械布設 φ200	2.000	個			単Ａ Ｂ単　91号
管切断（DCIP管） φ150	2.000	箇所			単Ａ Ｂ単　92号
管切断（DCIP管） φ200	2.000	箇所			単Ａ Ｂ単　93号
合　　計					
・・鋼管 2-2-1号支線水路	1.000	式			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SGP直管 SGP白φ150　L=5.5m	2.000	本			単A B単　94号
SGP曲管 SGP白φ150　90°	4.000	個			単A B単　95号
SGP　T字管 φ150	1.000	個			単A B単　96号
鋼管切断　SGP白φ150	5.000	箇所			単A B単　97号
開先加工　SGP白φ150	6.000	箇所			単A B単　98号
鋼管溶接　SGP白φ100	8.000	箇所			単A B単　99号
弁類 空気弁,25mm	1.000	基			単A B単 100号
鋼管吊込据付　SGP白φ100	7.000	本			単A B単 101号
合　　計					
・・鋼管 2-2-1-1号支線水路	1.000	式			
SGP直管 SGP白φ80　L=4.0m	5.000	本			単A B単 102号
SGP曲管 SGP白φ80　90°	7.000	個			単A B単 103号
SGP　T字管 φ80	1.000	個			単A B単 104号
鋼管切断　SGP白φ80	9.000	箇所			単A B単 105号
開先加工　SGP白φ80	12.000	箇所			単A B単 106号
鋼管溶接　SGP白φ80	15.000	箇所			単A B単 107号
弁類 空気弁,25mm	1.000	基			単A B単 108号

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼管吊込据付　SGP白φ80	17.000	本			単A B単 109号
合　　計					
・・給水栓工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm	121.000	m			単A B単 110号
TS45°ﾍﾞﾝﾄﾞφ75	12.000	個			単A B単 111号
TS90°ﾍﾞﾝﾄﾞφ75	1.000	個			単A B単 112号
炭素鋼鋼管 白ネジ付 80A(3B)	1.800	m			単A B単 113号
SGP白　90°ｴﾙﾎﾞ 80A	2.000	個			単A B単 114号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型VPドレッサーφ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	2.000	個			単A B単 115号
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　材料＋人力布設 直管、T形、3種、φ75	10.500	m			単A B単 116号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型VCドレッサーφ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)	6.000	個			単A B単 117号
管切断（DCIP管） φ75	3.000	箇所			単A B単 118号
給水栓工φ50（水田用）	52.000	箇所			単A B単 119号
給水栓工φ75（水田用）	7.000	箇所			単A B単 120号
AS舗装版切断	21.000	m			単A B単 121号
AS舗装版破砕	7.400	㎡			単A B単 122号
AS殻運搬・処理	0.300	m3			単A B単 123号

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
表層（車道・路肩部） アスファルト舗装　t=40mm	7.400	㎡			単A B単 124号
CO舗装版切断	38.000	m			単A B単 125号
CO舗装版破砕	14.000	㎡			単A B単 126号
コンクリート舗装	14.000	㎡			単A B単 127号
CON殻運搬・処理	2.100	m3			単A B単 128号
上層路盤（車道・路肩部）RC-40	21.000	㎡			単A B単 129号
表土はぎ t=20cm	11.000	㎡			単A B単 130号
表土戻し t=20cm	11.000	㎡			単A B単 131号
床掘	1.300	m3			単A B単 132号
床掘	41.000	m3			単A B単 133号
砂基礎① 再生砂	1.300	m3			単A B単 134号
砂基礎② 再生砂	1.700	m3			単A B単 135号
埋戻①流用土	3.100	m3			単A B単 136号
埋戻②流用土	37.000	m3			単A B単 137号
埋戻　良質土	11.000	m3			単A B単 138号
基面整正	64.000	㎡			単A B単 139号
合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・水管橋 固定台	1.000	式			
コンクリート 18-8-40（高炉Ｂ）W/C65%	0.640	m3			単Ａ Ｂ単 140号
型枠	5.400	㎡			単Ａ Ｂ単 141号
合　計					
・・復旧工	1.000	式			
練石積	0.400	㎡			単Ａ Ｂ単 142号
合　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・交通誘導警備員	1.000	式			
・・交通誘導警備員	1.000	式			
交通誘導警備員	16.000	人			単A B単 143号
合　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格					
・試験費	1.000	式			
・・再生砂試験	1.000	式			
六価クロム溶出試験	1.000	検体			単A B単 144号
合　計					
・・残土試験	1.000	式			
土壌分析試験費	1.000	式			単A B単 145号
合　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
	AS舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			Ｓ単 129号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
	AS舗装版破砕		m²		1.000 m²	当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,10cm以下,-,有り,	1.000	m²			Ｓ単 127号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
	CO舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m			Ｓ単 130号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
	CO舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,10cmを超え15cm以下,-,有り,	1.000	㎡			Ｓ単 128号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
	表土はぎ t=20cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,	1.000	㎡			Ｓ単 115号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
	表土戻し t=20cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,	1.000	㎡			Ｓ単 116号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
	床掘（路盤）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			Ｓ単 119号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
	床掘（砂質土）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			Ｓ単 119号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
	基面整生		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡			Ｓ単 123号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
	砂基礎①		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			Ｓ単 117号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3			Ｓ単　1号
	再生砂	1.000	m3			
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
	砂基礎②		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,なし,	1.000	m3			Ｓ単　90号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
	埋戻①流用土 シングル配管		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	1.000	m3			Ｓ単　91号
	合　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
	埋戻②流用土 シングル配管		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			Ｓ単 117号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3			Ｓ単　1号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
	埋戻　良質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			Ｓ単 117号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			Ｓ単　2号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km	1.000	m3			Ｓ単 122号
	以下					
	購入土	1.000	m3			Ｓ単　7号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
	表層（車道・路肩部） アスファルト舗装　t=40mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	再生密粒度アスコン(13) 1.4m以上,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,40mm	1.000	㎡			Ｓ単 137号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
	コンクリート舗装		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高	0.150	m3			Ｓ単 131号
	炉B) W/C65%,					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
	上層路盤（車道・路肩部）RC-40		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） １層施工,100mm,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡			Ｓ単 136号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
	埋設表示テープ 幅150mm　50m　2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ		m		1.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	0.020	巻			Ｓ単　8号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
	AS殻運搬・処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下	1.000	m3			Ｓ単 124号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			Ｓ単　85号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
	CON殻運搬・処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,15.5km以下	1.000	m3			Ｓ単 125号

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			Ｓ単　86号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
	残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			Ｓ単 118号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km	1.000	m3			Ｓ単 122号
	以下					
	残土処分費	1.800	ton			Ｓ単　87号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管	1.000	m			Ｓ単　93号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,100㎜		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100㎜,RR管,5.0m管	1.000	m			Ｓ単　94号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,125㎜		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,125㎜,RR管,5.0m管	1.000	m			Ｓ単　95号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,150㎜		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150㎜,RR管,5.0m管	1.000	m			Ｓ単　96号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ビニル管 VU,200㎜		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200㎜,RR管,5.0m管	1.000	m			Ｓ単　97号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ビニル管 VU,250㎜		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,250㎜,RR管,5.0m管,	1.000	m			Ｓ単 100号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド90°φ75		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径 75㎜,,	1.000	個			Ｓ単　 9号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド90°φ100		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径100㎜,,	1.000	個			Ｓ単　10号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド90°φ150		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径150㎜,,	1.000	個			Ｓ単　11号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド90°φ250		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径250㎜,,	1.000	個			Ｓ単　12号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド45°φ75		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径 75㎜,,	1.000	個			Ｓ単　13号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド45°φ100		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径100㎜,,	1.000	個			Ｓ単　14号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド45°φ125		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径125㎜,,	1.000	個			Ｓ単　15号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド45°φ150		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径150㎜,,	1.000	個			Ｓ単　16号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド45°φ200		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径200㎜,,	1.000	個			Ｓ単　17号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド45°φ250		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径250㎜,,	1.000	個			Ｓ単　18号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド22°1/2φ75		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径 75mm,,	1.000	個			Ｓ単　19号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド22°1/2φ100		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100mm,,	1.000	個			Ｓ単　20号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド22°1/2φ150		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150mm,,	1.000	個			Ｓ単　21号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド22°1/2φ200		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200㎜,,	1.000	個			Ｓ単　22号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド11°1/4φ75		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径 75㎜,,	1.000	個			Ｓ単　23号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド11°1/4φ100		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100㎜,,	1.000	個			Ｓ単　24号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド11°1/4φ150		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150㎜,,	1.000	個			Ｓ単　25号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド11°1/4φ200		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200㎜,,	1.000	個			Ｓ単　26号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド11°1/4φ250		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250㎜,,	1.000	個			Ｓ単　27号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド5°5/8φ75		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 5°　5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径 75mm,,	1.000	個			Ｓ単　28号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド5°5/8φ100		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 5°　5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100mm,,	1.000	個			Ｓ単　29号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド5°5/8φ150		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 5°　5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150mm,,	1.000	個			Ｓ単　30号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド5°5/8φ200		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 5°5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200mm,,	1.000	個			Ｓ単　31号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊					
	塩ビ製RRベンド5°5/8φ250		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 5°5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250mm,,	1.000	個			Ｓ単　32号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊					
	塩ビ製RRソケットφ75		個		1.000 個	当たり算出
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手 ソケット　径75,,	1.000	個			Ｓ単　33号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊					
	塩ビ製RRソケットφ100		個		1.000 個	当たり算出
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手 ソケット　径100,,	1.000	個			Ｓ単　34号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊					
	塩ビ製RRソケットφ200		個		1.000 個	当たり算出
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手 ソケット　径200,,	1.000	個			Ｓ単　35号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊					
	塩ビ管用離脱防止金具φ75		個		1.000 個	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径 75㎜,,	1.000	個			Ｓ単　36号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊					
	塩ビ管用離脱防止金具φ100		個		1.000 個	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径100㎜,,	1.000	個			Ｓ単　37号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
	塩ビ管用離脱防止金具φ125		個		1.000 個	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径125㎜,,	1.000	個			Ｓ単　38号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
	塩ビ管用離脱防止金具φ150		個		1.000 個	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径150㎜,,	1.000	個			Ｓ単　39号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊					
	塩ビ管用離脱防止金具φ200		個		1.000 個	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径200㎜,,	1.000	個			Ｓ単　40号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊					
	塩ビ管用離脱防止金具φ250		個		1.000 個	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径250㎜,,	1.000	個			Ｓ単　41号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRﾒｶ型ﾁｰｽﾞφ250*φ250(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管 φ250×φ250 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付,,	1.000	個			Ｓ単　42号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型チーズφ250*φ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管 φ250×φ150 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付,,	1.000	個			Ｓ単　43号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型チーズφ200*φ200(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　200㎜×200㎜,,	1.000	個			Ｓ単　44号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型チーズφ150*φ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　150㎜×150㎜,,	1.000	個			Ｓ単　45号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型チーズφ250*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管 φ250×φ 75 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付,,	1.000	個			Ｓ単　46号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型チーズφ200*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　200㎜× 75㎜,,	1.000	個			Ｓ単　47号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型チーズφ150*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　150㎜× 75㎜,,	1.000	個			Ｓ単　48号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型チーズφ125*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　125㎜× 75㎜,,	1.000	個			Ｓ単　49号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型チーズφ100*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　100㎜× 75㎜,,	1.000	個			Ｓ単　50号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型チーズφ75*φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　75㎜× 75㎜,,	1.000	個			Ｓ単　51号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型片落管φ250×φ200(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣ－ＲＲメカ型片落管 φ250×φ200 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付,,	1.000	個			Ｓ単　52号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型片落管φ250×φ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣ－ＲＲメカ型片落管 φ250×φ200 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付,,	1.000	個			Ｓ単　52号
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管（農水用） 200㎜×150㎜ 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			Ｓ単　53号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型片落管φ200×φ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 200㎜×150㎜,,	1.000	個			Ｓ単　54号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型片落管φ200×φ100(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 200㎜×100㎜,,	1.000	個			Ｓ単　55号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型片落管φ150×φ125(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣ－ＲＲメカ型片落管 φ150×φ125 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付,,	1.000	個			Ｓ単　56号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型片落管φ150×φ100(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管（農水用） 125㎜×100㎜ 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			Ｓ単　57号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型片落管φ150×φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 150㎜× 75㎜,,	1.000	個			Ｓ単　58号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型片落管φ125×φ100(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管（農水用） 125㎜×100㎜ 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			Ｓ単　57号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型片落管φ100×φ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管（農水用） 100㎜×75㎜ 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			Ｓ単　59号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型VPドレッサーφ125(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣD鋳鉄ＶＰドレッサージョイント 径125㎜ 黒樹脂塗装（ｼｮｰﾄ）（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付),,	1.000	個			Ｓ単　60号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型VPドレッサーφ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣD鋳鉄ＶＰドレッサージョイント 径 75㎜ 黒樹脂塗装（ｼｮｰﾄ）（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付),,	1.000	個			Ｓ単　61号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型VCドレッサーφ150(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径150㎜（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			Ｓ単　62号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型VCドレッサーφ200(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径200㎜ (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			Ｓ単　63号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管（Ｔ形）曲管 φ250×45°		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管（Ｔ形）曲管 φ250×45°web,,	1.000	個			Ｓ単　64号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管（Ｔ形）曲管 φ250×22°1/2		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管（Ｔ形）曲管 φ250×22°1/2　web,,	1.000	個			Ｓ単　65号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 Ｔ形　φ150		個		1.000 個	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具 T形　径150,,	1.000	組			Ｓ単　66号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具 Ｔ形　φ250		個		1.000 個	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具 T形　径250,,	1.000	組			Ｓ単　67号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管　材料＋機械布設 直管，T形，3種，φ150		m		1.000 m	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,T形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,	0.200	本			Ｓ単 102号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管　材料＋機械布設 直管，T形，3種，φ200		m		1.000 m	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,T形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,	0.200	本			Ｓ単 103号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管　T形異形管　機械布設 φ150		個		1.000 個	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,T形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,	1.000	本			Ｓ単 104号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管　T形異形管　機械布設 φ200		個		1.000 個	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,T形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,	1.000	本			Ｓ単 105号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊					
	管切断（DCIP管） φ150		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 150mm	1.000	箇所			Ｓ単 106号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊					
	管切断（DCIP管） φ200		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所			Ｓ単 107号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊					
	SGP直管 SGP白φ150　L=5.5m		本		1.000 本	当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m,,	1.000	本			Ｓ単　68号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊					
	SGP曲管 SGP白φ150　90°		個		1.000 個	当たり算出
	溶接エルボ　90°（SGP 白） 径150A（ﾛﾝｸﾞ）,,	1.000	個			Ｓ単　69号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊					
	SGP Ｔ字管 φ150		個		1.000 個	当たり算出
	SGP白　T字管 φ150,,	1.000	個			Ｓ単　70号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊					
	鋼管切断　SGP白φ150		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	ガス切断 3～7mm	0.470	m			Ｓ単　5号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊					
	開先加工　SGP白φ150		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	開先加工 片面開先加工,5～7㎜,	0.470	m			Ｓ単　 4号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊					
	鋼管溶接　SGP白φ100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	鋼管溶接(φ80～500) 150㎜,5.0㎜	1.000	箇所			Ｓ単 112号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊					
	弁類 空気弁,25㎜		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25㎜,急排空気弁,なし	1.000	基			Ｓ単 114号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊					
	鋼管吊込据付　SGP白φ100		本		1.000 本	当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,150mm,5.0mm,たて込み簡易土留以外,	1.000	本			Ｓ単 110号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊					
	SGP直管 SGP白φ80　L=4.0m		本		1.000 本	当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m,,	1.000	本			Ｓ単　71号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊					
	SGP曲管 SGP白φ80　90°		個		1.000 個	当たり算出
	溶接エルボ　90°（SGP 白) 径 80A (ﾛﾝｸﾞ),,	1.000	個			Ｓ単　72号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊					
	SGP Ｔ字管 φ80		個		1.000 個	当たり算出
	SGP白　T字管 φ80,,	1.000	個			Ｓ単　73号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊					
	鋼管切断　SGP白φ80		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	ガス切断 3～7㎜	0.250	m			Ｓ単　5号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊					
	開先加工　SGP白φ80		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	開先加工 片面開先加工,5～7㎜,	0.250	m			Ｓ単　4号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊					
	鋼管溶接　SGP白φ80		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	鋼管溶接(φ80～500) 80mm,4.5mm	1.000	箇所			Ｓ単 113号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊					
	弁類 空気弁,25mm		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし	1.000	基			Ｓ単 114号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊					
	鋼管吊込据付　SGP白φ80		本		1.000 本	当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,80mm,4.5mm,たて込み簡易土留以外,	1.000	本			Ｓ単 111号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管	1.000	m			Ｓ単　93号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊					
	TS45°ﾍﾞﾝﾄﾞφ75		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　B形　径75,,	1.000	個			Ｓ単　74号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊					
	TS90°ﾍﾞﾝﾄﾞφ75		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90°ベンド　　B形　径75,,	1.000	個			Ｓ単　75号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊					
	炭素鋼鋼管 白ネジ付 80A(3B)		m		1.000 m	当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	1.000	m			Ｓ単 109号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊					
	SGP白　90°ｴﾙﾎﾞ 80A		個		1.000 個	当たり算出
	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90°エルボ　ロング　80A,,	1.000	個			Ｓ単　76号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型VPドレッサーφ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＰドレッサージョイント 径 75㎜ 黒樹脂塗装（ｼｮｰﾄ）（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付),,	1.000	個			Ｓ単　61号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　材料＋人力布設 直管，T形，3種，φ75		m		1.000 m	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 直管,T形,75㎜,3種,なし,なし	0.250	本			Ｓ単 101号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FC-RRメカ型VCドレッサーφ75(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き)		個		1.000 個	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径 75㎜ (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			Ｓ単　77号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊					
	管切断（DCIP管） φ75		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 75㎜	1.000	箇所			Ｓ単 108号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊					
	給水栓工φ50（水田用）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	0.700	m3			Ｓ単 120号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.500	m3			Ｓ単 117号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	0.500	m3			Ｓ単　3号
	SP 基面整正 基面整正	0.500	m²			Ｓ単 123号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　75×50,,	1.000	個			Ｓ単　78号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りバルブソケット　径50,,	1.000	個			Ｓ単　79号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径50	1.000	個			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管	0.700	m			Ｓ単　98号
	給水栓バルブ（単口用） φ50（ｽｳｨﾍﾞﾙ付）,,	1.000	個			Ｓ単　80号
	バルブボックス（給水栓用）片口 450×450×800（蓋付),,	1.000	個			Ｓ単　81号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設,-,一般養生,-,-,-,18-5-40(高	0.020	m3			Ｓ単 132号
	炉B) W/C65%,					
	建築用コンクリートブロック Ｃ種　厚100mm　高190mm 長390mm,,	4.000	個			Ｓ単　82号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.100	m²			Ｓ単 135号

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊					
	給水栓工φ75（水田用）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	0.700	m3			Ｓ単 120号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.500	m3			Ｓ単 117号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	0.500	m3			Ｓ単　2号
	SP 基面整正 基面整正	0.500	m²			Ｓ単 123号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りバルブソケット　径75,,	1.000	個			Ｓ単　83号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径75	1.000	個			
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管	0.700	m			Ｓ単　99号
	給水栓バルブ（単口用） φ75（ｽｳｨﾍﾞﾙ付）,,	1.000	個			Ｓ単　84号
	バルブボックス（給水栓用）片口 450×450×800（蓋付),,	1.000	個			Ｓ単　81号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高	0.020	m3			Ｓ単 131号
	炉B) W/C65%,					
	建築用コンクリートブロック Ｃ種　厚100mm　高190mm 長390mm,,	4.000	個			Ｓ単　82号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.100	m²			Ｓ単 135号

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊					
	AS舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			Ｓ単 129号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊					
	AS舗装版破砕		m²		1.000 m²	当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,10cm以下,-,有り,	1.000	m²			Ｓ単 127号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊					
	AS殻運搬・処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下	1.000	m3			Ｓ単 124号

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			Ｓ単　88号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 124号　＊＊＊					
	表層（車道・路肩部） アスファルト舗装　t=40mm		m²		1.000 m²	当たり算出
	再生密粒度アスコン(13) 1.4m以上,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,40mm	1.000	m²			Ｓ単 137号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊					
	CO舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m			Ｓ単 130号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊					
	CO舗装版破砕		m²		1.000 m²	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,10cmを超え15cm以下,-,有り,	1.000	㎡			Ｓ単 128号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊					
	コンクリート舗装		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設,-,一般養生,-,-,-,18-12-40(高	0.150	m3			Ｓ単 133号
	炉B) W/C65%,					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊					
	CON殻運搬・処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,11.5km以下	1.000	m3			Ｓ単 126号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			Ｓ単　89号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊					
	上層路盤（車道・路肩部）RC-40		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） １層施工,100㎜,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡			Ｓ単 136号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊					
	表土はぎ t=20㎝		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土堀削,	1.000	㎡			Ｓ単 115号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊					
	表土戻し t=20㎝		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土埋戻,	1.000	㎡			Ｓ単 116号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	1.000	m3			Ｓ単 121号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	1.000	m3			Ｓ単 120号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊					
	砂基礎① 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,なし,	1.000	m3			Ｓ単　90号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊					
	砂基礎② 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	1.000	m3			Ｓ単　92号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊					
	埋戻①流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,	1.000	m3			Ｓ単　91号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊					
	埋戻②流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			Ｓ単 117号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			Ｓ単　3号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊					
	埋戻　良質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			Ｓ単 117号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			Ｓ単　 2号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊					
	基面整正		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡			Ｓ単 123号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-40（高炉Ｂ）W/C65%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%,	1.000	m3			Ｓ単 134号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡			Ｓ単 135号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊					
	練石積		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	拾石積工（裏石積工） t=20㎝,割栗 15～20㎝,生ｺﾝ 18-8-25	1.000	㎡			Ｓ単 138号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ		人			Ｓ単　 6号
	合　　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 144号　＊＊＊					
	六価クロム溶出試験		検体		1.000 検体	当たり算出
	環境庁告示４６号溶出試験 六価クロム溶出試験	1.000	検体			
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊					
	土壌分析試験費		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条，施行規則第35条	1.000	式			
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費 10%	0.100				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	開先加工		m		10.000 m	当たり算出
	開先加工 片面開先加工,5～7㎜,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)加工区分 2)板厚区分(mm)	片面開先加工 5～7mm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	酸素ガス ボンベ	0.720	m3			
	アセチレンガス ボンベ	0.110	kg			
	雑品 5%	0.050				
	土木一般世話役		人			
	溶接工		人			
	普通作業員		人			
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]		日			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	グラインダー		日			<賃料>
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	ガス切断		m		100.000 m	当たり算出
	ガス切断 3～7mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)板厚区分(mm)	3～7mm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	酸素ガス ボンベ	14.580	m3			
	アセチレンガス ボンベ	5.130	kg			
	雑品 5%	0.050				
	溶接工		人			
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 100.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	交通誘導警備員Ｂ		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	購入土		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	購入土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	購入土	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	巻			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径 75㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径 75㎜	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径100㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径100㎜	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径150㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径150㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径250㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径250㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径 75㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径 75㎜	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径100㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径100㎜	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径125㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径125㎜	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径150㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径150㎜	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径 75㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径 75㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径 75mm,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径 75mm	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100mm,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100mm	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 5°　5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径 75㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 5°　5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径 75㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 5°　5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 5°　5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 5°　5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 5°　5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 5°5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 5°5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 5°5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU・RR継手 5°5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手 ソケット　径75,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手 ソケット　径75	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手 ソケット　径100,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手 ソケット　径100	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手 ソケット　径200,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手 ソケット　径200	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
	塩ビ管用離脱防止金具		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径 75㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	塩ビ管用離脱防止金具 径 75㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
	塩ビ管用離脱防止金具		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	塩ビ管用離脱防止金具 径100㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	塩ビ管用離脱防止金具 径100㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
	塩ビ管用離脱防止金具		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径125㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	塩ビ管用離脱防止金具 径125㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
	塩ビ管用離脱防止金具		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	塩ビ管用離脱防止金具 径150㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	塩ビ管用離脱防止金具 径150㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
	塩ビ管用離脱防止金具		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径200㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	塩ビ管用離脱防止金具 径200㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
	塩ビ管用離脱防止金具		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	塩ビ管用離脱防止金具 径250㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	塩ビ管用離脱防止金具 径250㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管 φ250×φ250 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管 φ250×φ250 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管 φ250×φ150 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管 φ250×φ150 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　200㎜×200㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　200㎜×200㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　150㎜×150㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　150㎜×150㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管 φ250×φ 75 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣ－ＲＲメカ型Ｔ字管 φ250×φ 75 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　200㎜× 75㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　200㎜× 75㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　150㎜× 75㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　150㎜× 75㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　125㎜× 75㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　125㎜× 75㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　100㎜× 75㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　100㎜× 75㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　75㎜×　75㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　75㎜×　75㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
	ＦＣ－ＲＲメカ型片落管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ＦＣ－ＲＲメカ型片落管 φ250×φ200 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣ－ＲＲメカ型片落管 φ250×φ200 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管（農水用）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管（農水用） 200㎜×150㎜ 農水用離脱防止機能内蔵,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管（農水用） 200㎜×150㎜ 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 200㎜×150㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 200㎜×150㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 200㎜×100㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 200㎜×100㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
	ＦＣ－ＲＲメカ型片落管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ＦＣ－ＲＲメカ型片落管 φ150×φ125 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣ－ＲＲメカ型片落管 φ150×φ125 黒樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管（農水用）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管（農水用） 125㎜×100㎜ 農水用離脱防止機能内蔵,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管（農水用） 125㎜×100㎜ 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 150㎜× 75㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 150㎜× 75㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管（農水用）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管（農水用） 100㎜×75㎜ 農水用離脱防止機能内蔵,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＲＲ継手片落ち管（農水用） 100㎜×75㎜ 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＰドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＰドレッサージョイント 径125㎜ 黒樹脂塗装（ｼｮｰﾄ）（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付),,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＰドレッサージョイント 径125㎜ 黒樹脂塗装（ｼｮｰﾄ）（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＰドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＰドレッサージョイント 径 75㎜ 黒樹脂塗装（ｼｮｰﾄ）（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＰドレッサージョイント 径 75㎜ 黒樹脂塗装（ｼｮｰﾄ）（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径150㎜（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径150㎜（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径200㎜（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径200㎜（ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管（Ｔ形）曲管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管（Ｔ形）曲管 φ250×45°web,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ダクタイル鋳鉄管（Ｔ形）曲管 φ250×45°web	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
	ダクタイル鋳鉄管（Ｔ形）曲管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ダクタイル鋳鉄管（T形）曲管 φ250×22°1/2　web,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	ダクタイル鋳鉄管（T形）曲管 φ250×22°1/2　web	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具		組		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具 T形　径150,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具 T形　径150	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具		組		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具 T形　径250,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具 T形　径250	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)		本		1.000 各単位	当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
	溶接エルボ　90°（SGP 白）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	溶接エルボ　90°（SGP 白） 径150A（ﾛﾝｸﾞ）,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	溶接エルボ　90°（SGP 白） 径150A（ﾛﾝｸﾞ）	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
	SGP白　T字管		個		1.000 各単位	当たり算出
	SGP白　T字管 φ150,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	SGP白　T字管 φ150	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
	配管用炭素鋼鋼管(白管)		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
	溶接エルボ　90°（SGP 白)		個		1.000 各単位	当たり算出
	溶接エルボ　90°（SGP 白) 径 80A（ﾛﾝｸﾞ),,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	溶接エルボ　90°（SGP 白) 径 80A（ﾛﾝｸﾞ）	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
	SGP白　T字管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SGP白　T字管 φ80,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	SGP白　T字管 φ80	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　B形　径75,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　B形　径75	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90°ベンド　　B形　径75,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90°ベンド　　B形　径75	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90°エルボ　ロング　80A,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90°エルボ　ロング　80A	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径 75㎜ (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ＦＣＤ鋳鉄ＶＣドレッサージョイント 径 75㎜ (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　75×50,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　75×50	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りバルブソケット　径50,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りバルブソケット　径50	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
	給水栓バルブ（単口用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	給水栓バルブ（単口用） φ50（ｽｳｨﾍﾞﾙ付）,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	給水栓バルブ（単口用） φ50（ｽｳｨﾍﾞﾙ付）	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
	バルブボックス（給水栓用）片口		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	バルブボックス（給水栓用）片口 450×450×800（蓋付）,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	バルブボックス（給水栓用）片口 450×450×800（蓋付）	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
	建築用コンクリートブロック		個		1.000 各単位	当たり算出
	建築用コンクリートブロック Ｃ種　厚100㎜　高190㎜ 長390㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	建築用コンクリートブロック Ｃ種　厚100㎜　高190㎜ 長390㎜	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りバルブソケット　径75,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りバルブソケット　径75	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
	給水栓バルブ（単口用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	給水栓バルブ（単口用） φ75（ｽｳｨﾍﾞﾙ付）,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	給水栓バルブ（単口用） φ75（ｽｳｨﾍﾞﾙ付）	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
	残土処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	残土処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	残土処分費	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	なし,			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 再生砂				
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ｉ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	再生砂	13.200	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員		人			
	諸雑費 12%	0.120				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.700	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 現場流用土				
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ｉ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員		人			
	諸雑費 12%	0.120				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.700	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 再生砂		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ｉ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	再生砂	13.200	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員		人			
	諸雑費 12%	0.120				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.700	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径 75　長5.0m	1.950	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径100　長5.0m	1.950	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 125mm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径125　長5.0m	1.950	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径150　長5.0m	1.950	本			
	雑材料費 2%	0.020				

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径200　長5.0m	1.950	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50㎜,直管(両差し口),4.0m管			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VP 50㎜		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,75㎜,直管(両差し口),4.0m管			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VP 75㎜		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径75　長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 250mm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）					
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径250　長5.0m	1.950	本			
	諸雑費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.800	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 直管,Ｔ形,75㎜,3種,なし,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管区分 2)管形区分	直管 Ｔ形		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)管径区分(㎜) 4)管種区分	75㎜ 3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	7)単価０円区分(接合部品)	なし				
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径75　　長4.0m	10.000	本			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 10.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,Ｔ形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管区分 2)管形区分	直管 Ｔ形		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)管径区分(㎜×m) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	150×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械)	なし				
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径150　　長5.0m	1.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,Ｔ形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管区分 2)管形区分	直管 Ｔ形		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)管径区分(㎜×m) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	200×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管・異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械)	なし				
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径200　　長5.0m	1.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	R１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,T形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 T形		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	150×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管･異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,Ｔ形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｔ形		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m) 4)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	200×5 3～4.5種				
	5)管種区分 6)機械区分	3種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	7)短管･異形管の単価(円/本) 8)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	9)単価０円区分(接合部品) 10)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.100	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 150㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管径区分(㎜)	150㎜		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.210				
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 200㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管径区分(㎜)	200㎜		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.190				
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 75㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管径区分(㎜)	75㎜		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費	0.200				
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	白ネジ付 80A(3B)		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	2.500	本			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	雑品 3%	0.030				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊					
	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1.000 日	当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,150mm,5.0mm,たて込み簡易土留以外,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分	 6.0m管		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)口径区分(mm) 4)板厚区分(mm)	150mm 5.0mm				
	5)施工区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	たて込み簡易土留以外				
	鋼管	10.000	本			計上無し
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日			<賃料>
	合　　計					算出数量 10.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊					
	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1.000 日	当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,80mm,4.5mm,たて込み簡易土留以外,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分	 6.0m管		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)口径区分(mm) 4)板厚区分(mm)	80mm 4.5mm				
	5)施工区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	たて込み簡易土留以外				
	鋼管	13.200	本			計上無し
	特殊作業員		人			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員		人			
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日			<賃料>
	合　計					算出数量 13.200 本
	単　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊					
	鋼管溶接(φ80～500)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	鋼管溶接(φ80～500) 150㎜,5.0㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)口径区分(㎜) 2)板厚区分(㎜)	150㎜ 5.0㎜		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	溶接工		人			
	諸雑費 28%	0.280				
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊					
	鋼管溶接(φ80～500)		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鋼管溶接(φ80～500) 80㎜,4.5㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)口径区分(㎜) 2)板厚区分(㎜)	80㎜ 4.5㎜		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	溶接工		人			
	諸雑費 8%	0.080				
	合　計					算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25㎜,急排空気弁,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)口径区分(㎜) 2)種別区分	25㎜ 急排空気弁		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	なし				
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊					
	耕地復旧(表土掘削･埋戻)		㎡		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土堀削,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土堀削		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	93.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 887.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
	耕地復旧(表土掘削･埋戻)		㎡		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土埋戻,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]		日			<賃料>

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	83.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 842.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)土質区分 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)土質区分 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)土質区分 2)施工方法	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	無し,7.5km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離(km)	7.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
	SP 基面整正		m²		1.000 m²	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離(km)	無し 22.0km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,15.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし 機械積込				

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)DID区間の有無 4)運搬距離(km)	無し 15.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,11.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離(km)	無し 11.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,10cm以下,-,有り,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 10cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 6)積込作業の有無	- 有り				

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)長期割引単価区分					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,10cmを超え15cm以下,-,有り,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 10cmを超え15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体	- -				
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 -				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体	15cm以下 -				
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設,-,一般養生,-,-,-,1			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	8-8-40(高炉B) W/C65%,			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- -				

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	9)長期割引単価区分					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設,-,一般養生,-,-,-,1			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	8-5-40(高炉B) W/C65%,			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- -				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-5-40(高炉B) W/C65%				
	9)長期割引単価区分					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設,-,一般養生,-,-,-,1			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	8-12-40(高炉B) W/C65%,			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- -				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-12-40(高炉B) W/C65%				
	9)長期割引単価区分					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	,			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(普通) W/C65%				
	単　　価		m3			

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） １層施工,100㎜,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)全仕上り厚	１層施工 100㎜				
	3)材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
	再生密粒度アスコン(13)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	PK-3,40mm			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)平均幅員 2)比重区分	1.4m以上 各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	3)材料区分 4)瀝青材料種類	密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
	5)1層当り平均仕上り厚	40.000mm				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
	拾石積工（裏石積工）		㎡		50.000 ㎡	当たり算出
	拾石積工（裏石積工） t=20cm,割栗 15～20cm,生ｺﾝ 18-8-25			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)設計厚 2)材料区分	t=20cm 割栗 15～20cm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)目潰材料区分	生ｺﾝ 18-8-25				
	割栗石 割栗 15～20cm	11.400	m3			
	生コンクリート(高炉Ｂ) 生ｺﾝ 18-8-25	1.700	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 50.000 ㎡
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　吉井　地区
工事名	Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	再生砂		m3	3,878		B単　10号
	購入土		m3	100		S単　7号
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装		個	45,500		S単 114号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,880		S単　86号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	1,610		S単　88号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	1,840		S単　85号
	残土処分費		ton	800		S単　87号
	ダクタイル鋳鉄管（T形）曲管 φ250×45°web		個	36,900		S単　64号
	ダクタイル鋳鉄管（T形）曲管 φ250×22°1/2　web		個	37,300		S単　65号
	SGP白　T字管 φ150		個	11,500		S単　70号
	SGP白　T字管 φ80		個	3,660		S単　73号
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手 ソケット　径75		個	2,020		S単　33号
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手 ソケット　径100		個	2,820		S単　34号
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手 ソケット　径200		個	14,000		S単　35号

支線水路工数量計算書

支線水路工　管体工　　数量総括表

		2-2号支線	2-3号支線			計		
【土工】								
アスファルト切断		16.8				16.8	17	m
アスファルト取壊し		5.9				5.9	6.0	m^2
コンクリート切断		15.3	11.8			27.1	27	m
コンクリート取壊し		0.6	0.4			1.0	1	m^3
表土掘削・戻し		115.2	42.8			158.0	158	m^3
床掘(路盤)　(BH0.2m3)		0.8	0.3			1.1	1	m^3
床掘(砂質土)　(BH0.2m3)		410.9	140.5			551.4	551	m^3
基面整正		581.1	216.9			798.0	798	m^2
砂基礎①		0.9	0.3			1.2	1.2	m^3
砂基礎②		1.2	0.3			1.5	1.5	m^3
埋戻①　タンパ（砂質土）		71.4	23.9			95.3	95	m^3
埋戻②　タンパ（流用土）		302.3	108.0			410.3	410	m^3
良質土①　ｺﾝﾊﾟｸﾀｰ		5.4	1.7			7.1	7.1	m^3
アスファルト舗装復旧		5.9				5.9	5.9	m^2
コンクリート舗装復旧		5.6	4.2			9.8	9.8	m^2
埋設表示テープ B=150		16.1	5.9			22.0	22	m
アスファルト殻産廃処分		0.2				0.2	0.2	m^3
コンクリート殻産廃処分		0.6	0.4			1.0	1.0	m^3
残土処理		32.6	7.2			39.8	40	m^3
【管布設工】								
VU(RR) φ75		281.2	129.5			410.7	410.7	m
VU(RR) φ100		126.8	80.1			206.9	206.9	m
VU(RR) φ125		41.3				41.3	41.3	m
VU(RR) φ150		190.3	49.2			239.5	239.5	m
VU(RR) φ200		127.5	163.7			291.2	291.2	m
VU(RR) φ250		319.0				319.0	319.0	m
【管材量】								
DCIP(T形3種) φ75								本
DCIP(T形3種) φ100								本
DCIP(T形3種) φ150		1				1.0	1.0	本
DCIP(T形3種) φ200			1			1.0	1.0	本
DCIP(T形3種) φ250								本
【管継手材】								
塩ビ製RR90°ベンド　φ75		2	4			6	6	個
塩ビ製RR90°ベンド　φ100		1	1			2	2	個
塩ビ製RR90°ベンド　φ150		2				2	2	個
塩ビ製RR90°ベンド　φ200								個
塩ビ製RR90°ベンド　φ250		3				3	3	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ75		3	2			5	5	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ100		4	2			6	6	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ125		2	0			2	2	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ150		8	1			9	9	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ200		2	2			4	4	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ250		10	0			10	10	個
塩ビ製RR22°1/2ベンドφ75		3	2			5	5	個
塩ビ製RR22°1/2ベンドφ100		1	3			4	4	個
塩ビ製RR22°1/2ベンドφ150		3	0			3	3	個
塩ビ製RR22°1/2ベンドφ200		1	3			4	4	個
塩ビ製RR22°1/2ベンドφ250			0					個
塩ビ製RR11°1/4ベンドφ75		3	1			4	4	個
塩ビ製RR11°1/4ベンドφ100		2	2			4	4	個
塩ビ製RR11°1/4ベンドφ150		2	0			2	2	個
塩ビ製RR11°1/4ベンドφ200		1	1			2	2	個
塩ビ製RR11°1/4ベンドφ250		1	0			1	1	個
塩ビ製RR5°5/8ベンドφ75		2	0			2	2	個
塩ビ製RR5°5/8ベンドφ100		3	2			5	5	個
塩ビ製RR5°5/8ベンドφ125								個
塩ビ製RR5°5/8ベンドφ150			1			1	1	個

支線水路工　管体工　　数量総括表

		2-2号支線	2-3号支線			計		
塩ビ製RR5°5/8ベンドφ200		3	5			8	8	個
塩ビ製RR5°5/8ベンドφ250		3	0			3	3	個
塩ビ製RR ソケットφ75		2						
塩ビ製RR ソケットφ100		1	1			2	2	個
塩ビ製RR ソケットφ200		1				1	1	個
塩ビ製RR ソケットφ250		1				1	1	個
離脱防止継手　φ75		25	16			41	41	個
離脱防止継手　φ100		19	23			42	42	個
離脱防止継手　φ125		4				4	4	個
離脱防止継手　φ150		26	4			30	30	個
離脱防止継手　φ200		16	19			35	35	個
離脱防止継手　φ250		33				33	33	個
鋳鉄製T字管φ250×250(離脱防止継手付)		1				1	1	個
鋳鉄製T字管φ250×200(離脱防止継手付)								個
鋳鉄製T字管φ250×150(離脱防止継手付)		1				1	1	個
鋳鉄製T字管φ250×100(離脱防止継手付)								個
鋳鉄製T字管φ200×200(離脱防止継手付)			1			1	1	個
鋳鉄製T字管φ200×150(離脱防止継手付)								個
鋳鉄製T字管φ200×125(離脱防止継手付)								個
鋳鉄製T字管φ200×100(離脱防止継手付)								個
鋳鉄製T字管φ150×150(離脱防止継手付)		2				2	2	個
鋳鉄製T字管φ150×100(離脱防止継手付)								個
鋳鉄製T字管φ100×100(離脱防止継手付)								個
鋳鉄製T字管φ250×75(離脱防止継手付)		9				9	9	個
鋳鉄製T字管φ200×75(離脱防止継手付)		1	12			13	13	個
鋳鉄製T字管φ150×75(離脱防止継手付)		9	2			11	11	個
鋳鉄製T字管φ125×125(離脱防止継手付)								個
鋳鉄製T字管φ125×75(離脱防止継手付)		3				3	3	個
鋳鉄製T字管φ100×75(離脱防止継手付)		7	3			10	10	個
鋳鉄製T字管φ75×75(離脱防止継手付)		3	3			6	6	個
鋳鉄製十字管φ250×200(離脱防止継手付)								個
鋳鉄製T字管φ250×150(離脱防止継手付)								個
鋳鉄製片落管φ250×200(離脱防止継手付)		1	2			3	3	個
鋳鉄製片落管φ250×150(離脱防止継手付)		1	0			1	1	個
鋳鉄製片落管φ250×100(離脱防止継手付)			0					個
鋳鉄製片落管φ200×150(離脱防止継手付)		1	1			2	2	個
鋳鉄製片落管φ200×100(離脱防止継手付)			1			1	1	個
鋳鉄製片落管φ150×125(離脱防止継手付)		2				2	2	個
鋳鉄製片落管φ150×100(離脱防止継手付)		2	1			3	3	個
鋳鉄製片落管φ150×75(離脱防止継手付)		1				1	1	個
鋳鉄製片落管φ125×100(離脱防止継手付)		2				2	2	個
鋳鉄製片落管φ125×75(離脱防止継手付)								個
鋳鉄製片落管φ100×75(離脱防止継手付)		4	2			6	6	個
異径ドレッサーφ200×75(離脱防止継手付)								個
ドレッサージョイントφ200(離脱防止継手付)								個
ドレッサージョイントφ150(離脱防止継手付)								
ドレッサージョイントφ125(離脱防止継手付)		1				1	1	個
ドレッサージョイントφ100(離脱防止継手付)								個
ドレッサージョイントφ75（離脱防止継手付）		1				1	1	個
VCドレッサーφ75(離脱防止継手付)								個
VCドレッサーφ100(離脱防止継手付)								個
VCドレッサーφ150(離脱防止継手付)		2				2	2	個
VCドレッサーφ200(離脱防止継手付)			2			2	2	個
VCドレッサーφ250(離脱防止継手付)								個
DCIP(T形）φ150×45°曲管								個
DCIP(T形）φ200×90°曲管								個
DCIP(K形）φ250×45°曲管								個
DCIP(T形）φ250×45°曲管			1			1	1	個
DCIP(T形）φ250×22°1/2曲管			1			1	1	個
DCIP(T形）φ150×11°1/4曲管								個

支線水路工　管体工　　数量総括表

		2-2号支線	2-3号支線			計		
DCIP(K形) 短管2号　φ250								個
DCIP(T形) T字管　φ200×200								個
離脱防止金具　φ75 DCIP T形用								個
離脱防止金具　φ100 DCIP T形用								個
離脱防止金具　φ150 DCIP T形用		1				1	1	個
離脱防止金具　φ200 DCIP T形用			1			1	1	個
離脱防止金具　φ250 DCIP T形用								個
離脱防止金具　φ250 DCIP K形用								個
【管布設工】								
鋳鉄管布設　T形　φ75　L/2以上								本
鋳鉄管布設　T形　φ75　L/2未満								本
鋳鉄管布設　T形　φ100　L/2以上								本
鋳鉄管布設　T形　φ100　L/2未満								本
鋳鉄管布設　T形　φ150　L/2以上								本
鋳鉄管布設　T形　φ150　L/2未満		2				2	2	本
鋳鉄管布設　T形　φ200　L/2以上								本
鋳鉄管布設　T形　φ200　L/2未満			2			2	2	本
鋳鉄管布設　T形　φ250　L/2以上								本
鋳鉄管布設　T形　φ250　L/2未満								本
鋳鉄管異形管布設　T形　φ75								個
鋳鉄管異形管布設　T形　φ100								個
鋳鉄管異形管布設　T形　φ150		2				2	2	個
鋳鉄管異形管布設　T形　φ200			2			2	2	個
鋳鉄管異形管布設　T形　φ250								個
鋳鉄管異形管布設　K形　φ200								個
鋳鉄管異形管布設　K形　φ250								個
鋳鉄管切断φ75								ケ所
鋳鉄管切断φ100								ケ所
鋳鉄管切断φ150		2				2	2	ケ所
鋳鉄管切断φ200			2			2	2	ケ所
鋳鉄管切断φ250								ケ所

支線水路工　管体工　　数量総括表

		2-2号支線	2-3号支線			計		
【空気弁工】								
空気弁φ25 ねじ込み式								基
【制水弁工】								
塩ビ製仕切弁φ75(フランジ接合部品含む)								基
塩ビ製仕切弁φ100(フランジ接合部品含む)								基
塩ビ製仕切弁φ150(フランジ接合部品含む)								基
塩ビ製仕切弁φ200(フランジ接合部品含む)								基
塩ビ製仕切弁φ250(フランジ接合部品含む)								基
MFジョイントφ75（離脱防止継手付）								個
MFジョイントφ100（離脱防止継手付）								個
MFジョイントφ150（離脱防止継手付）								個
MFジョイントφ200（離脱防止継手付）								個
MFジョイントφ250（離脱防止継手付）								個
DCIP(K形）短管１号　φ250								個
DCIP(K形）短管２号　φ250								個
DCIP(T形）短管１号　φ250								個
DCIP(K形）短管２号　φ200								個
DCIP(T形）短管１号　φ200								個
DCIP(T形）短管２号　φ200								個
弁室 A-1型 H=0.60m								式
弁室 A-2型 H=0.80m								式
弁室 A-3型 H=1.00m								式
弁室 A-4型 H=1.20m								式
弁室 A-5型 H=1.50m								式
弁室 B-1型 H=0.60m								式
弁室 B-2型 H=0.80m								式
弁室 B-3型 H=1.00m								式
弁室 B-4型 H=1.20m								式
弁室 B-5型 H=1.50m								式
弁室 C-1型 H=0.60m								式
弁室 C-2型 H=0.80m								式
弁室 C-3型 H=1.00m								式
弁室 C-4型 H=1.20m								式
弁室 C-5型 H=1.50m								式

支線水路工　水管橋工　　数量総括表

名　称	規　格	単位		2-2-1号支線	2-2-1-1号支線			合計
SGP布設延長		m		6.99	17.37			24.36
SGP直管	SGP白φ150 L=5.5m	本		2				2
SGP曲管	SGP白φ150 45°曲管	本		0				0
	SGP白φ150 90°曲管	本		4				4
T字管	SGP白φ150 鉄ソケットφ32取り付け	本		1				1
鋼管切断	SGP白φ150	箇所		5				5
開先加工	SGP白φ150	箇所		6				6
鋼管溶接	SGP白φ150	箇所		8				8
急排空気弁	ねじ込み式 φ25コック付	基		1				1
鋼管吊込据付	SGP白φ150 板厚5.0mm(6.0m以下)	m		7				7
SGP直管	SGP白φ80 L=4.0m	本			5			5
SGP曲管	SGP白φ80 45°曲管	本			0			0
	SGP白φ80 90°曲管	本			7			7
T字管	SGP白φ80 鉄ソケットφ32取り付け	本			1			1
鋼管切断	SGP白φ80	箇所			9			9
開先加工	SGP白φ80	箇所			12			12
鋼管溶接	SGP白φ80	箇所			15			15
急排空気弁	ねじ込み式 φ25コック付	基			1			1
鋼管吊込据付	SGP白φ80 板厚4.2mm(6.0m以下)	m			17			17

支線水路工　給水栓工　　数量総括表

	給水栓工			計		
【給水栓工】						
VU(RR) φ75	120.7			120.7	121	m
TS45°ベンドφ75	12			12	12	個
TS90°ベンドφ75	1			1	1	個
SGP(白) φ75	1.8			1.8	1.8	m
SGP90°ベンドφ75	2			2	2	個
ドレサージョイントφ75 （離脱防止継手付）	2			2	2	個
DCIP(T形3種) φ75	3			3	3	本
VCドレッサーφ75(離脱防止継手付)	6			6	6	個
鋳鉄管布設　T形　φ75　L/2以上	5			5	5	個
鋳鉄管布設　T形　φ75　L/2未満						個
鋳鉄管切断φ75	3			3	3	個所
空気弁φ25　ねじ込み式						基
給水栓工（水田用）φ50	52			52	52	個所
給水栓工（水田用）φ75	7			7	7	個所
給水栓工（畑用）φ50						個所
【給水栓土工】						
As舗装切断	21.0			21.0	21	m
As舗装取壊し・復旧	7.4			7.4	7.4	m^2
Co舗装切断	37.8			37.8	38	m
Co舗装取壊し・復旧	13.5			13.5	14	m^2
表土掘削・戻し	10.5			10.5	11	m^3
床掘（路盤）	1.3			1.3	1.3	m^3
床掘（砂質土）	40.5			40.5	41	m^3
砂基礎①	1.3			1.3	1.3	m^3
砂基礎②	1.7			1.7	1.7	m^3
埋戻①	3.1			3.1	3.1	m^3
埋戻②	36.8			36.8	37	m^3
良質土①	10.7			10.7	11	m^3
基面整正	63.8			63.8	64	m^2

給水栓工Ｉ型　数量計算表

水田用（水田面積Ａ＜1500m2）　　1.0箇所当り

種　別	名　　称	算　　式			数　量	単位	摘　　要
土　　工							
	床掘り	0.6×1.2	=	0.72	0.7	m3	
	埋戻し	0.7-(0.7×0.7×0.1+0.59×0.59×0.4)	=	0.51	0.5	m3	
	基面整正	0.7×0.7	=	0.49	0.5	m2	
管 材 料							
	ＴＳ径違いソケット(φ75×φ50)				1.0	個	
	バルブソケット(φ50)金属入り				1.0	個	
	ＴＳエルボφ50×90°				1.0	個	
	ＶＰφ50				0.7	m	
	360°回転バルブφ50スウィベル付				1.0	個	
給水栓箱							
	蓋付給水栓ボックス450×450×800				1.0	個	
	コンクリート（18N/mm2)	0.45×0.45×0.1	=	0.02	0.02	m3	
	建築用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ100×190×390				4.0	個	
	埋戻し(流用土、砂質土)	0.45×0.45×0.4+0.30×0.30×0.10+0.1×0.2×0.1×4	=	0.098	0.1	m3	

給水栓工Ⅰ型　数量計算表

水田用（水田面積Ａ＞1500m2）　　1.0箇所当り

種　別	名　　称	算　　式		数　量	単位	摘　　要
土　　工						
	床掘り	0.6×1.2	= 0.72	0.7	m3	
	埋戻し	0.7-(0.7×0.7×0.1+0.59×0.59×0.4)	= 0.51	0.5	m3	
	基面整正	0.7×0.7	= 0.49	0.5	m2	
管 材 料						
	バルブソケット(φ75)金属入り			1.0	個	
	ＴＳエルボφ75×90°			1.0	個	
	ＶＰφ75			0.7	m	
	360°回転バルブφ75スウィベル付			1.0	個	
給水栓箱						
	蓋付給水栓ボックス450×450×800			1.0	個	
	コンクリート（18N/mm2)	0.45×0.45×0.1	= 0.02	0.02	m3	
	建築用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ100×190×390			4.0	個	
	埋戻し(流用土、砂質土）	0.45×0.45×0.4+0.30×0.30×0.10+0.1×0.2×0.1×4	= 0.098	0.1	m3	

給水栓工Ⅱ型　数量計算表

畑用　　1.0箇所当り

種　別	名　　称	算　　式		数　量	単位	摘　　要
土　　工						
	床掘り	0.4×0.8	= 0.32	0.3	m3	
	埋戻し	0.3-0.22×0.22×3.14/4 ×0.5	= 0.28	0.3	m3	
	基面整正	0.22×0.22×3.14/4	= 0.037	0.04	m2	
管 材 料						
	ＴＳ径違いソケット(φ75×φ50)			1.0	個	
	バルブソケット(φ50)金属入り			1.0	個	
	ＴＳエルボ φ50×90°			1.0	個	
	ＶＰφ50			0.7	m	
	360°回転バルブ φ50スウィベル付			1.0	個	
	ﾋﾞﾆｰﾙｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ50L=3.0m			3.0	m	
	マチノ継手　φ50			1.0	個	
給水栓箱						
	ＶＵ　φ200			0.6	m	
	コンクリート (18N/mm2)	(0.2×0.2×3.14/4)× 0.6	= 0.02	0.02	m3	

水管橋　固定台　　数量総括表

名　称	規　格		2号水管橋	3号水管橋			合計	単位	備考
コンクリート	無筋コンクリート σck=18N/mm2		0.24	0.14			0.38	m^3	
型枠	無筋構造物		1.96	1.72			3.68	m^2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ養生	無筋構造物		0.24	0.14			0.38	m^3	

復旧工　　数量総括表

名　称	規　格	石積工1				合計	単位	備考
練石積	控え35cm	0.40				0.40	m^2	

2-2号支線水路工数量計算書

支線水路工　　数量総括表

	管体工	水管橋	計		
【土工】					
アスファルト切断	16.8		16.8	17	m
アスファルト取壊し	5.9		5.9	6	m^2
コンクリート切断	15.3		15.3	15	m
コンクリート取壊し	0.6		0.6	1	m^3
表土掘削・戻し	115.2		115.2	115	m^3
床掘(路盤)　(BH0.2m3)	0.8		0.8	1	m^3
床掘(砂質土)　(BH0.2m3)	410.9		410.9	411	m^3
基面整正	581.1		581.1	581	m^2
砂基礎①	0.9		0.9	1	m^3
砂基礎②	1.2		1.2	1	m^3
埋戻①　タンパ（砂質土）	71.4		71.4	71	m^3
埋戻②　タンパ（流用土）	302.3		302.3	302	m^3
良質土①　ｺﾝﾊﾟｸﾀｰ	5.4		5.4	5	m^3
アスファルト舗装復旧	5.9		5.9	6	m^2
コンクリート舗装復旧	5.6		5.6	6	m^2
埋設表示テープ B=150	16.1		16.1	16	m
アスファルト殻産廃処分	0.2		0.2	0	m^3
コンクリート殻産廃処分	0.6		0.6	1	m^3
【管布設工】					
VU(RR) φ75	281.2		281.2	281.2	m
VU(RR) φ100	126.8		126.8	126.8	m
VU(RR) φ125	41.3		41.3	41.3	m
VU(RR) φ150	190.3		190.3	190.3	m
VU(RR) φ200	127.5		127.5	127.5	m
VU(RR) φ250	319.0		319.0	319.0	m
【管材量】					
DCIP(T形3種) φ75					本
DCIP(T形3種) φ100					本
DCIP(T形3種) φ150	1.0		1.0	1.0	本
DCIP(T形3種) φ200					本
DCIP(T形3種) φ250					本
【管継手材】					
塩ビ製RR90°ベンド　φ75	2		2	2	個
塩ビ製RR90°ベンド　φ100	1		1	1	個
塩ビ製RR90°ベンド　φ150	2		2	2	個
塩ビ製RR90°ベンド　φ200					個
塩ビ製RR90°ベンド　φ250	3		3	3	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ75	3		3	3	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ100	4		4	4	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ125	2		2	2	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ150	8		8	8	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ200	2		2	2	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ250	10		10	10	個
塩ビ製RR22°1/2ベンドφ75	3		3	3	個
塩ビ製RR22°1/2ベンドφ100	1		1	1	個
塩ビ製RR22°1/2ベンドφ150	3		3	3	個
塩ビ製RR22°1/2ベンドφ200	1		1	1	個
塩ビ製RR22°1/2ベンドφ250					個
塩ビ製RR11°1/4ベンドφ75	3		3	3	個
塩ビ製RR11°1/4ベンドφ100	2		2	2	個
塩ビ製RR11°1/4ベンドφ150	2		2	2	個
塩ビ製RR11°1/4ベンドφ200	1		1	1	個
塩ビ製RR11°1/4ベンドφ250	1		1	1	個
塩ビ製RR5°5/8ベンドφ75	2		2	2	個
塩ビ製RR5°5/8ベンドφ100	3		3	3	個
塩ビ製RR5°5/8ベンドφ150					個
塩ビ製RR5°5/8ベンドφ200	3		3	3	個
塩ビ製RR5°5/8ベンドφ250	3		3	3	個

支線水路工　　数量総括表

	管体工	水管橋	計		
塩ビ製RR ソケットφ75	2		2	2	個
塩ビ製RR ソケットφ100	1		1	1	個
塩ビ製RR ソケットφ200	1		1	1	個
塩ビ製RR ソケットφ250	1		1	1	個
離脱防止継手　φ75	25		25	25	個
離脱防止継手　φ100	19		19	19	個
離脱防止継手　φ125	4		4	4	個
離脱防止継手　φ150	26		26	26	個
離脱防止継手　φ200	16		16	16	個
離脱防止継手　φ250	33		33	33	個
鋳鉄製T字管φ250×250(離脱防止継手付)	1		1	1	個
鋳鉄製T字管φ250×200(離脱防止継手付)					個
鋳鉄製T字管φ250×150(離脱防止継手付)	1		1	1	個
鋳鉄製T字管φ250×100(離脱防止継手付)					個
鋳鉄製T字管φ200×200(離脱防止継手付)					個
鋳鉄製T字管φ200×150(離脱防止継手付)					個
鋳鉄製T字管φ200×100(離脱防止継手付)					個
鋳鉄製T字管φ150×150(離脱防止継手付)	2		2	2	個
鋳鉄製T字管φ150×100(離脱防止継手付)					個
鋳鉄製T字管φ100×100(離脱防止継手付)					個
鋳鉄製T字管φ250×75(離脱防止継手付)	9		9	9	個
鋳鉄製T字管φ200×75(離脱防止継手付)	1		1	1	個
鋳鉄製T字管φ150×75(離脱防止継手付)	9		9	9	個
鋳鉄製T字管φ125×75(離脱防止継手付)	3		3	3	個
鋳鉄製T字管φ100×75(離脱防止継手付)	7		7	7	個
鋳鉄製T字管φ75×75(離脱防止継手付)	3		3	3	個
鋳鉄製十字管φ250×200(離脱防止継手付)					個
鋳鉄製T字管φ250×150(離脱防止継手付)					個
鋳鉄製片落管φ250×200(離脱防止継手付)	1		1	1	個
鋳鉄製片落管φ250×150(離脱防止継手付)	1		1	1	個
鋳鉄製片落管φ250×100(離脱防止継手付)					個
鋳鉄製片落管φ200×150(離脱防止継手付)	1		1	1	個
鋳鉄製片落管φ200×100(離脱防止継手付)					個
鋳鉄製片落管φ150×125(離脱防止継手付)	2		2	2	個
鋳鉄製片落管φ150×100(離脱防止継手付)	2		2	2	個
鋳鉄製片落管φ150×75(離脱防止継手付)	1		1	1	個
鋳鉄製片落管φ125×100(離脱防止継手付)	2		2	2	個
鋳鉄製片落管φ100×75(離脱防止継手付)	4		4	4	個
ドレッサージョイントφ250(離脱防止継手付)					個
ドレッサージョイントφ200(離脱防止継手付)					
ドレッサージョイントφ150(離脱防止継手付)	1		1	1	個
ドレッサージョイントφ100(離脱防止継手付)					個
ドレッサージョイントφ75（離脱防止継手付)	1		1	1	個
VCドレッサーφ75(離脱防止継手付)					個
VCドレッサーφ100(離脱防止継手付)					個
VCドレッサーφ150(離脱防止継手付)	2		2	2	個
VCドレッサーφ200(離脱防止継手付)					個
VCドレッサーφ250(離脱防止継手付)					個
DCIP(K形）φ250×45°曲管					個
DCIP(T形）φ250×22°1/2曲管					個
DCIP(K形）短管2号　φ250					個
DCIP(T形）T字管　φ75×75					個
DCIP(K形）挿し受片落管　φ300×250					個

支線水路工　　数量総括表

	管体工	水管橋	計		
離脱防止金具　φ75 DCIP T形用					個
離脱防止金具　φ100 DCIP T形用					個
離脱防止金具　φ150 DCIP T形用	1		1	1	個
離脱防止金具　φ250 DCIP T形用					個
離脱防止金具　φ250 DCIP K形用					個
【管布設工】					
鋳鉄管布設　T形　φ75　L/2以上					本
鋳鉄管布設　T形　φ75　L/2未満					本
鋳鉄管布設　T形　φ100　L/2以上					本
鋳鉄管布設　T形　φ100　L/2未満					本
鋳鉄管布設　T形　φ150　L/2以上					本
鋳鉄管布設　T形　φ150　L/2未満	2		2	2	本
鋳鉄管布設　T形　φ200　L/2以上					本
鋳鉄管布設　T形　φ200　L/2未満					本
鋳鉄管布設　T形　φ250　L/2以上					本
鋳鉄管布設　T形　φ250　L/2未満					本
鋳鉄管異形管布設　K形　φ75					個
鋳鉄管異形管布設　K形　φ100					個
鋳鉄管異形管布設　T形　φ150	2		2	2	個
鋳鉄管異形管布設　K形　φ200					個
鋳鉄管異形管布設　K形　φ250					個
鋳鉄管切断φ75					ヶ所
鋳鉄管切断φ100					ヶ所
鋳鉄管切断φ150	2		2	2	ヶ所
鋳鉄管切断φ200					ヶ所
鋳鉄管切断φ250					ヶ所

支線水路工　　数量総括表

	管体工	水管橋	計		
【空気弁工】					
空気弁φ25 ねじ込み式					基
【制水弁工】					
塩ビ製仕切弁φ75(フランジ接合部品含む)					基
塩ビ製仕切弁φ100(フランジ接合部品含む)					基
塩ビ製仕切弁φ150(フランジ接合部品含む)					基
塩ビ製仕切弁φ200(フランジ接合部品含む)					基
塩ビ製仕切弁φ250(フランジ接合部品含む)					基
MFジョイントφ75（離脱防止継手付）					個
MFジョイントφ100（離脱防止継手付）					個
MFジョイントφ150（離脱防止継手付）					個
MFジョイントφ200（離脱防止継手付）					個
MFジョイントφ250（離脱防止継手付）					個
DCIP(K形）短管１号　φ250					個
弁室 A-1型 H=0.60m					式
弁室 A-2型 H=0.80m					式
弁室 A-3型 H=1.00m					式
弁室 A-4型 H=1.20m					式
弁室 A-5型 H=1.50m					式
弁室 B-1型 H=0.60m					式
弁室 B-2型 H=0.80m					式
弁室 B-3型 H=1.00m					式
弁室 B-4型 H=1.20m					式
弁室 B-5型 H=1.50m					式
弁室 C-1型 H=0.60m					式
弁室 C-2型 H=0.80m					式
弁室 C-3型 H=1.00m					式
弁室 C-4型 H=1.20m					式
弁室 C-5型 H=1.50m					式

支線水路土工型式別掘削深　一覧表

区分 / 名称		延長	A 耕地下						B 町道・農道（As舗装）					C 町道・農道（Co舗装）				
路線名	測点	(m)	区間･管径別土被り						区間･管径別土被り					区間･管径別土被り				
			φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250
2-2号支線	No.0+18.68																	
	～No.3+33.74	315.05						0.71										
	～No.3+36.16	2.42																0.76
	～No.3+37.66	1.50						0.71										
	～No.4+65.20	127.54					1.06											
	～No.4+65.80	0.60				0.80												
	～No.4+68.03	2.23														0.90		
	～No.6+25.70	157.67				0.63												
	～No.6+70.60	44.90		0.70														
	～No.7+23.40	52.80	0.62															
計		704.71																
2-2-1号支線	BP～No.0+1.30	1.30				0.66												
	～No.0+4.80	3.50									0.85							
	～No.0+5.80	1.00				0.85												
	～No.0+9.40	3.60																
	～No.0+13.93	4.53				1.13												
	～No.0+36.55	22.62			0.82													
	～No.0+62.85	26.30		0.63														
	～No.1+46.68	83.83	0.66															
	～No.1+49.68	3.00												0.80				
	～No.1+50.68	1.00	0.61															
計		150.68																
2-2-1-1号支線	BP～No.0+35.04	35.04	0.75															
	～No.0+42.02	4.92							0.85									
計		42.02																
2-2-1-2号支線	BP～No.0+48.22	48.22	0.63															
計		48.22																
2-2-1-3号支線	BP～No.0+21.56	21.56	0.73															
計		21.56																

支線水路土工型式別掘削深　一覧表

区分 名称		延長	A 耕地下						B 町道・農道（As舗装）					C 町道・農道（Co舗装）				
路線名	測点	(m)	区間･管径別土被り						区間･管径別土被り					区間･管径別土被り				
			φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250
2-2-2号支線	BP～No.0+24.00	24.00				0.63												
	～No.0+43.70	19.70			0.65													
	～No.0+88.40	44.70		0.64														
	～No.1+4.00	15.60	0.65															
計		104.00																
2-2-3号支線	BP～No.0+10.90	10.90		0.67														
	～No.0+32.09	21.19	0.67															
計		32.09																

支線水路土工数量集計表1

路線名	測点	延長 (m)	管径	土工タイプ	土被り (m)	床堀(路盤)		床堀(砂質土)		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		良質土1		基面整正	
						断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
						(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m)	(m^2)
2-2号支線	No.0+18.68																				
	～No.3+33.74	315.05	φ250	A	0.71	-	-	0.47	148.1	-	-	-	-	0.10	31.5	0.31	97.7	-	-	0.60	189.0
	～No.3+36.16	2.42	φ250	C	0.76	0.06	0.1	0.56	1.4	0.09	0.2	0.10	0.2	-	-	-	-	0.31	0.8	0.60	1.5
	～No.3+37.66	1.50	φ250	A	0.71	-	-	0.47	0.7	-	-	-	-	0.10	0.2	0.31	0.5	-	-	0.60	0.9
	～No.4+65.20	127.54	φ200	A	1.06	-	-	0.54	68.9	-	-	-	-	0.07	8.9	0.43	54.8	-	-	0.50	63.8
	～No.4+65.80	0.60	φ150	A	0.80	-	-	0.38	0.2	-	-	-	-	0.06	-	0.30	0.2	-	-	0.50	0.3
	～No.4+68.03	2.23	φ150	C	0.90	0.05	0.1	0.46	1.0	0.05	0.1	0.06	0.1	-	-	-	-	0.33	0.7	0.50	1.1
	～No.6+25.70	157.67	φ150	A	0.63	-	-	0.30	47.3	-	-	-	-	0.06	9.5	0.22	34.7	-	-	0.50	78.8
	～No.6+70.60	44.90	φ100	A	0.70	-	-	0.31	13.9	-	-	-	-	0.05	2.2	0.25	11.2	-	-	0.50	22.5
	～No.7+23.40	52.80	φ75	A	0.62	-	-	0.25	13.2	-	-	-	-	0.04	2.1	0.21	11.1	-	-	0.50	26.4
計		704.71					0.2		294.7		0.3		0.3		54.4		210.2		1.5		384.3
2-2-1号支線	BP～No.0+1.30	1.30	φ150	A	0.66	-	-	0.31	0.4	-	-	-	-	0.06	0.1	0.23	0.3	-	-	0.50	0.7
	～No.0+4.80	3.50	φ150	B	0.85	0.05	0.2	0.49	1.7	0.05	0.2	0.11	0.4	-	-	-	-	0.36	1.3	0.50	1.8
	～No.0+5.80	1.00	φ150	A	0.85	-	-	0.41	0.4	-	-	-	-	0.06	0.1	0.33	0.3	-	-	0.50	0.5
	～No.0+9.40	3.60	φ150	A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	～No.0+13.93	4.53	φ150	A	1.13	-	-	0.55	2.5	-	-	-	-	0.06	0.3	0.47	2.1	-	-	0.50	2.3
	～No.0+36.55	22.62	φ125	A	0.82	-	-	0.38	8.6	-	-	-	-	0.05	1.1	0.31	7.0	-	-	0.50	11.3
	～No.0+62.85	26.30	φ100	A	0.63	-	-	0.27	7.1	-	-	-	-	0.05	1.3	0.22	5.8	-	-	0.50	13.2
	～No.1+46.68	83.83	φ75	A	0.66	-	-	0.27	22.6	-	-	-	-	0.04	3.4	0.23	19.3	-	-	0.50	41.9
	～No.1+49.68	3.00	φ75	C	0.80	0.05	0.2	0.37	1.1	0.05	0.2	0.04	0.1	-	-	-	-	0.28	0.8	0.50	1.5
	～No.1+50.68	1.00	φ75	A	0.61	-	-	0.25	0.3	-	-	-	-	0.04	-	0.21	0.2	-	-	0.50	0.5
計		150.68					0.4		44.7		0.4		0.5		6.3		35.0		2.1		73.7

支線水路土工数量集計表1

路線名	測点	延長	管径	土工タイプ	土被り	床堀(路盤)		床堀(砂質土)		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		良質土1		基面整正	
						断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
		(m)			(m)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m)	(m^2)
2-2-1-1号支線	BP～No.0+35.04	35.04	φ75	A	0.75	-	-	0.32	11.2	-	-	-	-	0.04	1.4	0.28	9.8	-	-	0.50	17.5
	～No.0+42.02	4.92	φ75	B	0.85	0.05	0.2	0.45	2.2	0.05	0.2	0.09	0.4	-	-	-	-	0.36	1.8	0.50	2.5
計		42.02					0.2		13.4		0.2		0.4		1.4		9.8		1.8		20.0
2-2-1-2号支線	BP～No.0+48.22	48.22	φ75	A	0.63	-	-	0.26	12.5	-	-	-	-	0.04	1.9	0.22	10.6	-	-	0.50	24.1
計		48.22					-		12.5		-		-		1.9		10.6		-		24.1
2-2-1-3号支線	BP～No.0+21.56	21.56	φ75	A	0.73	-	-	0.31	6.7	-	-	-	-	0.04	0.9	0.27	5.8	-	-	0.50	10.8
計		21.56					-		6.7		-		-		0.9		5.8		-		10.8
2-2-2号支線	BP～No.0+24.00	24.00	φ150	A	0.63	-	-	0.30	7.2	-	-	-	-	0.06	1.4	0.22	5.3	-	-	0.50	12.0
	～No.0+43.70	19.70	φ125	A	0.65	-	-	0.30	5.9	-	-	-	-	0.05	1.0	0.23	4.5	-	-	0.50	9.9
	～No.0+88.40	44.70	φ100	A	0.64	-	-	0.28	12.5	-	-	-	-	0.05	2.2	0.22	9.8	-	-	0.50	22.4
	～No.1+4.00	15.60	φ75	A	0.65	-	-	0.27	4.2	-	-	-	-	0.04	0.6	0.23	3.6	-	-	0.50	7.8
計		104.00					-		29.8		-		-		5.2		23.2		-		52.1
2-2-3号支線	BP～No.0+10.90	10.90	φ100	A	0.67	-	-	0.29	3.2	-	-	-	-	0.05	0.5	0.24	2.6	-	-	0.50	5.5
	～No.0+32.09	21.19	φ75	A	0.67	-	-	0.28	5.9	-	-	-	-	0.04	0.8	0.24	5.1	-	-	0.50	10.6
計		32.09					-		9.1		-		-		1.3		7.7		-		16.1
合計							0.8		410.9		0.9		1.2		71.4		302.3		5.4		581.1

支線水路土工数量集計表2

路線名	測点	延長 (m)	管径	土工タイプ	土被り (m)	As舗装切断		As舗装取壊し、復旧		Co切断		Co舗装取壊し、復旧		表土掘削・戻し						埋設表示テープ
						断面 (m)	数量 (m^2)	断面 (m)	数量 (m^2)	断面 (m)	数量 (m^2)	断面 (m)	数量 (m^2)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	数量 (m)
2-2号支線	No.0+18.68																			
	～No.3+33.74	315.05	φ250	A	0.71		-		-		-		-	0.12	37.8					
	～No.3+36.16	2.42	φ250	C	0.76		-		-	2.00	4.8	0.80	1.9		-					2.4
	～No.3+37.66	1.50	φ250	A	0.71		-		-		-		-	0.12	0.2					
	～No.4+65.20	127.54	φ200	A	1.06		-		-		-		-	0.10	12.8					
	～No.4+65.80	0.60	φ150	A	0.80		-		-		-		-	0.10	0.1					
	～No.4+68.03	2.23	φ150	C	0.90		-		-	2.00	4.5	0.70	1.6		-					2.2
	～No.6+25.70	157.67	φ150	A	0.63		-		-		-		-	0.10	15.8					
	～No.6+70.60	44.90	φ100	A	0.70		-		-		-		-	0.10	4.5					
	～No.7+23.40	52.80	φ75	A	0.62		-		-		-		-	0.10	5.3					
計		704.71					-		-		9.3		3.5		76.5		-		-	4.7
2-2-1号支線	BP～No.0+1.30	1.30	φ150	A	0.66		-		-		-		-	0.10	0.1					
	～No.0+4.80	3.50	φ150	B	0.85	2.00	7.0	0.70	2.5		-		-		-					3.5
	～No.0+5.80	1.00	φ150	A	0.85		-		-		-		-	0.10	0.1					
	～No.0+9.40	3.60	φ150	A			-		-		-		-	0.10	0.4					
	～No.0+13.93	4.53	φ150	A	1.13		-		-		-		-	0.10	0.5					
	～No.0+36.55	22.62	φ125	A	0.82		-		-		-		-	0.10	2.3					
	～No.0+62.85	26.30	φ100	A	0.63		-		-		-		-	0.10	2.6					
	～No.1+46.68	83.83	φ75	A	0.66		-		-		-		-	0.10	8.4					
	～No.1+49.68	3.00	φ75	C	0.80		-		-	2.00	6.0	0.70	2.1		-					3.0
	～No.1+50.68	1.00	φ75	A	0.61		-		-		-		-	0.10	0.1					
計		150.68					7.0		2.5		6.0		2.1		14.5		-		-	6.5

支線水路土工数量集計表2

路線名	測点	延長	管径	土工タイプ	土被り	As舗装切断		As舗装取壊し、復旧		Co切断		Co舗装取壊し、復旧		表土掘削・戻し						埋設表示テープ
						断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	数量
		(m)			(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m)
2-2-1-1号支線	BP～No.0+35.04	35.04	φ75	A	0.75		-		-		-		-	0.10	3.5					
	～No.0+42.02	4.92	φ75	B	0.85	2.00	9.8	0.70	3.4		-		-		-					4.9
計		42.02					9.8		3.4		-		-		3.5		-		-	4.9
2-2-1-2号支線	BP～No.0+48.22	48.22	φ75	A	0.63		-		-		-		-	0.10	4.8					
計		48.22					-		-		-		-		4.8		-		-	-
2-2-1-3号支線	BP～No.0+21.56	21.56	φ75	A	0.73		-		-		-		-	0.10	2.2					
計		21.56					-		-		-		-		2.2		-		-	-
2-2-2号支線	BP～No.0+24.00	24.00	φ150	A	0.63		-		-		-		-	0.10	2.4					
	～No.0+43.70	19.70	φ125	A	0.65		-		-		-		-	0.10	2.0					
	～No.0+88.40	44.70	φ100	A	0.64		-		-		-		-	0.10	4.5					
	～No.1+4.00	15.60	φ75	A	0.65		-		-		-		-	0.10	1.6					
計		104.00					-		-		-		-		10.5		-		-	-
2-2-3号支線	BP～No.0+10.90	10.90	φ100	A	0.67		-		-		-		-	0.10	1.1					
	～No.0+32.09	21.19	φ75	A	0.67		-		-		-		-	0.10	2.1					
計		32.09					-		-		-		-		3.2		-		-	-
合計							16.8		5.9		15.3		5.6		115.2		-		-	16.1

管渠工数量調書　　その１-1

硬質塩化ビニール管布設	硬質塩化ビニール管人力布設(m)												
	VU												
	RR管												
	測　　点	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250		φ75	φ100	φ150	φ200	φ250
2-2号支線	IP.3～EP	52.80	44.90		160.50	127.54	318.98						
2-2-1号支線	BP～EP	87.83	26.30	21.62	5.83								
2-2-1-1号支線	BP～EP	34.04											
2-2-1-2号支線	BP～EP	48.22											
2-2-1-3号支線	BP～EP	21.56											
2-2-2号支線	BP～EP	15.60	44.70	19.70	24.00								
2-2-3号支線	BP～EP	21.19	10.90										
計		281.24	126.80	41.32	190.33	127.54	318.98						

管渠工数量調書　　その2-1

硬質塩化ビニール管布設	硬質塩化ビニール管継手															
	硬質塩化ビニール曲管　RR															
	測　　点	90°ベンド							45°ベンド							
		φ75	φ100	φ150	φ200	φ250			φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250		
2-2号支線	IP.3～EP			2		3			1	2		4	2	10		
2-2-1号支線	BP～EP								2							
2-2-1-1号支線	BP～EP															
2-2-1-2号支線	BP～EP	1														
2-2-1-3号支線	BP～EP															
2-2-2号支線	BP～EP	1								2	2	4				
2-2-3号支線	BP～EP		1													
	計	2	1	2		3			3	4	2	8	2	10		

管渠工数量調書　　その2-2

硬質塩化ビニール管布設	硬質塩化ビニール管継手														
	硬質塩化ビニール曲管　RR														
	測　　点	22 1/2°ベンド							11 1/4°ベンド						
		φ75	φ100	φ150	φ200	φ250			φ75	φ100	φ150	φ200	φ250		
2-2号支線	IP.3～EP	1		3	1				1	1	2	1	1		
2-2-1号支線	BP～EP									1					
2-2-1-1号支線	BP～EP														
2-2-1-2号支線	BP～EP								2						
2-2-1-3号支線	BP～EP	1													
2-2-2号支線	BP～EP	1	1												
2-2-3号支線	BP～EP														
	計	3	1	3	1				3	2	2	1	1		

管渠工数量調書　　その2

硬質塩化ビニール管布設	硬質塩化ビニール管継手																
	硬質塩化ビニール曲管　RR																
	測　　点	5 5/8°ベンド						ソケット				離脱防止継手（塩ビ管用）					
		φ75	φ100	φ150	φ200	φ250		φ75	φ100	φ200	φ250	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250
2-2号支線	IP.3～EP		1		3	3				1	1	4	5		18	16	33
2-2-1号支線	BP～EP		1					1				6	3				
2-2-1-1号支線	BP～EP							1				2					
2-2-1-2号支線	BP～EP	1										6					
2-2-1-3号支線	BP～EP	1										3					
2-2-2号支線	BP～EP		1						1			4	9	4	8		
2-2-3号支線	BP～EP												2				
	計	2	3		3	3		2	1	1	1	25	19	4	26	16	33

管渠工数量調書　　その3

硬質塩化ビニール管布設	測　　点	硬質塩化ビニール管継手																		
		鋳鉄製T字管（離脱防止継手付　）																鋳鉄製十字管（離脱防止継手付）		
		φ250×250	φ250×200	φ250×150	φ250×100	φ200×200	φ200×150	φ200×100	φ150×150	φ150×100	φ100×100	φ250×75	φ200×75	φ150×75	φ125×75	φ100×75	φ75×75	φ250×200	φ250×150	
2-2号支線	IP.3～EP	1		1					1			9	1	4		1				
2-2-1号支線	BP～EP								1					1	1	2	2			
2-2-1-1号支線	BP～EP																1			
2-2-1-2号支線	BP～EP																			
2-2-1-3号支線	BP～EP																			
2-2-2号支線	BP～EP													4	2	3				
2-2-3号支線	BP～EP															1				
	計	1		1					2			9	1	9	3	7	3			

管渠工数量調書　　その4

硬質塩化ビニール管布設	硬質塩化ビニール管継手																				
	測　　点	鋳鉄製片落管（離脱防止継手付）										ドレッサージョイント（離脱防止継手付）									
		φ250×200	φ250×150	φ250×100	φ200×150	φ200×100	φ150×125	φ150×100	φ150×75	φ125×100	φ100×75	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250
2-2号支線	IP.3～EP	1			1			1			1										
2-2-1号支線	BP～EP						1			1	1			1							
2-2-1-1号支線	BP～EP								1			1									
2-2-1-2号支線	BP～EP																				
2-2-1-3号支線	BP～EP																				
2-2-2号支線	BP～EP		1				1			1	1										
2-2-3号支線	BP～EP							1			1										
	計	1	1		1		2	2	1	2	4	1		1							

管渠工数量調書　　　その5

空気弁設置	測　　点	空気弁人力据付 急排空気弁 φ25ねじ込み式	空気弁人力据付 急排空気弁 φ25				空気弁用チーズ 鋳鉄製メカ形フランジ付Ｔ字管（離脱防止継手付　）						空気弁室 （単口空気弁用ﾎﾞｯｸｽ35×45蓋付）			
			H=0.60	H=0.80	H=1.00	H=1.20	φ250 ×75	φ200 ×75	φ150 ×75	φ100 ×75	φ75 ×75		1型 H600	2型 H800	3型 H1000	4型 H1200
2-2号支線	IP.3～EP															
2-2-1号支線	BP～EP															
2-2-1-1号支線	BP～EP															
2-2-1-2号支線	BP～EP															
2-2-1-3号支線	BP～EP															
2-2-2号支線	BP～EP															
2-2-3号支線	BP～EP															
	計															

管渠工数量調書　　その6

制水弁設置	測　　点	仕切弁						仕切弁継ぎ手					DCIP(K形)
		鋳鉄製仕切弁（ソフトシール）						MFジョイント（離脱防止継手付）					短管1号
		φ75	φ100	φ150	φ200	φ250		φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ250
2-2号支線	IP.3～EP												
2-2-1号支線	BP～EP												
2-2-1-1号支線	BP～EP												
2-2-1-2号支線	BP～EP												
2-2-1-3号支線	BP～EP												
2-2-2号支線	BP～EP												
2-2-3号支線	BP～EP												
	計												

管渠工数量調書　　その6

制水弁設置	測　　点	仕切弁室														
		(φ75～100)					(φ150～200)					φ250				
		A-1型 H=0.60	A-2型 H=0.80	A-3型 H=1.00	A-4型 H=1.20	A-5型 H=1.50	B-1型 H=0.60	B-2型 H=0.80	B-3型 H=1.00	B-4型 H=1.20	B-5型 H=1.50	C-1型 H=0.60	C-2型 H=0.80	C-3型 H=1.00	C-4型 H=1.20	C-5型 H=1.50
2-2号支線	IP.3～EP															
2-2-1号支線	BP～EP															
2-2-1-1号支線	BP～EP															
2-2-1-2号支線	BP～EP															
2-2-1-3号支線	BP～EP															
2-2-2号支線	BP～EP															
2-2-3号支線	BP～EP															
	計															

支線水路　　鋳鉄管数量集計表

種　　別	名　　称	2-2-1号						計	単 位
1. 資 材									
ダクタイル鋳鉄管管材									
直管									
φ75	T形3種L=4m								本
φ100	〃								本
φ150	T形3種L=5m	1						1	本
φ200	〃								本
φ250	〃								本
異形管									
K形曲管	φ250×45°								個
T形曲管	φ250×22°1/2								個
K形短管2号	φ250								個
T形二受T字管	φ75×75								個
K形挿受片落管	φ300×250								個
VCドレッサー	φ75離脱防止継手付								個
VCドレッサー	φ100離脱防止継手付								個
VCドレッサー	φ150離脱防止継手付	2						2	個
VCドレッサー	φ200離脱防止継手付								個
VCドレッサー	φ250離脱防止継手付								個
離脱防止金具	φ75 T形								個
離脱防止金具	φ100 T形								個
離脱防止金具	φ150 T形	1						1	個
離脱防止金具	φ250 T形								個
離脱防止金具	φ250 K形								個
2. 布 設									
ダクタイル鋳鉄管 管布設									
直管	T形								
φ75 L=4m	L/2以上								本
	L/2未満								本
φ100 L=4m	L/2以上								本
	L/2未満								本
φ150 L=5m	L/2以上								本
	L/2未満	2						2	本
φ200 L=5m	L/2以上								本
	L/2未満								本
φ250 L=5m	L/2以上								本
	L/2未満								本
布設延長	φ150	3.5						3.5	m
	φ250								m
異形管	T形								
T形	φ75								個
	φ100								個
	φ150	2						2	個
	φ200								個
	φ250								個
鋳鉄管切断	φ75								ケ所
	φ100								ケ所
	φ150	2						2	ケ所
	φ200								ケ所
	φ250								ケ所

ダクタイル鋳鉄管数量計算表

路線名　2-2-1号支線　T形　φ150

測点	斜距離	異形管長 始点側	異形管長 終点側	直管可能長	直管 T形3種	甲切管 T形3種	甲切管 番号	乙切管 T形3種	乙切管 番号	曲管 11°1/4	曲管 22°1/2	曲管 45°	曲管 90°	二受T字管 T形	挿受片落管 T形	VCドレッサー T形	離脱防止金具 T形
					φ150	φ150		φ150		φ150	φ150	φ150	φ150	φ75×75		φ150	φ150
	m	m	m	m	本	m		m		ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ
No.0+1.30																1	
	3.50			3.50		2.00	2-2-1-イ	1.50	2-2-1-ロ								1
No.0+4.80																1	
計	3.50				0	2		1.50		0	0	0	0	0	0	2	1

切 管・管 材 料 表（残 管 調 査 表）　　（ダクタイル鋳鉄管　T形3種　φ250㎜）

管番号	甲切管		乙切管		乙切管		乙切管		残管		切断数	備考
	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量		
1			2-2-イ 2.49	89.1					2.51	104.9	1	T形 3種 φ250 １本当たり長さ 5.0 m １本当たり重量 194.0 kg 直部１m当たり重量 35.80 kg 受口突部重量 15 kg
合計									2.51	104.9	1	

切 管・管 材 料 表（残 管 調 査 表）　　（ダクタイル鋳鉄管　T形3種　φ150㎜）

管番号	甲切管		乙切管		乙切管		乙切管		残管		切断数	備考
	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量		
1	2-2-1-イ 2.00	51.6	2-2-1-ロ 1.50	33.0					1.50	32.4	2	T形 3種 φ150 １本当たり長さ 5.0 m １本当たり重量 117.0 kg 直部１m当たり重量 21.97 kg 受口突部重量 7.63 kg
合計									1.50	32.4	2	

2-2号支線水路　平均土被り計算書

路線名　　2-2号支線水路

測点	区間距離	平均距離	管径	土被り	距離*土被り	平均土被り	埋設道路種別	土工型式
							市道下（As舗装）	B型
							耕地下	A型
NO,0+18.68	0.00	1.03	φ250	0.91	0.94			
NO.0+20.74	2.06	2.24	〃	0.89	1.99			
NO.0+23.15	2.41	2.71	〃	0.83	2.25			
NO.0+26.16	3.01	13.42	〃	0.61	8.19			
NO.0+49.99	23.83	16.88	〃	0.66	11.14			
NO.0+59.92	9.93	10.39	〃	0.68	7.07			
NO.0+70.77	10.85	12.03	〃	0.66	7.94			
NO.0+83.99	13.22	14.61	〃	0.73	10.67			
NO.0+99.99	16.00	13.55	〃	0.61	8.27			
NO.1+11.09	11.10	9.26	〃	0.63	5.83			
NO.1+18.50	7.41	19.45	〃	0.74	14.39			
NO.1+49.99	31.49	24.63	〃	0.80	19.70			
NO.1+67.75	17.76	25.00	〃	0.76	19.00			
NO.1+99.99	32.24	31.67	〃	0.72	22.80			
NO.2+31.09	31.10	20.54	〃	0.61	12.53			
NO.2+41.08	9.99	5.75	〃	0.77	4.43			
NO.2+42.58	1.50	2.41	〃	0.77	1.86			
NO.2+45.90	3.33	2.78	〃	0.77	2.14			
NO.2+48.14	2.24	2.05	〃	0.81	1.66			
NO.2+49.99	1.85	1.66	〃	0.83	1.38			
NO.2+51.47	1.48	25.00	〃	0.84	21.00			
NO.2+99.99	48.53	39.53	〃	0.66	26.09			
NO.3+30.52	30.53	16.37	〃	0.61	9.99			
NO.3+32.73	2.22	1.61	〃	0.61	0.98			
NO.3+33.73	1.00	0.50	〃	0.76	0.38			
合計	315.05	315.07			222.62	0.71		
NO.3+33.73	0.00	1.21	φ250	0.76	0.92		農道（Co舗装）	C型
NO.3+36.15	2.42	1.21	〃	0.76	0.92			
合計	2.42	2.42			1.84	0.76		
NO.3+36.15	0.00	0.75	φ250	0.76	0.57		耕地下	A型
NO.3+37.65	1.50	0.75	〃	0.65	0.49			
合計	1.50	1.50			1.06	0.71		
NO.3+37.65	0.00	0.50	φ200	0.65	0.33		耕地下	A型
NO.3+38.65	1.00	1.24	〃	0.67	0.83			
NO.3+40.13	1.48	5.67	〃	0.65	3.69			
NO.3+49.99	9.86	13.81	〃	0.66	9.11			
NO.3+67.76	17.77	13.38	〃	0.67	8.96			
NO.3+76.75	9.00	8.05	〃	0.60	4.83			
NO.3+83.85	7.10	11.62	〃	0.66	7.67			
NO.3+99.99	16.14	11.60	〃	0.72	8.35			
NO.4+7.04	7.05	7.89	〃	0.74	5.84			
NO.4+15.77	8.73	21.47	〃	0.77	16.53			
NO.4+49.99	34.22	24.71	〃	0.75	18.53			
NO.4+65.19	15.20	71.37	〃	0.70	49.96			
合計	127.54	191.31			134.63	1.06		

路線名　　2-2号支線水路

測点	区間距離	平均距離	管径	土被り	距離*土被り	平均土被り	埋設道路種別	土工型式
NO.4+65.19	0.00	0.30	φ150	0.70	0.21		耕地下	A型
NO.4+65.79	0.60	0.30	〃	0.89	0.27			
合計	0.60	0.60			0.48	0.80		
NO.4+65.79	0.00	1.10	φ150	0.89	0.98		農道（Co舗装）	C型
NO.4+67.99	2.20	1.12	〃	0.89	1.00			
NO.4+68.02	0.03	0.02	〃	0.89	0.02			
合計	2.23	2.24			2.00	0.90		
NO.4+68.02	0.00	0.49	φ150	0.89	0.44		耕地下	A型
NO.4+68.99	0.97	1.10	〃	0.69	0.76			
NO.4+70.22	1.23	2.30	〃	0.67	1.54			
NO.4+73.59	3.36	14.88	〃	0.61	9.08			
NO.4+99.99	26.40	15.29	〃	0.64	9.79			
NO.5+4.16	4.17	6.19	〃	0.62	3.84			
NO.5+12.37	8.22	10.74	〃	0.66	7.09			
NO.5+25.65	13.27	18.81	〃	0.61	11.47			
NO.5+49.99	24.34	19.81	〃	0.65	12.88			
NO.5+65.26	15.27	25.00	〃	0.67	16.75			
NO.5+99.99	34.73	17.73	〃	0.61	10.82			
NO.6+0.72	0.73	12.85	〃	0.61	7.84			
NO.6+25.69	24.97	12.49	〃	0.61	7.62			
合計	157.67	157.68			99.92	0.63		
NO.6+25.69	0.00	1.38	φ100	0.61	0.84		耕地下	A型
NO.6+28.45	2.76	12.15	〃	0.88	10.69			
NO.6+49.99	21.54	11.04	〃	0.65	7.18			
NO.6+50.52	0.53	10.30	〃	0.65	6.70			
NO.6+70.59	20.07	10.04	〃	0.62	6.22			
合計	44.90	44.91			31.63	0.70		
NO.6+70.59	0.00	2.89	φ75	0.62	1.79		耕地下	A型
NO.6+76.38	5.79	14.70	〃	0.65	9.56			
NO.6+99.99	23.62	23.51	〃	0.61	14.34			
NO.7+23.39	23.40	11.70	〃	0.61	7.14			
合計	52.80	52.80			32.83	0.62		

路線名　　2-2-1号支線水路

測点	区間距離	平均距離	管径	土被り	距離*土被り	平均土被り	埋設道路種別	土工型式
BP	0.00	0.65	φ150	0.66	0.43		耕地下	A型
NO.0+1.30	1.30	0.65	〃	0.66	0.43			
合計	1.30	1.30			0.86	0.66		
NO.0+1.30	0.00	1.75	φ150	0.85	1.49		市道下（As舗装）	B型
NO.0+4.80	3.50	1.75	〃	0.85	1.49			
合計	3.50	3.50			2.98	0.85		
NO.0+4.80	0.00	0.50	φ150	0.85	0.43		耕地下	A型
NO.0+5.80	1.00	0.50	〃	0.85	0.42			
合計	1.00	1.00			0.85	0.85		
NO.0+5.80	0.00	1.80	φ150		0.00		水管橋	
NO.0+9.40	3.60	1.80	〃		0.00			
合計	3.60	3.60			0.00	0.00		
NO.0+9.40	0.00	1.27	φ150	1.45	1.84		耕地下	A型
NO.0+11.93	2.53	2.26	〃	1.00	2.26			
NO.0+13.93	2.00	1.00	〃	1.00	1.00			
合計	4.53	4.53			5.10	1.13		
NO.0+13.93	0.00	11.31	φ125	1.00	11.31		耕地下	A型
NO.0+36.55	22.62	11.31	〃	0.65	7.35			
合計	22.62	22.62			18.66	0.82		
NO.0+36.55	0.00	1.00	φ100	0.65	0.65		耕地下	A型
NO.0+38.55	2.00	6.71	〃	0.63	4.23			
NO.0+50.00	11.45	10.86	〃	0.64	6.95			
NO.0+60.26	10.26	6.43	〃	0.61	3.92			
NO.0+62.85	2.59	1.30	〃	0.61	0.79			
合計	26.30	26.30			16.54	0.63		
NO.0+62.85	0.00	15.35	φ75	0.61	9.36		耕地下	A型
NO.0+93.55	30.70	18.58	〃	0.61	11.33			
NO.1+0.00	6.45	8.54	〃	0.64	5.47			
NO.1+10.63	10.63	12.24	〃	0.67	8.20			
NO.1+24.50	13.87	8.17	〃	0.96	7.84			
NO.1+26.96	2.46	11.09	〃	0.66	7.32			
NO.1+46.68	19.72	9.86	〃	0.61	6.01			
合計	83.83	83.83			55.53	0.66		
NO.1+46.68	0.00	1.50	φ75	0.80	1.20		農道下(Con)	C型
NO.1+49.68	3.00	1.50	〃	0.80	1.20			
合計	3.00	3.00			2.40	0.80		
NO.1+49.68	0.00	0.50	φ75	0.61	0.31		耕地下	A型
NO.1+50.68	1.00	0.50	〃	0.60	0.30			
合計	1.00	1.00			0.61	0.61		

路線名　　2-2-1-1号支線水路

測点	区間距離	平均距離	管径	土被り	距離*土被り	平均土被り	埋設道路種別	土工型式
BP	0.00	6.15	φ75	1.04	6.40		耕地下	A型
IP.1	12.31	17.52	〃	0.73	12.79			
NO.0+35.04	22.73	11.37	〃	0.61	6.94			
合計	35.04	35.04			26.13	0.75		
NO.0+37.10	0.00	2.46	φ75	0.85	2.09		市道下	B型
NO.0+42.02	4.92	2.46	〃	0.85	2.09			
合計	4.92	4.92			4.18	0.85		

路線名　　2-2-1-2号支線水路

測点	区間距離	平均距離	管径	土被り	距離*土被り	平均土被り	埋設道路種別	土工型式
BP	0.00	12.27	φ75	0.68	8.34		耕地下	A型
IP.1	24.55	19.14	〃	0.61	11.68			
IP.2	13.73	11.84	〃	0.61	7.22			
NO.0+48.22	9.94	4.97	〃	0.61	3.03			
合計	48.22	48.22			30.27	0.63		

路線名　　2-2-1-3号支線用水路

測点	区間距離	平均距離	管径	土被り	距離*土被り	平均土被り	埋設道路種別	土工型式
BP	0.00	0.50	φ75	0.61	0.31		耕地下	A型
NO.0+1.00	1.00	10.78	〃	0.64	6.90			
NO.0+21.56	20.56	10.28	〃	0.83	8.53			
合計	21.56	21.56			15.74	0.73		

路線名　　2-2-2号支線水路

測点	区間距離	平均距離	管径	土被り	距離*土被り	平均土被り	埋設道路種別	土工型式
BP	0.00	3.04	φ150	0.71	2.16		耕地下	A型
NO.0+6.08	6.08	3.78	〃	0.63	2.38			
NO.0+7.57	1.49	2.34	〃	0.61	1.43			
NO.0+10.75	3.19	2.34	〃	0.61	1.43			
NO.0+12.24	1.49	6.62	〃	0.62	4.10			
NO.0+24.00	11.76	5.88	〃	0.61	3.59			
合計	24.00	24.00			15.09	0.63		
NO.0+24.00	0.00	6.12	φ125	0.61	3.73		耕地下	A型
NO.0+36.24	12.24	6.84	〃	0.67	4.58			
NO.0+37.68	1.44	3.73	〃	0.69	2.57			
NO.0+43.70	6.02	3.01	〃	0.65	1.96			
合計	19.70	19.70			12.84	0.65		
NO.0+43.70	0.00	0.44	φ100	0.65	0.29		耕地下	A型
NO.0+44.59	0.89	3.15	〃	0.66	2.08			
NO.0+50.00	5.41	7.23	〃	0.64	4.63			
NO.0+59.04	9.04	5.32	〃	0.62	3.30			
NO.0+60.64	1.59	2.58	〃	0.60	1.55			
NO.0+64.20	3.56	13.88	〃	0.61	8.47			
NO.0+88.40	24.21	12.10	〃	0.69	8.35			
合計	44.70	44.70			28.67	0.64		
NO.0+88.40	0.00	1.39	φ75	0.69	0.96		耕地下	A型
NO.0+91.18	2.78	5.36	〃	0.61	3.27			
NO.0+99.12	7.94	4.41	〃	0.65	2.87			
NO.1+0.00	0.88	2.44	〃	0.65	1.59			
NO.1+4.00	4.00	2.00	〃	0.71	1.42			
合計	15.60	15.60			10.11	0.65		

路線名　　2-2-3号支線水路

測点	区間距離	平均距離	管径	土被り	距離*土被り	平均土被り	埋設道路種別	土工型式
BP	0.00	4.33	φ100	0.72	3.12		耕地下	A型
NO.0+8.66	8.66	5.45	〃	0.63	3.43			
NO.0+10.90	2.24	1.12	〃	0.70	0.78			
合計	10.90	10.90			7.33	0.67		
NO.0+10.90	0.00	10.60	φ75	0.70	7.42		耕地下	A型
NO.0+32.09	21.19	10.60	〃	0.64	6.78			
合計	21.19	21.20			14.20	0.67		

2-3号支線水路工数量計算書

支線水路工　　数量総括表

	管体工	水管橋	計		
【土工】					
アスファルト切断			0.0	0	m
アスファルト取壊し			0.0	0	m^2
コンクリート切断	11.8		11.8	12	m
コンクリート取壊し	0.4		0.4	0	m^3
表土掘削・戻し	35.8		35.8	36	m^3
床掘(路盤)　(BH0.2m3)	0.3		0.3	0	m^3
床掘(砂質土)　(BH0.2m3)	118.7		118.7	119	m^3
基面整正	181.7		181.7	182	m^2
砂基礎①	0.3		0.3	0	m^3
砂基礎②	0.3		0.3	0	m^3
埋戻①　タンパ（砂質土）	20.4		20.4	20	m^3
埋戻②　タンパ（流用土）	89.7		89.7	90	m^3
良質土①　ｺﾝﾊﾟｸﾀｰ	1.7		1.7	2	m^3
アスファルト舗装復旧	-		0.0	0	m^2
コンクリート舗装復旧	4.2		4.2	4	m^2
埋設表示テープ B=150	5.9		5.9	6	m
アスファルト殻産廃処分	-		0.0	0	m^3
コンクリート殻産廃処分	0.4		0.4	0	m^3
			0.0	0.0	
【管布設工】			0.0	0.0	
VU(RR) φ75	129.5		129.5	129.5	m
VU(RR) φ100	17.4		17.4	17.4	m
VU(RR) φ125			0.0	0.0	m
VU(RR) φ150	49.2		49.2	49.2	m
VU(RR) φ200	163.7		163.7	163.7	m
VU(RR) φ250			0.0	0.0	m
【管材量】					
DCIP(T形3種) φ75			0.0	0.0	本
DCIP(T形3種) φ100			0.0	0.0	本
DCIP(T形3種) φ150			0.0	0.0	本
DCIP(T形3種) φ200	1.0		1.0	1.0	本
DCIP(T形3種) φ250			0.0	0.0	本
			0.0	0.0	
【管継手材】			0.0	0	
塩ビ製RR90°ベンド　φ75	4		4	4	個
塩ビ製RR90°ベンド　φ100	1		1	1	個
塩ビ製RR90°ベンド　φ150			0	0	個
塩ビ製RR90°ベンド　φ200			0	0	個
塩ビ製RR90°ベンド　φ250			0	0	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ75	2		2	2	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ100			0	0	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ125			0	0	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ150	1		1	1	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ200	2		2	2	個
塩ビ製RR45°ベンド　φ250			0	0	個
塩ビ製RR22°1/2ベンドφ75	2		2	2	個
塩ビ製RR22°1/2ベンドφ100	1		1	1	個
塩ビ製RR22°1/2ベンドφ150			0	0	個
塩ビ製RR22°1/2ベンドφ200	3		3	3	個
塩ビ製RR22°1/2ベンドφ250			0	0	個
塩ビ製RR11°1/4ベンドφ75	1		1	1	個
塩ビ製RR11°1/4ベンドφ100			0	0	個
塩ビ製RR11°1/4ベンドφ150			0	0	個
塩ビ製RR11°1/4ベンドφ200	1		1	1	個
塩ビ製RR11°1/4ベンドφ250			0	0	個
塩ビ製RR5°5/8ベンドφ75			0	0	個
塩ビ製RR5°5/8ベンドφ100	1		1	1	個
塩ビ製RR5°5/8ベンドφ150	1		1	1	個
塩ビ製RR5°5/8ベンドφ200	5		5	5	個
塩ビ製RR5°5/8ベンドφ250			0	0	個

支線水路工　　数量総括表

	管体工	水管橋	計		
塩ビ製RR ソケットφ100			0	0	個
塩ビ製RR ソケットφ200			0	0	個
塩ビ製RR ソケットφ250			0	0	個
離脱防止継手　φ75	16		16	16	個
離脱防止継手　φ100	5		5	5	個
離脱防止継手　φ125			0	0	個
離脱防止継手　φ150	4		4	4	個
離脱防止継手　φ200	19		19	19	個
離脱防止継手　φ250			0	0	個
鋳鉄製T字管φ250×250(離脱防止継手付)			0	0	個
鋳鉄製T字管φ250×200(離脱防止継手付)			0	0	個
鋳鉄製T字管φ250×150(離脱防止継手付)			0	0	個
鋳鉄製T字管φ250×100(離脱防止継手付)			0	0	個
鋳鉄製T字管φ200×200(離脱防止継手付)	1		1	1	個
鋳鉄製T字管φ200×150(離脱防止継手付)			0	0	個
鋳鉄製T字管φ200×100(離脱防止継手付)			0	0	個
鋳鉄製T字管φ150×150(離脱防止継手付)			0	0	個
鋳鉄製T字管φ150×100(離脱防止継手付)			0	0	個
鋳鉄製T字管φ100×100(離脱防止継手付)			0	0	個
鋳鉄製T字管φ250×75(離脱防止継手付)			0	0	個
鋳鉄製T字管φ200×75(離脱防止継手付)	12		12	12	個
鋳鉄製T字管φ150×75(離脱防止継手付)	2		2	2	個
鋳鉄製T字管φ125×75(離脱防止継手付)			0	0	個
鋳鉄製T字管φ100×75(離脱防止継手付)	2		2	2	個
鋳鉄製T字管φ75×75(離脱防止継手付)	3		3	3	個
鋳鉄製十字管φ250×200(離脱防止継手付)			0	0	個
鋳鉄製T字管φ250×150(離脱防止継手付)			0	0	個
			0	0	
鋳鉄製片落管φ250×200(離脱防止継手付)			0	0	個
鋳鉄製片落管φ250×150(離脱防止継手付)			0	0	個
鋳鉄製片落管φ250×100(離脱防止継手付)			0	0	個
鋳鉄製片落管φ200×150(離脱防止継手付)	1		1	1	個
鋳鉄製片落管φ200×100(離脱防止継手付)	1		1	1	個
鋳鉄製片落管φ150×125(離脱防止継手付)			0	0	個
鋳鉄製片落管φ150×100(離脱防止継手付)	1		1	1	個
鋳鉄製片落管φ125×100(離脱防止継手付)			0	0	個
鋳鉄製片落管φ100×75(離脱防止継手付)	2		2	2	個
ドレッサージョイントφ250(離脱防止継手付)			0	0	個
ドレッサージョイントφ200(離脱防止継手付)					
ドレッサージョイントφ150(離脱防止継手付)			0	0	個
ドレッサージョイントφ100(離脱防止継手付)			0	0	個
ドレッサージョイントφ75（離脱防止継手付)			0	0	個
VCドレッサーφ75(離脱防止継手付)			0	0	個
VCドレッサーφ100(離脱防止継手付)			0	0	個
VCドレッサーφ150(離脱防止継手付)			0	0	個
VCドレッサーφ200(離脱防止継手付)	2		2	2	個
VCドレッサーφ250(離脱防止継手付)			0	0	個
DCIP(T形）φ250×45°曲管			0	0	個
DCIP(T形）φ250×22°1/2曲管			0	0	個
DCIP(K形）短管2号　φ250			0	0	個
DCIP(T形）T字管　φ75×75			0	0	個
DCIP(K形）挿し受片落管　φ300×250			0	0	個

支線水路工　　数量総括表

	管体工	水管橋	計		
離脱防止金具　φ75 DCIP T形用			0	0	個
離脱防止金具　φ100 DCIP T形用			0	0	個
離脱防止金具　φ150 DCIP T形用			0	0	個
離脱防止金具　φ200 DCIP T形用	1		1	1	個
離脱防止金具　φ250 DCIP T形用			0	0	個
【管布設工】					
鋳鉄管布設　T形　φ75　L/2以上			0	0	本
鋳鉄管布設　T形　φ75　L/2未満			0	0	本
鋳鉄管布設　T形　φ100　L/2以上			0	0	本
鋳鉄管布設　T形　φ100　L/2未満			0	0	本
鋳鉄管布設　T形　φ150　L/2以上			0	0	本
鋳鉄管布設　T形　φ150　L/2未満			0	0	本
鋳鉄管布設　T形　φ200　L/2以上			0	0	本
鋳鉄管布設　T形　φ200　L/2未満	2		2	2	本
鋳鉄管布設　T形　φ250　L/2以上			0	0	本
鋳鉄管布設　T形　φ250　L/2未満			0	0	本
鋳鉄管異形管布設　T形　φ100			0	0	個
鋳鉄管異形管布設　T形　φ200	2		2	2	個
鋳鉄管異形管布設　T形　φ250			0	0	個
鋳鉄管異形管布設　K形　φ200			0	0	個
鋳鉄管異形管布設　K形　φ250			0	0	個
鋳鉄管切断φ75			0	0	ケ所
鋳鉄管切断φ100			0	0	ケ所
鋳鉄管切断φ150			0	0	ケ所
鋳鉄管切断φ200	2		2	2	ケ所
鋳鉄管切断φ250			0	0	ケ所

支線水路工　　数量総括表

	管体工	水管橋	計		
【空気弁工】			0	0	
空気弁φ25 ねじ込み式			0	0	基
			0	0	
【制水弁工】			0	0	
塩ビ製仕切弁φ75(フランジ接合部品含む)			0	0	基
塩ビ製仕切弁φ100(フランジ接合部品含む)			0	0	基
塩ビ製仕切弁φ150(フランジ接合部品含む)			0	0	基
塩ビ製仕切弁φ200(フランジ接合部品含む)			0	0	基
塩ビ製仕切弁φ250(フランジ接合部品含む)			0	0	基
MFジョイントφ75（離脱防止継手付）			0	0	個
MFジョイントφ100（離脱防止継手付）			0	0	個
MFジョイントφ150（離脱防止継手付）			0	0	個
MFジョイントφ200（離脱防止継手付）			0	0	個
MFジョイントφ250（離脱防止継手付）			0	0	個
DCIP(T形）短管１号　φ250			0	0	個
DCIP(K形）短管２号　φ250			0	0	個
弁室 A-1型 H=0.60m			0	0	式
弁室 A-2型 H=0.80m			0	0	式
弁室 A-3型 H=1.00m			0	0	式
弁室 A-4型 H=1.20m			0	0	式
弁室 A-5型 H=1.50m			0	0	式
弁室 B-1型 H=0.60m			0	0	式
弁室 B-2型 H=0.80m			0	0	式
弁室 B-3型 H=1.00m			0	0	式
弁室 B-4型 H=1.20m			0	0	式
弁室 B-5型 H=1.50m			0	0	式
弁室 C-1型 H=0.60m			0	0	式
弁室 C-2型 H=0.80m			0	0	式
弁室 C-3型 H=1.00m			0	0	式
弁室 C-4型 H=1.20m			0	0	式
弁室 C-5型 H=1.50m			0	0	式
			0	0	

支線水路土工型式別掘削深　一覧表　　0

区分 / 名称		延長	A 耕地下						B 町道・農道（As舗装）					C 町道・農道（Co舗装）				
路線名	測点	(m)	区間･管径別土被り						区間･管径別土被り					区間･管径別土被り				
			φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250
2-3-1号支線	No,0+11.11～+66.30	55.19					0.87											
	～No.0+69.82	3.52															0.83	
	～No.1+78.30	108.48					0.63											
	～No.2+27.50	49.20				0.68												
	～No.2+41.46	13.96		0.72														
	～No.2+43.88	2.42													0.84			
	～No.2+44.90	1.02		0.72														
	～No.2+92.41	47.51	0.69															
計		281.30																
2-3-1-1号支線	BP～No.0+30.63	30.63	0.63															2
計		30.63																
2-3-1-2号支線	BP～No.0+12.85	12.85	0.67															2
計		12.85																
2-3-1-3号支線	BP～No.0+38.50	38.50	0.69															2
計		38.50																

用水路土工型式別掘削深　一覧表

区分 / 名称		延長	D 小道（未舗装）					WA500 W配管　耕地下						WB500 W配管　町道・農道（As舗装）				
路線名	測点	(m)	区間･管径別土被り					区間･管径別土被り						区間･管径別土被り				
			φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250
2-3-1号支線	No,0+11.11～+66.30	55.19																
0	～No.0+69.82	3.52																
0	～No.1+78.30	108.48																
0	～No.2+27.50	49.20																
0	～No.2+41.46	13.96																
0	～No.2+43.88	2.42																
0	～No.2+44.90	1.02																
0	～No.2+92.41	47.51																
計		281.30																
		0.00																
2-3-1-1号支線	BP～No.0+30.63	30.63																2
計		30.63																
		0.00																
2-3-1-2号支線	BP～No.0+12.85	12.85																2
計		12.85																
		0.00																
2-3-1-3号支線	BP～No.0+38.50	38.50																2
計		38.50																
		0.00																

用水路土工型式別掘削深　一覧表

区分 / 名称		延長	WC500 W配管　町道・農道（Co舗装）					WD500 W配管　小道（未舗装）									
路線名	測点		区間・管径別土被り					区間・管径別土被り					区間・管径別土被り				
		(m)	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250
2-3-1号支線	No,0+11.11～+66.30	55.19															
	～No.0+69.82	3.52															
	～No.1+78.30	108.48															
	～No.2+27.50	49.20															
	～No.2+41.46	13.96															
	～No.2+43.88	2.42															
	～No.2+44.90	1.02															
	～No.2+92.41	47.51															
計		281.30															
2-3-1-1号支線	BP～No.0+30.63	30.63															
計		30.63															
		0.00															
2-3-1-2号支線	BP～No.0+12.85	12.85															
計		12.85															
		0.00															
2-3-1-3号支線	BP～No.0+38.50	38.50															
計		38.50															
		0.00															

支線水路土工数量集計表1

路線名	測点	延長 (m)	管径	土工タイプ	土被り (m)	床堀(路盤)		床堀(砂質土)		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		良質土1		基面整正	
						断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m)	数量 (m^2)
2-3-1号支線	No,0+11.11～+66.30	55.19	φ200	A	0.87	-	-	0.44	24.3	-	-	-	-	0.07	3.9	0.34	18.8	-	-	0.50	27.6
	～No.0+69.82	3.52	φ200	C	0.83	0.05	0.2	0.45	1.6	0.05	0.2	0.07	0.2	-	-	-	-	0.29	1.0	0.50	1.8
	～No.1+78.30	108.48	φ200	A	0.63	-	-	0.32	34.7	-	-	-	-	0.07	7.6	0.22	23.9	-	-	0.50	54.2
	～No.2+27.50	49.20	φ150	A	0.68	-	-	0.32	15.7	-	-	-	-	0.06	3.0	0.24	11.8	-	-	0.50	24.6
	～No.2+41.46	13.96	φ100	A	0.72	-	-	0.32	4.5	-	-	-	-	0.05	0.7	0.26	3.6	-	-	0.50	7.0
	～No.2+43.88	2.42	φ100	C	0.84	0.05	0.1	0.40	1.0	0.05	0.1	0.05	0.1	-	-	-	-	0.30	0.7	0.50	1.2
	～No.2+44.90	1.02	φ100	A	0.72	-	-	0.32	0.3	-	-	-	-	0.05	0.1	0.26	0.3	-	-	0.50	0.5
	～No.2+92.41	47.51	φ75	A	0.69	-	-	0.29	13.8	-	-	-	-	0.04	1.9	0.25	11.9	-	-	0.50	23.8
計		281.30					0.3		95.9		0.3		0.3		17.2		70.3		1.7		140.7
2-3-1-1号支線	BP～No.0+30.63	30.63	φ75	A	0.63	-	-	0.26	8.0	-	-	-	-	0.04	1.2	0.22	6.7	-	-	0.50	15.3
計		30.63					-		8.0		-		-		1.2		6.7		-		15.3
2-3-1-2号支線	BP～No.0+12.85	12.85	φ75	A	0.67	-	-	0.28	3.6	-	-	-	-	0.04	0.5	0.24	3.1	-	-	0.50	6.4
計		12.85					-		3.6		-		-		0.5		3.1		-		6.4
2-3-1-3号支線	BP～No.0+38.50	38.50	φ75	A	0.69	-	-	0.29	11.2	-	-	-	-	0.04	1.5	0.25	9.6	-	-	0.50	19.3
計		38.50					-		11.2		-		-		1.5		9.6		-		19.3
合計		363.3					0.3		118.7		0.3		0.3		20.4		89.7		1.7		181.7

支線水路土工数量集計表2

路線名	測点	延長	管径	土工タイプ	土被り	As舗装切断		As舗装取壊し、復旧		Co切断		Co舗装取壊し、復旧		表土掘削・戻し						埋設表示テープ
						断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	数量
		(m)			(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m)
2-3-1号支線	No,0+11.11～+66.30	55.19	φ200	A	0.87		-		-		-		-	0.10	5.5					
	～No.0+69.82	3.52	φ200	C	0.83		-		-	2.00	7.0	0.70	2.5		-					3.5
	～No.1+78.30	108.48	φ200	A	0.63		-		-		-		-	0.10	10.8					
	～No.2+27.50	49.20	φ150	A	0.68		-		-		-		-	0.10	4.9					
	～No.2+41.46	13.96	φ100	A	0.72		-		-		-		-	0.10	1.4					
	～No.2+43.88	2.42	φ100	C	0.84		-		-	2.00	4.8	0.70	1.7		-					2.4
	～No.2+44.90	1.02	φ100	A	0.72		-		-		-		-	0.10	0.1					
	～No.2+92.41	47.51	φ75	A	0.69		-		-		-		-	0.10	4.8					
計		281.30					-		-		11.8		4.2		27.5					5.9
2-3-1-1号支線	BP～No.0+30.63	30.63	φ75	A	0.63		-		-		-		-	0.10	3.1					
計		30.63					-		-		-		-		3.1					-
2-3-1-2号支線	BP～No.0+12.85	12.85	φ75	A	0.67		-		-		-		-	0.10	1.3					
計		12.85					-		-		-		-		1.3					-
2-3-1-3号支線	BP～No.0+38.50	38.50	φ75	A	0.69		-		-		-		-	0.10	3.9					
計		38.50					-		-		-				3.9					-
合計		363.28					-		-		11.8		4.2		35.8					5.9

管渠工数量調書　　その１-1

硬質塩化ビニール管布設	硬質塩化ビニール管人力布設(m)												
	VU												
	RR管												
	測　　点	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250		φ75	φ100	φ150	φ200	φ250
2-3-1号支線	BP+11.11～EP	47.51	17.40		49.20	163.67							
2-3-1-1号支線	BP～EP	30.63											
2-3-1-2号支線	BP～EP	12.85											
2-3-1-3号支線	BP～EP	38.50											
計		129.49	17.40	0.00	49.20	163.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

管渠工数量調書　　その2　　0

硬質塩化ビニール管布設	硬質塩化ビニール管継手															
	硬質塩化ビニール曲管　RR															
	測　　点	90°ベンド							45°ベンド							
		φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250		φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250		
2-3-1号支線	BP+11.11～EP	3	1			0			1			1	2			
2-3-1-1号支線	BP～EP															
2-3-1-2号支線	BP～EP	1							1							
2-3-1-3号支線	BP～EP															
	計	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0

管渠工数量調書　　その2　　0

硬質塩化ビニール管布設	硬質塩化ビニール管継手														
	硬質塩化ビニール曲管　RR														
	測　　点	22 1/2°ベンド							11 1/4°ベンド						
		φ75	φ100	φ150	φ200	φ250			φ75	φ100	φ150	φ200	φ250		
2-3-1号支線	BP+11.11～EP	1	1		3							1			
2-3-1-1号支線	BP～EP								1						
2-3-1-2号支線	BP～EP	1													
2-3-1-3号支線	BP～EP														
	計	2	1	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

管渠工数量調書　　その2

硬質塩化ビニール管布設	硬質塩化ビニール管継手															
	硬質塩化ビニール曲管　RR															
	測　　点	5 5/8°ベンド						ソケット			離脱防止継手（塩ビ管用）					
		φ75	φ100	φ150	φ200	φ250		φ100	φ200	φ250	φ75	φ100	φ125	φ150	φ200	φ250
2-3-1号支線	BP+11.11～EP		1	1	5						8	5		4	19	
2-3-1-1号支線	BP～EP										3					
2-3-1-2号支線	BP～EP										5					
2-3-1-3号支線	BP～EP															
	計	0	1	1	5	0	0	0	0	0	16	5	0	4	19	0

管渠工数量調書　　その3　　0

硬質塩化ビニール管布設	測　　点	硬質塩化ビニール管継手																		
		鋳鉄製T字管（離脱防止継手付　）																鋳鉄製十字管（離脱防止継手付）		
		φ250×250	φ250×200	φ250×150	φ250×100	φ200×200	φ200×150	φ200×100	φ150×150	φ150×100	φ100×100	φ250×75	φ200×75	φ150×75	φ125×75	φ100×75	φ75×75	φ250×200	φ250×150	
2-3-1号支線	BP+11.11～EP					1							12	2		2	2			
2-3-1-1号支線	BP～EP																			
2-3-1-2号支線	BP～EP																1			
2-3-1-3号支線	BP～EP																			
	計	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	2	0	2	3	0	0	0

管渠工数量調書　　その4　　0

硬質塩化ビニール管布設	硬質塩化ビニール管継手																			
	測　　点	鋳鉄製片落管（離脱防止継手付）									ドレッサージョイント（離脱防止継手付）									
		φ250×200	φ250×150	φ250×100	φ200×150	φ200×100	φ150×125	φ150×100	φ125×100	φ100×75	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250
2-3-1号支線	BP+11.11～EP				1			1		1										
2-3-1-1号支線	BP～EP					1				1										
2-3-1-2号支線	BP～EP																			
2-3-1-3号支線	BP～EP																			
	計	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

管渠工数量調書　　その5　　0

空気弁設置	測　　点	空気弁人力据付 急排空気弁 φ25ねじ込み式	空気弁人力据付				空気弁用チーズ						空気弁室			
			急排空気弁				鋳鉄製メカ形フランジ付Ｔ字管（離脱防止継手付　）						（単口空気弁用ﾎﾞｯｸｽ35×45蓋付）			
			φ25				φ250 ×75	φ200 ×75	φ150 ×75	φ100 ×75	φ75 ×75		1型 H600	2型 H800	3型 H1000	4型 H1200
			H=0.60	H=0.80	H=1.00	H=1.20										
2-3-1号支線	BP+11.11～EP															
2-3-1-1号支線	BP～EP															
2-3-1-2号支線	BP～EP															
2-3-1-3号支線	BP～EP															
	計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

管渠工数量調書　　その6

制水弁設置	測　　点	仕切弁						仕切弁継ぎ手					DCIP(K形)
		鋳鉄製仕切弁（ソフトシール）						MFジョイント（離脱防止継手付）					短管1号
		φ75	φ100	φ150	φ200	φ250		φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ250
2-3-1号支線	BP+11.11～EP												
2-3-1-1号支線	BP～EP												
2-3-1-2号支線	BP～EP												
2-3-1-3号支線	BP～EP												
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 管渠工数量調書　　その6

制水弁設置	測　　点	仕切弁室														
		(φ75～100)					(φ150～200)					φ250				
		A-1型 H=0.60	A-2型 H=0.80	A-3型 H=1.00	A-4型 H=1.20	A-5型 H=1.50	B-1型 H=0.60	B-2型 H=0.80	B-3型 H=1.00	B-4型 H=1.20	B-5型 H=1.50	C-1型 H=0.60	C-2型 H=0.80	C-3型 H=1.00	C-4型 H=1.20	C-5型 H=1.50
2-3-1号支線	BP+11.11～EP															
2-3-1-1号支線	BP～EP															
2-3-1-2号支線	BP～EP															
2-3-1-3号支線	BP～EP															
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支線水路　　鋳鉄管数量集計表

種　　別	名　　称	2-3-1号						計	単 位
1. 資 材									
ダクタイル鋳鉄管管材									
直管									
φ75	T形3種L=4m							0	本
φ100	〃							0	本
φ150	T形3種L=5m							0	本
φ200	〃	1						1	本
φ250	〃							0	本
異形管									
T形曲管	φ250×45°							0	個
T形曲管	φ250×22°1/2							0	個
K形短管2号	φ250							0	個
T形二受T字管	φ75×75							0	個
K形挿受片落管	φ300×250							0	個
VCドレッサー	φ75離脱防止継手付							0	個
VCドレッサー	φ100離脱防止継手付							0	個
VCドレッサー	φ150離脱防止継手付							0	個
VCドレッサー	φ200離脱防止継手付	2						2	個
VCドレッサー	φ250離脱防止継手付							0	個
離脱防止金具	φ75 T形							0	個
離脱防止金具	φ100 T形							0	個
離脱防止金具	φ150 T形							0	個
離脱防止金具	φ200 T形	1						1	個
離脱防止金具	φ250 T形							0	個
2. 布 設									
ダクタイル鋳鉄管 管布設									
直管	T形								
φ75 L=4m	L/2以上							0	本
	L/2未満							0	本
φ100 L=4m	L/2以上							0	本
	L/2未満							0	本
φ150 L=5m	L/2以上							0	本
	L/2未満							0	本
φ200 L=5m	L/2以上							0	本
	L/2未満	2						2	本
φ250 L=5m	L/2以上							0	本
	L/2未満							0	本
布設延長	φ200							3.52	m
	φ250							0	m
異形管									
T形	φ100							0	個
	φ150							0	個
	φ200	2						2	個
	φ250							0	個
鋳鉄管切断	φ75							0	ケ所
	φ100							0	ケ所
	φ150							0	ケ所
	φ200	2						2	ケ所
	φ250							0	ケ所

ダクタイル鋳鉄管数量計算表

路線名　2-3-1号支線　　T形　　φ200

測点	斜距離	異形管長 始点側	異形管長 終点側	直管可能長	直管 T形3種 φ200	甲切管 T形3種 φ200	甲切管 番号	乙切管 T形3種 φ200	乙切管 番号	曲管 11°1/4 φ200	曲管 22°1/2 φ200	曲管 45° φ200	曲管 90° φ200	二受T字管 T形 φ250×250	挿受片落管 T形 φ250×150	VCﾄﾞﾚｯｻｰ T形 φ200	離脱防止金具 T形 φ200
	m	m	m	m	本	m		m		ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ
No.0+66.3																	
	3.52			3.52		2	2-3-1-イ	1.52	2-3-1-ロ							2	1
No.0+69.82																	
計	3.52				0	2		1.52		0	0	0	0	0	0	2	1

切 管・管 材 料 表（残 管 調 査 表）　　（ダクタイル鋳鉄管　T形3種　φ200㎜）

管番号	甲切管		乙切管		乙切管		乙切管		残管		切断数	備考
	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量		
1	2-3-1-イ 2.00	69.2	2-3-1-ロ 1.52	43.8					1.48	43.0	2	T形 3種 φ200 １本当たり長さ 5.0 m １本当たり重量 156.0 kg 直部１m当たり重量 28.84 kg 受口突部重量 11.5 kg
合計									1.48	43.0	2	

2-3号支線　平均土被り計算書

路線名　　2-3-1号支線水路

測点	区間距離	平均距離	管径	土被り	距離*土被り	平均土被り	埋設道路種別	土工型式
NO.0+11.11	6.37	16.17	φ200	1.09	17.63			
NO.0+37.08	25.97	19.44	〃	0.90	17.50			
NO.0+50.00	12.92	14.61	〃	0.69	10.08			
NO.0+66.30	16.30	8.15	〃	1.04	8.44			
合計	61.56	58.37			53.65	0.87		
NO.0+66.30	0.00	1.76	φ200	1.04	1.82		市道（Co舗装）	C型
NO.0+69.82	3.52	1.76	〃	0.63	1.11			
合計	3.52	3.52			2.93	0.83		
NO.0+69.82	0.00	0.60	φ200	0.63	0.38		耕地下	A型
NO.0+71.02	1.20	6.77	〃	0.63	4.27			
NO.0+83.35	12.34	8.44	〃	0.64	5.40			
NO.0+87.90	4.54	8.32	〃	0.60	4.99			
NO.0+100.00	12.10	17.87	〃	0.64	11.44			
NO.1+23.64	23.64	15.93	〃	0.63	10.04			
NO.1+31.86	8.22	10.29	〃	0.60	6.17			
NO.1+44.22	12.36	8.32	〃	0.62	5.16			
NO.1+48.49	4.27	2.89	〃	0.60	1.73			
NO.1+50.00	1.50	3.23	〃	0.61	1.97			
NO.1+54.95	4.96	7.88	〃	0.63	4.96			
NO.1+65.76	10.81	9.69	〃	0.68	6.59			
NO.1+74.34	8.58	6.27	〃	0.65	4.08			
NO.1+78.30	3.96	1.98	〃	0.60	1.19			
合計	108.48	108.48			68.37	0.63		
NO.1+78.30	0.00	1.18	φ150	0.60	0.71		耕地下	A型
NO.1+80.67	2.37	10.85	〃	0.64	6.94			
NO.1+100.00	19.33	11.92	〃	0.72	8.58			
NO.2+4.50	4.50	13.75	〃	0.67	9.21			
NO.2+27.50	23.00	11.50	〃	0.71	8.18			
合計	49.20	49.20			33.62	0.68		
NO.2+27.50	0.00	0.63	φ100	0.71	0.45		耕地下	A型
NO.2+28.76	1.26	6.44	〃	0.74	4.77			
NO.2+40.37	11.62	6.35	〃	0.69	4.38			
NO.2+41.45	1.08	0.54	〃	0.85	0.46			
合計	13.96	13.96			10.06	0.72		
NO.2+41.45	0.00	1.21	φ100	0.85	1.03		農道（Co舗装）	C型
NO.2+43.87	2.42	1.21	〃	0.82	1.00			
合計	2.42	2.42			2.03	0.84		
NO.2+43.87	0.00	0.51	φ100	0.82	0.42		耕地下	A型
NO.2+44.90	1.02	0.51	〃	0.63	0.32			
合計	1.02	1.02			0.74	0.72		
NO.2+44.90	0.00	0.50	φ75	0.63	0.32		耕地下	A型
NO.2+45.90	1.00	2.55	〃	0.64	1.63			
NO.2+50.00	4.10	3.67	〃	0.66	2.42			
NO.2+53.25	3.25	19.43	〃	0.68	13.21			
NO.2+88.86	35.61	19.58	〃	0.70	13.71			
NO.2+92.40	3.55	1.77	〃	0.80	1.42			
合計	47.51	47.50			32.71	0.69		

路線名　　2-3-1-1号支線水路

測点	区間距離	平均距離	管径	土被り	距離*土被り	平均土被り	埋設道路種別	土工型式
BP	0.00	5.29	φ75	0.70	3.70		耕地下	A型
NO.0+10.59	10.59	15.32	〃	0.61	9.35			
NO.0+30.63	20.04	10.02	〃	0.61	6.11			
合計	30.63	30.63			19.16	0.63		

路線名　　2-3-1-2号支線水路

測点	区間距離	平均距離	管径	土被り	距離*土被り	平均土被り	埋設道路種別	土工型式
BP	0.00	2.31	φ75	0.67	1.55		耕地下	A型
NO.0+4.62	4.62	5.12	〃	0.61	3.12			
NO.0+10.23	5.61	4.12	〃	0.70	2.88			
NO.0+12.85	2.62	1.31	〃	0.83	1.09			
合計	12.85	12.86			8.64	0.67		

路線名　　2-3-1-3号支線水路

測点	区間距離	平均距離	管径	土被り	距離*土被り	平均土被り	埋設道路種別	土工型式
BP	0.00	19.25	φ75	0.64	12.32		耕地下	A型
NO.0+38.50	38.50	19.25	〃	0.74	14.25			
合計	38.50	38.50			26.57	0.69		

路線名　　2-3-2号支線水路

測点	区間距離	平均距離	管径	土被り	距離*土被り	平均土被り	埋設道路種別	土工型式
							耕地下	A型
NO,0+7.68	0.00	8.91	φ100	0.60	5.35			
NO.0+20.50	17.82	19.90	〃	0.60	11.94			
NO.0+42.49	21.99	12.75	〃	0.64	8.16			
NO.0+46.00	3.50	3.76	〃	0.60	2.26			
NO.0+50.01	4.01	3.94	〃	0.75	2.96			
NO.0+53.87	3.87	10.19	〃	1.03	10.50			
NO.0+70.39	16.52	8.26	〃	0.61	5.04			
合計	67.71	67.71			46.21	0.68		

2-2-1-1号支線水路工鋼管数量

2-2-1-1号支線水路鋼管　　数　量　総　括　表

名　称	規　格	単位	2-2-1-1 号支線					合計
SGP布設延長		m	17.37					17.37
SGP直管	SGP白φ80 L=4.0m	本	5					5
SGP曲管	SGP白φ80 45°曲管	本	0					0
	SGP白φ80 90°曲管	本	7					7
T字管	SGP白φ80 鉄ソケットφ32取り付け	本	1					1
鋼管切断	SGP白φ80	箇所	9					9
開先加工	SGP白φ80	箇所	12					12
鋼管溶接	SGP白φ80	箇所	15					15
急排空気弁	ねじ込み式 φ25コック付	基	1					1
鋼管吊込据付	SGP白φ80 板厚4.2mm(6.0m以下)	m	17.4					17

数量集計　　管渠工　　2-2-1-1号支線水路

数　量　集　計　表								
区　分	規　格　等	NO.0+34.0～E.P					合計	備　考
SGP布設延長	SGP白φ80	17.37					17.37	m
直管	L=4.0m	5					5	本
曲管	SGP白φ80　45°曲管							本
	()							本
	()							本
	()							本
	SGP白φ80　90°曲管	7					7	本
	(90)	(7)						本
T字管	鉄ソケットφ32取り付け	1					1	本
鋼管切断	SGP白φ80	9					9	箇所
	直管	(9)						
	曲管							
開先加工	SGP白φ80	6					6	箇所
	直管	(6)						
	曲管							
鋼管溶接	SGP白φ80	15					15	箇所
鋼管吊込据付	SGP白φ80	17.4					17	m
急排空気弁	φ25コック付　ねじ込み式	1					1	基

数量算定　　管渠工　　2-2-1-1号支線水路

管材料表　－　SGP(白)φ80											
測点	管長(m)	異形管その他									
		管番号				曲管90.00°	吊込据付	鋼管溶接	その他	直管	管切断・開先加工
						φ150				φ150	φ150
	1.000	1					1.000		急排空気弁φ25　ねじ込み式	2	3
NO.0+35.0	1.250	1				1	1.250	2	鉄ソケットφ32取り付け		
	2.050	1				2	2.050	4			2
NO.0+37.1	0.850	2				1	0.850	2			
	4.920	2,3					4.920	1			
	0.670	2				2	0.67	3			
	0.270	5				1	0.27	2			
	6.360	4,5					6.36	1			
小　計	17.370					7	17.37	15		2	5

2-2-1-1号支線水路**切 管 ・ 管 材 料 表 （残管調査表）** SGP白φ80 4.0m/本

	直管 (切管)		切 管		切 管		切 管		切 管		残 管			
管番号	長 さ	重 量	長 さ	重 量	長 さ	重 量	長 さ	重 量	長 さ	重 量	長 さ	重 量	切断数	備 考
1	1.000	8.790	1.250	10.988	0.850	7.472	0.670	5.889			0.230	2.021	4	
2	2.050	18.020	1.000	8.790	0.920	8.087					0.030	0.263	3	
3	4.000	35.160									-	-		
4	4.000	35.160									-	-		
5	0.270	2.373	2.360	20.744							1.370	12.043	2	1本当り重量
														35.2 kg
														1m当り重量
														8.79 kg
	本										m	kg	ヶ所	
計	5										1.630	14.3	9	

2. 鋼管部管材数量計算書

2-2-1号支線水路工鋼管数量

2-2-1号支線水路鋼管　　数　量　総　括　表

名　称	規　格	単位	2-2-1号支線					合計
SGP布設延長		m	6.99					6.99
SGP直管	SGP白φ150 L=5.5m	本	2					2
SGP曲管	SGP白φ150 45°曲管	本	0					0
	SGP白φ150 90°曲管	本	4					4
T字管	SGP白φ150 鉄ソケットφ32取り付け	本	1					1
鋼管切断	SGP白φ150	箇所	5					5
開先加工	SGP白φ150	箇所	6					6
鋼管溶接	SGP白φ150	箇所	8					8
急排空気弁	ねじ込み式 φ25コック付	基	1					1
鋼管吊込据付	SGP白φ150 板厚5.0mm(6.0m以下)	m	7.0					7

数量集計　　管渠工　　2-2-1号支線水路

数　量　集　計　表								
区　分	規　格　等	No,0+4.8 ～+10.4					合計	備　考
SGP布設延長	SGP白φ150	6.99					6.99	m
直管	L=5.5m	2					2	本
曲管	SGP白φ150　45°曲管							本
	()							本
	()							本
	()							本
	SGP白φ150　90°曲管	4					4	本
	(90)	(4)						本
T字管	鉄ソケットφ32取り付け	1					1	本
鋼管切断	SGP白φ150	5					5	箇所
	直管	(5)						
	曲管							
開先加工	SGP白φ150	6					6	箇所
	直管	(6)						
	曲管							
鋼管溶接	SGP白φ150	8					8	箇所
鋼管吊込据付	SGP白φ150	7.0					7	m
急排空気弁	φ25コック付　ねじ込み式	1					1	基

数量算定　　管渠工　　2-2-1号支線水路

管材料表　－　SGP(白)φ150											
測点	管長(m)	異形管その他									
		管番号				曲管90.00°	吊込据付	鋼管溶接	その他	直管	管切断・開先加工
						φ150				φ150	φ150
	1.000	1-1					1.000		急排空気弁φ25　ねじ込み式	2	3
NO.0+5.8	0.670	1-2				1	0.670	2	鉄ソケットφ32取り付け		
	3.600	1-3				2	3.600	4			2
NO.0+9.4	0.720	2-1				1	0.720	2			
	1.000	2-2					1.000				
小　計	6.990					4	6.99	8		2	5

2-2-1号支線水路　**切 管 ・ 管 材 料 表　（残 管 調 査 表）**　　SGP白φ150　　5.5m/本

	直管 (切管)		切 管		切 管		切 管		切 管		残 管			
管番号	長 さ	重 量	長 さ	重 量	長 さ	重 量	長 さ	重 量	長 さ	重 量	長 さ	重 量	切断数	備　考
1	1.000	15.000	0.670	10.050	3.600	54.000					0.230	3.450	3	
2	0.720	10.800	1.000	15.000							3.780	56.700	2	
														1本当り重量
														82.5 kg
														1m当り重量
														15.00 kg
	本										m	kg	ヶ所	
計	2										4.010	60.2	5	

2. 鋼管部管材数量計算書

給水栓工数量計算書

２号支線

給水栓工数量計算書　　数量総括表

	給水栓工			計		
【給水栓工】				0	0	
VU(RR) φ75	120.7			120.7	120.7	m
TS45°ベンドφ75	12			12	12	個
TS90°ベンドφ75	1			1	1	個
SGP(白) φ75	1.8			1.8	1.8	m
SGP90°ベンドφ75	2			2	2	個
ドレサージョイントφ75　(離脱防止継手付)	2			2	2	個
DCIP(T形3種) φ75	3			3	3	本
VCドレッサーφ75(離脱防止継手付)	6			6	6	個
鋳鉄管布設 T形 φ75 L/2以上	5			5	5	個
鋳鉄管布設 T形 φ75 L/2未満	0			0	0	個
鋳鉄管切断φ75	3			3	3	個所
空気弁φ25　ねじ込み式	0			0	0	基
給水栓工（水田用）φ50	52			52	52	個所
給水栓工（水田用）φ75	7			7	7	個所
給水栓工（畑用）φ50	0			0	0	個所
【給水栓土工】						
As舗装切断	21.0			21.0	21.0	m
As舗装取壊し・復旧	7.4			7.4	7.4	m^2
Co舗装切断	37.8			37.8	37.8	m
Co舗装取壊し・復旧	13.5			13.5	13.5	m^2
表土掘削・戻し	10.5			10.5	10.5	m^3
床掘（路盤）	1.3			1.3	1.3	m^3
床掘（砂質土）	40.5			40.5	40.5	m^3
砂基礎①	1.3			1.3	1.3	m^3
砂基礎②	1.7			1.7	1.7	m^3
埋戻①	3.1			3.1	3.1	m^3
埋戻②	36.8			36.8	36.8	m^3
良質土①	10.7			10.7	10.7	m^3
基面整正	63.8			63.8	63.8	m^2

給水栓工数量計算書

給水栓名	支線名	測点	水田面積	畑面積	分岐管頂高	田面高	給水栓管頂高	排水路下管頂高	道路幅	道路高	形式	管長1	管長2	管長3	管長4	管長5	VUφ75管長計	φ75 TS45°B	φ75 TS90°B	SGPφ75管長計	φ75 SGP90°B	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ75離脱防止継手付	DCIP(T形3種)φ75管長計	VCﾄﾞﾚｯｻｰφ75離脱防止継手付	空気弁φ25ねじ込み式	土工延長(m)			水田給水栓φ50箇所数	水田給水栓φ75箇所数
																										As道路	Co道路	耕地		
			A1(m2)	A2(m2)	EL.1	EL.2	EL.3	EL.4	B	EL.5		L1(m)	L2(m)	L3(m)	L4(m)	L5(m)	L(m)	N（個）	N（個）	L(m)	N（個）	N（個）	L(m)	N（個）	N（基）	B型	C型	A型	N（箇所）	N（箇所）
2-2-2	2-2号支線	No.0+25.3	679		18.32	19.07	18.47				1	1.53					1.53											1.50	1	
2-2-3	2-2号支線	No.0+27.2	1471		18.33	19.07	18.47		4.00	19.54	1	6.06					2.06						4.00	2		4.00		2.10	1	
2-2-4	2-2号支線	No.0+59.9	643		18.31	19.23	18.63		4.00	19.49	1	7.13					3.13		1				4.00	2		4.00		3.10	1	
2-2-5	2-2号支線	No.0+84.0	1351		18.29	19.09	18.49				1	0.50					0.50											0.50	1	
2-2-6	2-2号支線	No.1+17.2	376		18.28	19.38	18.78				3	0.00	0.71				0.71	2										0.50	1	
2-2-7	2-2号支線	No.1+70.7	1080	137	18.02	19.13	18.53				3	0.00	0.73				0.73	2										0.50	1	
2-2-8	2-2号支線	No.1+92.8	1585		18.10	18.95	18.35				1	0.50					0.50											0.50		1
2-2-9	2-2号支線	No.2+53.0	1432		17.98	18.99	18.39				3	0.09	0.58				0.67	2										0.50	1	
2-2-10	2-2号支線	No.2+95.1	685		18.04	18.84	18.24				1	0.50					0.50											0.50	1	
2-2-11	2-2号支線	No.4+65.2	736		18.00	18.69	18.09				1	0.50					0.50											0.50	1	
2-2-12	2-2号支線	No.4+72.4	1094		18.07	18.74	18.14				1	2.80					2.80											2.80	1	
2-2-13	2-2号支線	No.4+97.2	962		18.00	18.75	18.15				1	3.45					3.45											3.50	1	
2-2-14	2-2号支線	No.5+8.0	1371		17.97	18.66	18.06				1	4.56					4.56											4.60	1	
2-2-15	2-2号支線	No.6+25.7	966		18.00	18.71	18.11				1	0.50					0.50											0.50	1	
2-2-16	2-2号支線	No.6+70.6	2052		18.03	18.62	18.02				1	0.87					0.87											0.90		1
2-2-17	2-2号支線	No.7+23.4	952		18.06	18.63	18.03				1	0.56					0.56											0.60	1	
2-2-1-1	2-2-1号支線	No.0+14.9	679		18.30	19.28	18.68				3	0.16	0.54				0.70	2										0.50	1	
2-2-1-2	2-2-1号支線	No.0+37.6	938		18.36	19.06	18.46				1	1.18					1.18											1.20	1	
2-2-1-3	2-2-1号支線	No.0+62.9	1849		18.38	19.03	18.43				1	0.50					0.50											0.50		1
2-2-1-4	2-2-1号支線	No.1+45.4	709		18.24	18.90	18.30				1	0.98					0.98											1.00	1	
2-2-1-5	2-2-1号支線	No.1+50.7	758		18.24	18.88	18.28				1	0.68					0.68											0.70	1	
2-2-1-1-1	2-2-1-1号支線	No.0+2.0	304		15.81	19.18	18.58	15.81			3	0.74	3.92			0.50	5.16	2										3.50	1	
2-2-1-1-2	2-2-1-1号支線	No.0+42.3	944		17.29	18.72	18.12				7	0.69	1.04				0.84			0.89	1	1						1.00	1	
2-2-1-1-3	2-2-1-1号支線	No.0+49.3	975		17.41	18.72	18.12				7	0.69	0.75				0.55			0.89	1	1						0.70	1	
2-2-1-2-1	2-2-1-2号支線	No.0+48.2	277		18.40	19.06	18.46				1	1.34					1.34											1.30	1	
2-2-1-3-1	2-2-1-3号支線	No.0+21.6	573		18.19	18.95	18.35				1						0.00											0.00	1	
2-2-2-1	2-2-2号支線	No.0+5.7	938		18.16	18.84	18.24				1	0.54					0.54											0.50	1	
2-2-2-2	2-2-2号支線	No.0+11.9	845		18.17	18.87	18.27				1	1.05					1.05											1.00	1	
2-2-2-3	2-2-2号支線	No.0+17.0	1284		18.16	18.87	18.27				1	5.85					5.85											5.90	1	
2-2-2-4	2-2-2号支線	No.0+24.0	782		18.15	18.99	18.39				1	0.55					0.55											0.50	1	
2-2-2-5	2-2-2号支線	No.0+41.3	882		18.14	18.82	18.22				1	1.63					1.63											1.60	1	
2-2-2-6	2-2-2号支線	No.0+43.7	1404		18.15	18.82	18.22				1	6.85					6.85											6.80	1	
2-2-2-7	2-2-2号支線	No.0+64.7	1179		18.19	18.81	18.21				1	1.54					1.54											1.50	1	
2-2-2-8	2-2-2号支線	No.0+69.8	1573		18.18	18.81	18.21				1	5.18					5.18											0.00		1
2-2-2-9	2-2-2号支線	No.0+88.4	1158		18.17	18.86	18.26				1	1.05					1.05											1.00	1	
2-2-2-10	2-2-2号支線	No.1+4.0	1220		18.16	18.95	18.35				1						0.00											0.00	1	
2-2-3-1	2-2-3号支線	No.0+10.9	1223		18.11	18.78	18.18				1	0.80					0.80											0.80	1	
2-2-3-2	2-2-3号支線	No.0+32.1	2348		18.12	18.79	18.19				1						0.00											0.00		1
2-3-1-2	2-3-1号支線	N0.0+36.3	401		18.58	19.53	18.93	18.58	2.50	19.52	3	4.22	0.49			0.50	2.71	2					2.50	2		2.50		2.60	1	
2-3-1-3	2-3-1号支線	N0.0+36.8	584		18.59	19.34	18.74				1	0.50					0.50											0.50	1	
2-3-1-4	2-3-1号支線	N0.0+84.6	1246		18.53	19.27	18.67	18.53	3.38	19.36	1	7.66					7.66										3.38	4.30	1	
2-3-1-5	2-3-1号支線	N0.0+85.1	839		18.53	19.27	18.67				1	1.96					1.96											2.00	1	
2-3-1-6	2-3-1号支線	N0.0+99.9	471		18.53	19.27	18.67	18.53	2.40	19.37	1	5.23					5.23										2.40	2.80	1	
2-3-1-7	2-3-1号支線	N0.1+2.3	1670		18.52	19.24	18.64				1	1.12					1.12											1.10		1
2-3-1-8	2-3-1号支線	N0.1+40.3	256		18.50	19.22	18.62				1	1.50					1.50											1.50	1	
2-3-1-9	2-3-1号支線	N0.1+42.8	479		18.50	19.23	18.63	18.50	2.50	19.32	1	5.66					5.66										2.50	3.20	1	
2-3-1-10	2-3-1号支線	N0.1+46.0	514		18.50	19.22	18.62	18.50	2.80	19.31	1	9.67					9.67										2.80	6.90	1	
2-3-1-11	2-3-1号支線	N0.1+46.5	850		18.50	19.22	18.62	18.50	2.80	19.31	1	5.17					5.17										2.80	2.40	1	
2-3-1-12	2-3-1号支線	N0.1+59.8	985		18.47	19.27	18.67	18.47	2.50	19.27	1	4.50					4.50										2.50	2.00	1	
2-3-1-13	2-3-1号支線	N0.2+5.9	2786		18.26	19.01	18.41				1	1.31					1.31											1.30		1
2-3-1-14	2-3-1号支線	N0.2+27.5	492		18.25	19.10	18.50	18.25	2.50	19.16	1	4.56					4.56										2.50	2.10	1	
2-3-1-15	2-3-1号支線	N0.2+44.4	581		18.25	18.93	18.33				1	3.38					3.38											3.40	1	
2-3-1-16	2-3-1号支線	N0.2+59.6	789		18.25	19.05	18.45				1	0.80					0.80											0.80	1	
2-3-1-17	2-3-1号支線	N0.2+86.1	1338		18.24	18.97	18.37				1	0.50					0.50											0.50	1	
2-3-1-18	2-3-1号支線	N0.2+92.4	569		18.24	19.07	18.47				1	1.05					1.05											1.10	1	
2-3-1-1-1	2-3-1-1号支線	N0.0+30.6	1215		18.59	19.24	18.64				1						0.00											0.00	1	
2-3-1-2-1	2-3-1-2号支線	N0.0+0.7	451		18.41	19.12	18.52				1	0.73					0.73											0.70	1	
2-3-1-2-2	2-3-1-2号支線	N0.0+12.9	810		18.28	19.15	18.55				1	1.24					1.24											1.20	1	
2-3-1-3-1	2-3-1-3号支線	N0.0+38.5	745		18.32	19.10	18.50				1	0.92					0.92											0.90	1	
																合計	120.7	12	1	1.78	2	2	10.50	6	0				52	7

給水栓工数量計算書

給水栓名	支線名	測点	水田面積	畑面積	分岐管頂高	田面高	給水栓管頂高	排水路下管頂高	道路幅	道路高	形式	管長1	管長2	管長3	管長4	管長5	VUφ75管長計	φ75 TS45°B	φ75 TS90°B	SGPφ75管長計	φ75 SGP90°B	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ75離脱防止継手付	DCIP(T形3種)φ75管長計	VCﾄﾞﾚｯｻｰφ75離脱防止継手付	空気弁φ25ねじ込み式	土工延長(m)			水田給水栓φ50箇所数	水田給水栓φ75箇所数	畑給水栓φ50箇所数
																										As道路	Co道路	耕地			
			A1(m2)	A2(m2)	EL.1	EL.2	EL.3	EL.4	B	EL.5		L1(m)	L2(m)	L3(m)	L4(m)	L5(m)	L(m)	N（個）	N（個）	L(m)	N（個）	N（個）	L(m)	N（個）	N（基）	B型	C型	A型	N（箇所）	N（箇所）	N（箇所）
2-2-2	2-2号支線	No.0+25.3	679		18.32	19.07	18.47				1	1.53					1.53											1.50	1		
2-2-3	2-2号支線	No.0+27.2	1471		18.33	19.07	18.47		4.00	19.54	1	6.06					2.06						4.00	2		4.00		2.10	1		
2-2-4	2-2号支線	No.0+59.9	643		18.31	19.23	18.63		4.00	19.49	1	7.13					3.13		1				4.00	2		4.00		3.10	1		
2-2-5	2-2号支線	No.0+84.0	1351		18.29	19.09	18.49				1	0.50					0.50											0.50	1		
2-2-6	2-2号支線	No.1+17.2	376		18.28	19.38	18.78				3	0.00	0.71				0.71	2										0.50	1		
2-2-7	2-2号支線	No.1+70.7	1080	137	18.02	19.13	18.53				3	0.00	0.73				0.73	2										0.50	1		
2-2-8	2-2号支線	No.1+92.8	1585		18.10	18.95	18.35				1	0.50					0.50											0.50		1	
2-2-9	2-2号支線	No.2+53.0	1432		17.98	18.99	18.39				3	0.09	0.58				0.67	2										0.50	1		
2-2-10	2-2号支線	No.2+95.1	685		18.04	18.84	18.24				1	0.50					0.50											0.50	1		
2-2-11	2-2号支線	No.4+65.2	736		18.00	18.69	18.09				1	0.50					0.50											0.50	1		
2-2-12	2-2号支線	No.4+72.4	1094		18.07	18.74	18.14				1	2.80					2.80											2.80	1		
2-2-13	2-2号支線	No.4+97.2	962		18.00	18.75	18.15				1	3.45					3.45											3.50	1		
2-2-14	2-2号支線	No.5+8.0	1371		17.97	18.66	18.06				1	4.56					4.56											4.60	1		
2-2-15	2-2号支線	No.6+25.7	966		18.00	18.71	18.11				1	0.50					0.50											0.50	1		
2-2-16	2-2号支線	No.6+70.6	2052		18.03	18.62	18.02				1	0.87					0.87											0.90		1	
2-2-17	2-2号支線	No.7+23.4	952		18.06	18.63	18.03				1	0.56					0.56											0.60	1		
2-2-1-1	2-2-1号支線	No.0+14.9	679		18.30	19.28	18.68				3	0.16	0.54				0.70	2										0.50	1		
2-2-1-2	2-2-1号支線	No.0+37.6	938		18.36	19.06	18.46				1	1.18					1.18											1.20	1		
2-2-1-3	2-2-1号支線	No.0+62.9	1849		18.38	19.03	18.43				1	0.50					0.50											0.50		1	
2-2-1-4	2-2-1号支線	No.1+45.4	709		18.24	18.90	18.30				1	0.98					0.98											1.00	1		
2-2-1-5	2-2-1号支線	No.1+50.7	758		18.24	18.88	18.28				1	0.68					0.68											0.70	1		
2-2-1-1-1	2-2-1-1号支線	No.0+2.0	304		15.81	19.18	18.58	15.81			3	0.74	3.92			0.50	5.16	2										3.50	1		
2-2-1-1-2	2-2-1-1号支線	No.0+42.3	944		17.29	18.72	18.12				7	0.69	1.04				0.84			0.89	1	1						1.00	1		
2-2-1-1-3	2-2-1-1号支線	No.0+49.3	975		17.41	18.72	18.12				7	0.69	0.75				0.55			0.89	1	1						0.70	1		
2-2-1-2-1	2-2-1-2号支線	No.0+48.2	277		18.40	19.06	18.46				1	1.34					1.34											1.30	1		
2-2-1-3-1	2-2-1-3号支線	No.0+21.6	573		18.19	18.95	18.35				1						0.00											0.00	1		
2-2-2-1	2-2-2号支線	No.0+5.7	938		18.16	18.84	18.24				1	0.54					0.54											0.50	1		
2-2-2-2	2-2-2号支線	No.0+11.9	845		18.17	18.87	18.27				1	1.05					1.05											1.00	1		
2-2-2-3	2-2-2号支線	No.0+17.0	1284		18.16	18.87	18.27				1	5.85					5.85											5.90	1		
2-2-2-4	2-2-2号支線	No.0+24.0	782		18.15	18.99	18.39				1	0.55					0.55											0.50	1		
2-2-2-5	2-2-2号支線	No.0+41.3	882		18.14	18.82	18.22				1	1.63					1.63											1.60	1		
2-2-2-6	2-2-2号支線	No.0+43.7	1404		18.15	18.82	18.22				1	6.85					6.85											6.80	1		
2-2-2-7	2-2-2号支線	No.0+64.7	1179		18.19	18.81	18.21				1	1.54					1.54											1.50	1		
2-2-2-8	2-2-2号支線	No.0+69.8	1573		18.18	18.81	18.21				1	5.18					5.18											0.00		1	
2-2-2-9	2-2-2号支線	No.0+88.4	1158		18.17	18.86	18.26				1	1.05					1.05											1.00	1		
2-2-2-10	2-2-2号支線	No.1+4.0	1220		18.16	18.95	18.35				1						0.00											0.00	1		
2-2-3-1	2-2-3号支線	No.0+10.9	1223		18.11	18.78	18.18				1	0.80					0.80											0.80	1		
2-2-3-2	2-2-3号支線	No.0+32.1	2348		18.12	18.79	18.19				1						0.00											0.00		1	
2-3-1-2	2-3-1号支線	N0.0+36.3	401		18.58	19.53	18.93	18.58	2.50	19.52	3	4.22	0.49			0.50	2.71	2					2.50	2		2.50		2.60	1		
2-3-1-3	2-3-1号支線	N0.0+36.8	584		18.59	19.34	18.74				1	0.50					0.50											0.50	1		
2-3-1-4	2-3-1号支線	N0.0+84.6	1246		18.53	19.27	18.67	18.53	3.38	19.36	1	7.66					7.66										3.38	4.30	1		
2-3-1-5	2-3-1号支線	N0.0+85.1	839		18.53	19.27	18.67				1	1.96					1.96											2.00	1		
2-3-1-6	2-3-1号支線	N0.0+99.9	471		18.53	19.27	18.67	18.53	2.40	19.37	1	5.23					5.23										2.40	2.80	1		
2-3-1-7	2-3-1号支線	N0.1+2.3	1670		18.52	19.24	18.64				1	1.12					1.12											1.10		1	
2-3-1-8	2-3-1号支線	N0.1+40.3	256		18.50	19.22	18.62				1	1.50					1.50											1.50	1		
2-3-1-9	2-3-1号支線	N0.1+42.8	479		18.50	19.23	18.63	18.50	2.50	19.32	1	5.66					5.66										2.50	3.20	1		
2-3-1-10	2-3-1号支線	N0.1+46.0	514		18.50	19.22	18.62	18.50	2.80	19.31	1	9.67					9.67										2.80	6.90	1		
2-3-1-11	2-3-1号支線	N0.1+46.5	850		18.50	19.22	18.62	18.50	2.80	19.31	1	5.17					5.17										2.80	2.40	1		
2-3-1-12	2-3-1号支線	N0.1+59.8	985		18.47	19.27	18.67	18.47	2.50	19.27	1	4.50					4.50										2.50	2.00	1		
2-3-1-13	2-3-1号支線	N0.2+5.9	2786		18.26	19.01	18.41				1	1.31					1.31											1.30		1	
2-3-1-14	2-3-1号支線	N0.2+27.5	492		18.25	19.10	18.50	18.25	2.50	19.16	1	4.56					4.56										2.50	2.10	1		
2-3-1-15	2-3-1号支線	N0.2+44.4	581		18.25	18.93	18.33				1	3.38					3.38											3.40	1		
2-3-1-16	2-3-1号支線	N0.2+59.6	789		18.25	19.05	18.45				1	0.80					0.80											0.80	1		
2-3-1-17	2-3-1号支線	N0.2+86.1	1338		18.24	18.97	18.37				1	0.50					0.50											0.50	1		
2-3-1-18	2-3-1号支線	N0.2+92.4	569		18.24	19.07	18.47				1	1.05					1.05											1.10	1		
2-3-1-1-1	2-3-1-1号支線	N0.0+30.6	1215		18.59	19.24	18.64				1						0.00											0.00	1		
2-3-1-2-1	2-3-1-2号支線	N0.0+0.7	451		18.41	19.12	18.52				1	0.73					0.73											0.70	1		
2-3-1-2-2	2-3-1-2号支線	N0.0+12.9	810		18.28	19.15	18.55				1	1.24					1.24											1.20	1		
2-3-1-3-1	2-3-1-3号支線	N0.0+38.5	745		18.32	19.10	18.50				1	0.92					0.92											0.90	1		
																合計	120.7	12	1	1.78	2	2	10.50	6	0				52	7	0

給水栓取出し工土工数量集計表

路線名	給水栓名	測点	延長 (m)	管径	土工タイプ	土被り (m)	床堀(路盤)		床堀(砂質土)		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		良質土1		基面整正	
							断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m)	数量 (m^2)
2-2号支線				φ75	B																	
				φ75	A	0.92	-	-	0.40	-	-	-	-	-	0.04	-	0.36	-	-	-	0.50	-
	2-2-2	No.0+25.3		φ75	B																	
			1.50	φ75	A	0.63	-	-	0.26	0.4	-	-	-	-	0.04	0.1	0.21	0.3	-	-	0.50	0.8
	2-2-3	No.0+27.2	4.00	φ75	B	1.21	0.05	0.2	0.63	2.5	0.05	0.2	0.09	0.4	-	-	0.60	2.4	0.53	2.1	0.50	2.0
			2.10	φ75	A	0.61	-	-	0.25	0.5	-	-	-	-	0.04	0.1	0.20	0.4	-	-	0.50	1.1
	2-2-4	No.0+59.9	4.00	φ75	B	1.18	0.05	0.2	0.61	2.4	0.05	0.2	0.09	0.4	-	-	0.59	2.4	0.52	2.1	0.50	2.0
			3.10	φ75	A	0.68	-	-	0.28	0.9	-	-	-	-	0.04	0.1	0.24	0.7	-	-	0.50	1.6
	2-2-5	No.0+84.0		φ75	B																	
			0.50	φ75	A	0.72	-	-	0.31	0.2	-	-	-	-	0.04	-	0.26	0.1	-	-	0.50	0.3
	2-2-6	No.1+17.2		φ75	B																	
			0.50	φ75	A	0.96	-	-	0.43	0.2	-	-	-	-	0.04	-	0.38	0.2	-	-	0.50	0.3
	2-2-7	No.1+70.7		φ75	B																	
			0.50	φ75	A	0.95	-	-	0.42	0.2	-	-	-	-	0.04	-	0.37	0.2	-	-	0.50	0.3
	2-2-8	No.1+92.8		φ75	B																	
			0.50	φ75	A	0.77	-	-	0.33	0.2	-	-	-	-	0.04	-	0.28	0.1	-	-	0.50	0.3
	2-2-9	No.2+53.0		φ75	B																	
			0.50	φ75	A	0.84	-	-	0.36	0.2	-	-	-	-	0.04	-	0.32	0.2	-	-	0.50	0.3
	2-2-10	No.2+95.1		φ75	B																	
			0.50	φ75	A	0.68	-	-	0.29	0.1	-	-	-	-	0.04	-	0.24	0.1	-	-	0.50	0.3
	2-2-11	No.4+65.2		φ75	B																	
			0.50	φ75	A	0.70	-	-	0.30	0.2	-	-	-	-	0.04	-	0.25	0.1	-	-	0.50	0.3
	2-2-12	No.4+72.4		φ75	B																	
			2.80	φ75	A	0.63	-	-	0.26	0.7	-	-	-	-	0.04	0.1	0.22	0.6	-	-	0.50	1.4
	2-2-13	No.4+97.2		φ75	B																	
			3.50	φ75	A	0.66	-	-	0.27	0.9	-	-	-	-	0.04	0.1	0.23	0.8	-	-	0.50	1.8
	2-2-14	No.5+8.0		φ75	B																	
			4.60	φ75	A	0.64	-	-	0.26	1.2	-	-	-	-	0.04	0.2	0.22	1.0	-	-	0.50	2.3
	2-2-15	No.6+25.7		φ75	B																	
			0.50	φ75	A	0.61	-	-	0.25	0.1	-	-	-	-	0.04	-	0.20	0.1	-	-	0.50	0.3
	2-2-16	No.6+70.6		φ75	B																	
			0.90	φ75	A	0.62	-	-	0.25	0.2	-	-	-	-	0.04	-	0.21	0.2	-	-	0.50	0.5
	2-2-17	No.7+23.4		φ75	B																	
			0.60	φ75	A	0.61	-	-	0.25	0.2	-	-	-	-	0.04	-	0.21	0.1	-	-	0.50	0.3
2-2-1号支線	2-2-1-1	No.0+14.9		φ75	B																	
			0.50	φ75	A	0.61	-	-	0.25	0.1	-	-	-	-	0.04	-	0.21	0.1	-	-	0.50	0.3
	2-2-1-2	No.0+37.6		φ75	B																	
			1.20	φ75	A	0.65	-	-	0.27	0.3	-	-	-	-	0.04	-	0.22	0.3	-	-	0.50	0.6

給水栓取出し工土工数量集計表

路線名	給水栓名	測点	延長 (m)	管径	土工タイプ	土被り (m)	床堀(路盤)		床堀(砂質土)		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		良質土1		基面整正	
							断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m)	数量 (m^2)
	2-2-1-3	No.0+62.9		φ75	B																	
			0.50	φ75	A	0.62	-	-	0.25	0.1	-	-	-	-	0.04	-	0.21	0.1	-	-	0.50	0.3
	2-2-1-4	No.1+45.4		φ75	B																	
			1.00	φ75	A	0.62	-	-	0.26	0.3	-	-	-	-	0.04	-	0.21	0.2	-	-	0.50	0.5
	2-2-1-5	No.1+50.7		φ75	B																	
			0.70	φ75	A	0.61	-	-	0.25	0.2	-	-	-	-	0.04	-	0.20	0.1	-	-	0.50	0.4
2-2-1-1号支線	2-2-1-1-1	No.0+2.0		φ75	B																	
			3.50	φ75	A	1.95	-	-	0.92	3.2	-	-	-	-	0.04	0.1	0.88	3.1	-	-	0.50	1.8
	2-2-1-1-2	No.0+42.3		φ75	B																	
			1.00	φ75	A		-	-	-0.06	-0.1	-	-	-	-	0.04	-	-0.10	-0.1	-	-	0.50	0.5
	2-2-1-1-3	No.0+49.3		φ75	B																	
			0.70	φ75	A		-	-	-0.06	-	-	-	-	-	0.04	-	-0.10	-0.1	-	-	0.50	0.4
2-2-1-2号支線	2-2-1-2-1	No.0+48.2		φ75	B																	
			1.30	φ75	A	0.61	-	-	0.25	0.3	-	-	-	-	0.04	0.1	0.21	0.3	-	-	0.50	0.7
2-2-1-3号支線	2-2-1-3-1	No.0+21.6		φ75	B																	
				φ75	A	0.83	-	-	0.36	-	-	-	-	-	0.04	-	0.32	-	-	-	0.50	-
2-2-2号支線	2-2-2-1	No.0+5.7		φ75	B																	
			0.50	φ75	A	0.64	-	-	0.26	0.1	-	-	-	-	0.04	-	0.22	0.1	-	-	0.50	0.3
	2-2-2-2	No.0+11.9		φ75	B																	
			1.00	φ75	A	0.62	-	-	0.25	0.3	-	-	-	-	0.04	-	0.21	0.2	-	-	0.50	0.5
	2-2-2-3	No.0+17.0		φ75	B																	
			5.90	φ75	A	0.63	-	-	0.26	1.5	-	-	-	-	0.04	0.2	0.22	1.3	-	-	0.50	3.0
	2-2-2-4	No.0+24.0		φ75	B																	
			0.50	φ75	A	0.61	-	-	0.25	0.1	-	-	-	-	0.04	-	0.21	0.1	-	-	0.50	0.3
	2-2-2-5	No.0+41.3		φ75	B																	
			1.60	φ75	A	0.66	-	-	0.28	0.4	-	-	-	-	0.04	0.1	0.23	0.4	-	-	0.50	0.8
	2-2-2-6	No.0+43.7		φ75	B																	
			6.80	φ75	A	0.65	-	-	0.27	1.8	-	-	-	-	0.04	0.3	0.23	1.6	-	-	0.50	3.4
	2-2-2-7	No.0+64.7		φ75	B																	
			1.50	φ75	A	0.61	-	-	0.25	0.4	-	-	-	-	0.04	0.1	0.20	0.3	-	-	0.50	0.8
	2-2-2-8	No.0+69.8		φ75	B																	
				φ75	A	0.61	-	-	0.25	-	-	-	-	-	0.04	-	0.21	-	-	-	0.50	-
	2-2-2-9	No.0+88.4		φ75	B																	
			1.00	φ75	A	0.69	-	-	0.29	0.3	-	-	-	-	0.04	-	0.25	0.3	-	-	0.50	0.5
	2-2-2-10	No.1+4.0		φ75	B																	
				φ75	A	0.71	-	-	0.30	-	-	-	-	-	0.04	-	0.26	-	-	-	0.50	-
2-2-3号支線	2-2-3-1	No.0+10.9		φ75	B																	
			0.80	φ75	A	0.70	-	-	0.30	0.2	-	-	-	-	0.04	-	0.25	0.2	-	-	0.50	0.4
	2-2-3-2	No.0+32.1		φ75	B																	
				φ75	A	0.61	-	-	0.25	-	-	-	-	-	0.04	-	0.20	-	-	-	0.50	-
2-3-1号支線				φ75	B																	
				φ75	A	1.08	-	-	0.48	-	-	-	-	-	0.04	-	0.44	-	-	-	0.50	-
	2-3-1-2	N0.0+36.3	2.50	φ75	B	0.94	0.05	0.1	0.49	1.2	0.05	0.1	0.09	0.2	-	-	0.47	1.2	0.40	1.0	0.50	1.3
			2.60	φ75	A	0.84	-	-	0.36	0.9	-	-	-	-	0.04	0.1	0.32	0.8	-	-	0.50	1.3
	2-3-1-3	N0.0+36.8		φ75	B																	
			0.50	φ75	A	0.64	-	-	0.27	0.1	-	-	-	-	0.04	-	0.22	0.1	-	-	0.50	0.3

給水栓取出し工土工数量集計表

路線名	給水栓名	測点	延長 (m)	管径	土工タイプ	土被り (m)	床堀(路盤)		床堀(砂質土)		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		良質土1		基面整正	
							断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m)	数量 (m^2)
	2-3-1-4	N0.0+84.6	3.38	φ75	C	0.83	0.05	0.2	0.38	1.3	0.05	0.2	0.04	0.1	-	-	0.42	1.4	0.29	1.0	0.50	1.7
			4.30	φ75	A	0.63	-	-	0.26	1.1	-	-	-	-	0.04	0.2	0.21	0.9	-	-	0.50	2.2
	2-3-1-5	N0.0+85.1		φ75	B																	
			2.00	φ75	A	0.62	-	-	0.26	0.5	-	-	-	-	0.04	0.1	0.21	0.4	-	-	0.50	1.0
	2-3-1-6	N0.0+99.9	2.40	φ75	C	0.84	0.05	0.1	0.39	0.9	0.05	0.1	0.04	0.1	-	-	0.42	1.0	0.29	0.7	0.50	1.2
			2.80	φ75	A	0.64	-	-	0.26	0.7	-	-	-	-	0.04	0.1	0.22	0.6	-	-	0.50	1.4
	2-3-1-7	N0.1+2.3		φ75	B																	
			1.10	φ75	A	0.61	-	-	0.25	0.3	-	-	-	-	0.04	-	0.20	0.2	-	-	0.50	0.6
	2-3-1-8	N0.1+40.3		φ75	B																	
			1.50	φ75	A	0.61	-	-	0.25	0.4	-	-	-	-	0.04	0.1	0.20	0.3	-	-	0.50	0.8
	2-3-1-9	N0.1+42.8	2.50	φ75	C	0.82	0.05	0.1	0.38	1.0	0.05	0.1	0.04	0.1	-	-	0.41	1.0	0.28	0.7	0.50	1.3
			3.20	φ75	A	0.62	-	-	0.25	0.8	-	-	-	-	0.04	0.1	0.21	0.7	-	-	0.50	1.6
	2-3-1-10	N0.1+46.0	2.80	φ75	C	0.81	0.05	0.1	0.38	1.1	0.05	0.1	0.04	0.1	-	-	0.41	1.1	0.28	0.8	0.50	1.4
			6.90	φ75	A	0.61	-	-	0.25	1.7	-	-	-	-	0.04	0.3	0.21	1.4	-	-	0.50	3.5
	2-3-1-11	N0.1+46.5	2.80	φ75	C	0.81	0.05	0.1	0.38	1.1	0.05	0.1	0.04	0.1	-	-	0.41	1.1	0.28	0.8	0.50	1.4
			2.40	φ75	A	0.61	-	-	0.25	0.6	-	-	-	-	0.04	0.1	0.21	0.5	-	-	0.50	1.2
	2-3-1-12	N0.1+59.8	2.50	φ75	C	0.80	0.05	0.1	0.37	0.9	0.05	0.1	0.04	0.1	-	-	0.40	1.0	0.28	0.7	0.50	1.3
			2.00	φ75	A	0.65	-	-	0.27	0.5	-	-	-	-	0.04	0.1	0.23	0.5	-	-	0.50	1.0
	2-3-1-13	N0.2+5.9		φ75	B																	
			1.30	φ75	A	0.67	-	-	0.28	0.4	-	-	-	-	0.04	0.1	0.24	0.3	-	-	0.50	0.7
	2-3-1-14	N0.2+27.5	2.50	φ75	C	0.91	0.05	0.1	0.42	1.1	0.05	0.1	0.04	0.1	-	-	0.46	1.2	0.33	0.8	0.50	1.3
			2.10	φ75	A	0.71	-	-	0.30	0.6	-	-	-	-	0.04	0.1	0.26	0.5	-	-	0.50	1.1
	2-3-1-15	N0.2+44.4		φ75	B																	
			3.40	φ75	A	0.62	-	-	0.26	0.9	-	-	-	-	0.04	0.1	0.21	0.7	-	-	0.50	1.7
	2-3-1-16	N0.2+59.6		φ75	B																	
			0.80	φ75	A	0.73	-	-	0.31	0.2	-	-	-	-	0.04	-	0.27	0.2	-	-	0.50	0.4
	2-3-1-17	N0.2+86.1		φ75	B																	
			0.50	φ75	A	0.68	-	-	0.29	0.1	-	-	-	-	0.04	-	0.24	0.1	-	-	0.50	0.3
	2-3-1-18	N0.2+92.4		φ75	B																	
			1.10	φ75	A	0.80	-	-	0.34	0.4	-	-	-	-	0.04	-	0.30	0.3	-	-	0.50	0.6
2-3-1-1号支線	2-3-1-1-1	N0.0+30.6		φ75	B																	
				φ75	A	0.61	-	-	0.25	-	-	-	-	-	0.04	-	0.21	-	-	-	0.50	-
2-3-1-2号支線	2-3-1-2-1	N0.0+0.7		φ75	B																	
			0.70	φ75	A	0.66	-	-	0.27	0.2	-	-	-	-	0.04	-	0.23	0.2	-	-	0.50	0.4
	2-3-1-2-2	N0.0+12.9		φ75	B																	
			1.20	φ75	A	0.83	-	-	0.36	0.4	-	-	-	-	0.04	-	0.32	0.4	-	-	0.50	0.6
2-3-1-3号支線	2-3-1-3-1	N0.0+38.5		φ75	B																	
			0.90	φ75	A	0.74	-	-	0.31	0.3	-	-	-	-	0.04	-	0.27	0.2	-	-	0.50	0.5
合計								1.3		40.5		1.3		1.7		3.1		36.8		10.7		63.8

給水栓取出し工土工数量集計表

路線名	給水栓名	測点	延長 (m)	管径	土工タイプ	土被り (m)	As舗装切断		As舗装取壊し、復旧		Co切断		Co舗装取壊し、復旧		表土掘削・戻し					
							断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)
2-2号支線				φ75	B															
				φ75	A	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-				
	2-2-2	No.0+25.3		φ75	B															
			1.50	φ75	A	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.2				
	2-2-3	No.0+27.2	4.00	φ75	B	1.21	2.00	8.0	0.70	2.8										
			2.10	φ75	A	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.2				
	2-2-4	No.0+59.9	4.00	φ75	B	1.18	2.00	8.0	0.70	2.8										
			3.10	φ75	A	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.3				
	2-2-5	No.0+84.0		φ75	B															
			0.50	φ75	A	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-6	No.1+17.2		φ75	B															
			0.50	φ75	A	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-7	No.1+70.7		φ75	B															
			0.50	φ75	A	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-8	No.1+92.8		φ75	B															
			0.50	φ75	A	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-9	No.2+53.0		φ75	B															
			0.50	φ75	A	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-10	No.2+95.1		φ75	B															
			0.50	φ75	A	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-11	No.4+65.2		φ75	B															
			0.50	φ75	A	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-12	No.4+72.4		φ75	B															
			2.80	φ75	A	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.3				
	2-2-13	No.4+97.2		φ75	B															
			3.50	φ75	A	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.4				
	2-2-14	No.5+8.0		φ75	B															
			4.60	φ75	A	0.64	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.5				
	2-2-15	No.6+25.7		φ75	B															
			0.50	φ75	A	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-16	No.6+70.6		φ75	B															
			0.90	φ75	A	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-17	No.7+23.4		φ75	B															
			0.60	φ75	A	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
2-2-1号支線	2-2-1-1	No.0+14.9		φ75	B															
			0.50	φ75	A	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-1-2	No.0+37.6		φ75	B															
			1.20	φ75	A	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				

給水栓取出し工土工数量集計表

路線名	給水栓名	測点	延長 (m)	管径	土工タイプ	土被り (m)	As舗装切断		As舗装取壊し、復旧		Co切断		Co舗装取壊し、復旧		表土掘削・戻し					
							断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)
	2-2-1-3	No.0+62.9		φ75	B															
			0.50	φ75	A	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-1-4	No.1+45.4		φ75	B															
			1.00	φ75	A	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-1-5	No.1+50.7		φ75	B															
			0.70	φ75	A	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
2-2-1-1号支線	2-2-1-1-1	No.0+2.0		φ75	B															
			3.50	φ75	A	1.95	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.4				
	2-2-1-1-2	No.0+42.3		φ75	B															
			1.00	φ75	A		-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-1-1-3	No.0+49.3		φ75	B															
			0.70	φ75	A		-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
2-2-1-2号支線	2-2-1-2-1	No.0+48.2		φ75	B															
			1.30	φ75	A	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
2-2-1-3号支線	2-2-1-3-1	No.0+21.6		φ75	B															
				φ75	A	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-				
2-2-2号支線	2-2-2-1	No.0+5.7		φ75	B															
			0.50	φ75	A	0.64	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-2-2	No.0+11.9		φ75	B															
			1.00	φ75	A	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-2-3	No.0+17.0		φ75	B															
			5.90	φ75	A	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.6				
	2-2-2-4	No.0+24.0		φ75	B															
			0.50	φ75	A	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-2-5	No.0+41.3		φ75	B															
			1.60	φ75	A	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.2				
	2-2-2-6	No.0+43.7		φ75	B															
			6.80	φ75	A	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.7				
	2-2-2-7	No.0+64.7		φ75	B															
			1.50	φ75	A	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.2				
	2-2-2-8	No.0+69.8		φ75	B															
				φ75	A	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-				
	2-2-2-9	No.0+88.4		φ75	B															
			1.00	φ75	A	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-2-10	No.1+4.0		φ75	B															
				φ75	A	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-				
2-2-3号支線	2-2-3-1	No.0+10.9		φ75	B															
			0.80	φ75	A	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-2-3-2	No.0+32.1		φ75	B															
				φ75	A	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-				
2-3-1号支線				φ75	B															
				φ75	A	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-				
	2-3-1-2	N0.0+36.3	2.50	φ75	B	0.94	2.00	5.0	0.70	1.8										
			2.60	φ75	A	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.3				
	2-3-1-3	N0.0+36.8		φ75	B															
			0.50	φ75	A	0.64	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				

給水栓取出し工土工数量集計表

路線名	給水栓名	測点	延長 (m)	管径	土工タイプ	土被り (m)	As舗装切断		As舗装取壊し、復旧		Co切断		Co舗装取壊し、復旧		表土掘削・戻し					
							断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)	断面 (m^2)	数量 (m^3)
	2-3-1-4	NO.0+84.6	3.38	φ75	C	0.83					2.00	6.8	0.70	2.4						
			4.30	φ75	A	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.4				
	2-3-1-5	NO.0+85.1		φ75	B															
			2.00	φ75	A	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.2				
	2-3-1-6	NO.0+99.9	2.40	φ75	C	0.84					2.00	4.8	0.70	1.7						
			2.80	φ75	A	0.64	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.3				
	2-3-1-7	NO.1+2.3		φ75	B															
			1.10	φ75	A	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-3-1-8	NO.1+40.3		φ75	B															
			1.50	φ75	A	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.2				
	2-3-1-9	NO.1+42.8	2.50	φ75	C	0.82					2.00	5.0	0.70	1.8						
			3.20	φ75	A	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.3				
	2-3-1-10	NO.1+46.0	2.80	φ75	C	0.81					2.00	5.6	0.70	2.0						
			6.90	φ75	A	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.7				
	2-3-1-11	NO.1+46.5	2.80	φ75	C	0.81					2.00	5.6	0.70	2.0						
			2.40	φ75	A	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.2				
	2-3-1-12	NO.1+59.8	2.50	φ75	C	0.80					2.00	5.0	0.70	1.8						
			2.00	φ75	A	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.2				
	2-3-1-13	NO.2+5.9		φ75	B															
			1.30	φ75	A	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-3-1-14	NO.2+27.5	2.50	φ75	C	0.91					2.00	5.0	0.70	1.8						
			2.10	φ75	A	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.2				
	2-3-1-15	NO.2+44.4		φ75	B															
			3.40	φ75	A	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.3				
	2-3-1-16	NO.2+59.6		φ75	B															
			0.80	φ75	A	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-3-1-17	NO.2+86.1		φ75	B															
			0.50	φ75	A	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-3-1-18	NO.2+92.4		φ75	B															
			1.10	φ75	A	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
2-3-1-1号支線	2-3-1-1-1	NO.0+30.6		φ75	B															
				φ75	A	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-				
2-3-1-2号支線	2-3-1-2-1	NO.0+0.7		φ75	B															
			0.70	φ75	A	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
	2-3-1-2-2	NO.0+12.9		φ75	B															
			1.20	φ75	A	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
2-3-1-3号支線	2-3-1-3-1	NO.0+38.5		φ75	B															
			0.90	φ75	A	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.1				
合計								21.0		7.4		37.8		13.5		10.5				

給水栓工数量計算書

支線水路給水栓　鋳鉄管数量集計表

種　　別	名　　称	2-2号	2-3-1号					小計	単 位
1. 資 材									
ダクタイル鋳鉄管管材									
直管									
φ75	T形3種L=4m	2	1					3	本
VCドレッサー	φ75離脱防止継手付	4	2					6	個
2. 布 設									
ダクタイル鋳鉄管 管布設									
直管	T形								
φ75 L=4m	L/2以上	4	1					5	本
	L/2未満							0	本
鋳鉄管切断	φ75	2	1					3	ケ所

給水栓　　ダクタイル鋳鉄管数量計算表

路線名　2-2号支線　　T形　　φ75

給水栓名	斜距離	異形管長 始点側	異形管長 終点側	直管可能長	直管 T形3種 φ75	甲切管 T形3種 φ75	甲切管 番号	乙切管 T形3種 φ75	乙切管 番号	曲管 11°1/4 φ75	曲管 22°1/2 φ75	曲管 45° φ75	曲管 90° φ75	二受T字管 T形 φ75×75	挿受片落管 T形	VCﾄﾞﾚｯｻｰ T形 φ75	離脱防止金具 T形 φ75
	m	m	m	m	本	m		m		ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ
2-2-3	4.00			4.00		2.00	2-2-イ	2.00	2-2-イ							2	
2-2-4	4.00			4.00		2.00	2-2-ロ	2.00	2-2-ロ							2	
計	8.00				0	4.00		4.00		0	0	0	0	0	0	4	0

路線名　2-3-1号支線　　T形　　φ75

給水栓名	斜距離	異形管長 始点側	異形管長 終点側	直管可能長	直管 T形3種 φ75	甲切管 T形3種 φ75	甲切管 番号	乙切管 T形3種 φ75	乙切管 番号	曲管 11°1/4 φ75	曲管 22°1/2 φ75	曲管 45° φ75	曲管 90° φ75	二受T字管 T形 φ75×75	挿受片落管 T形	VCﾄﾞﾚｯｻｰ T形 φ75	離脱防止金具 T形 φ75
	m	m	m	m	本	m		m		ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ
2-3-1-2	2.50			2.50				2.50	2-3-1-イ							2	
計	2.50				0	0.00		2.50		0	0	0	0	0	0	2	0

給水栓工数量計算書

切 管・管 材 料 表（残 管 調 査 表）　　（ダクタイル鋳鉄管　T形3種　φ75㎜）

管番号	甲切管 長さ	甲切管 重量	乙切管 長さ	乙切管 重量	乙切管 長さ	乙切管 重量	乙切管 長さ	乙切管 重量	残管 長さ	残管 重量	切断数	備考
1	2-2-イ 2.00	27.2	2-2-イ 2.00	23.5					0.00		1	T形 3種 φ75 １本当たり長さ 4.0 m
2	2-2-ロ 2.00	0.0 27.2	2-2-ロ 2.00	23.5					0.00		1	１本当たり重量 50.6 kg
3			2-3-1-イ 2.50	29.3					1.50	21.3	1	直部１m当たり重量 11.73 kg 受口突部重量 3.73 kg
合計									1.50	21.3	3	

水管橋固定台　数量計算書

2号水管橋（2-2-1号支線）

3号水管橋（2-2-1-1号支線）

水管橋　固定台　　数　量　総　括　表

名　称	規　格		2号水管橋	3号水管橋			合計	単位	備考
コンクリート	無筋コンクリート σck=18N/mm2		0.24	0.14			0.38	m^3	
型枠	無筋構造物		1.96	1.72			3.68	m^2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ養生	無筋構造物		0.24	0.14			0.38	m^3	

2-2-1号支線　２号水管橋

数 量 計 算 書

種　別	名　称	算　　式	数　量	単位	摘　　要
固定台2					
コンクリート	無筋 σck=18N/mm2	0.5×0.5×0.5　=　0.13			
		-0.165^2×3.14/4×0.5　=　-0.01			
		0.5×0.5×0.5　=　0.13			
		-0.165^2×3.14/4×0.5　=　-0.01	0.24	m^3	
型枠	無筋構造物	0.5×0.5×3　=　0.75			
		(0.5×0.5-0.165^2×3.14/4)　=　0.23			
		0.5×0.5×3　=　0.75			
		(0.5×0.5-0.1652×3.14/4)　=　0.23			
			1.96	m^2	
養生	無筋構造物	コンクリート量と同じ	0.24	m^3	

2-2-1-1号支線　３号水管橋

数 量 計 算 書

種　別	名　称	算　　式			数　量	単位	摘　　要
固定台3							
コンクリート	無筋 σck=18N/mm2	(0.54×1.0-0.11×0.7-0.13×0.9)×0.3	=	0.10			
		-0.089^2×3.14/4×1.34	=	-0.01			
		(0.7×0.3-0.2×0.21)×0.3	=	0.05			
		-0.089^2×3.14/4×0.72	=	0.00	0.14	m^3	
		-0.089^2×3.14/4					
型枠	無筋構造物	(0.54×1.0-0.11×0.7-0.13×0.9)×2	=	0.50			
		(1.0+0.7+0.2+0.1+0.11+0.13)×0.3	=	0.67			
			=	-0.01			
		(0.7×0.3-0.2×0.21)×2	=	0.34			
		(0.3+0.21+0.09+0.2)×0.3	=	0.23			
		-0.089^2×3.14/4	=	-0.01	1.72	m^2	
養生	無筋構造物	コンクリート量と同じ			0.14	m^3	

復旧工　数量計算

復旧工　　数　量　総　括　表

名　称	規　格	石積工1				合計	単位	備考
練石積	控え35cm	0.40				0.40	m^2	

復旧工		数　量　総　括　表						
名　　称	規　格	石積工1				合計	単位	備考

石積工1復旧数量

番号	復旧工　数量計算					全面積	控除			石積面積
	勾配	底幅	天幅	高さ	斜距離		幅	高さ	面積	
	1:n	B1	B2	H	SL	A0	B	h1	A1	A
						V=(B1+B2)/2*SL			A1=B*h1*斜率	A=A0-A1
1-1	0.50	1.20	1.46	0.43	0.48	0.64	0.50	0.43	0.24	0.40
合計										0.40

見積単価一覧表

工事名　R1阿耕　中山間　吉井　管水路7工事

名称	規格	単位	単価	備考
購入土	山土	m3	100	現場まで7.5km 運搬費別途計上
建設廃材処理費	コンクリート塊（無筋）	m3	1,880	現場まで15.5km以下 運搬費別途計上
建設廃材処理費	コンクリート塊（鉄筋）	m3	1,750	現場まで15.5km以下 運搬費別途計上
建設廃材処理費	アスファルト塊	m3	1,610	現場まで22km以下 運搬費別途計上
残土処分費		ton	800	現場まで7.5km 運搬費別途計上