

数量総括表

業務名	R 1 波土 日和佐川 美波・奥河内 地下水位観測業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般調査		式		1			
直接調査費		式		1			
機械ホーリング		式		1			
土質ホーリング(ノコアホーリング)	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m		2			
土質ホーリング(ノコアホーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m		19			
コンサルティング業務		式		1			
資料整理とりまとめ		業務		1			
断面図等の作成		業務		1			
地下水位観測		式		1			
水圧式水位計設置		基		3			
水圧式水位計観測	1回/月×3基×6ヶ月	ヶ月		6			

数量総括表

業務名	R 1 波土 日和佐川 美波・奥河内 地下水位観測業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
水位計資料整理	1回/月×3基×6ヶ月	ヶ月		6			
ポンプ孔保孔管設置* (調査孔の設置)		m		21			
間接調査費		式		1			
運搬費		式		1			
運搬費		式		1			
準備費		式		1			
準備及び跡片付け		式		1			
調査孔閉塞		式		1			
給水費(ポンプ 運転)		式		1			
仮設費		式		1			
足場仮設 (平坦足場)		式		1			

数量総括表

業務名	R 1 波土 日和佐川 美波・奥河内 地下水位観測業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
足場仮設 (傾斜地足場)		式		1			
安全費		式		1			
交通誘導員		式		1			
施工管理費		式		1			
施工管理費		式		1			
純調査費		式		1			
間接費		式		1			
諸経費		式		1			
一般調査業務費		式		1			
解析等調査		式		1			
直接業務費		式		1			

数量総括表

業務名	R 1 波土 日和佐川 美波・奥河内 地下水位観測業務				業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンサルティング業務		式		1			
既存資料の収集・現地踏査		業務		1			
資料整理とりまとめ		業務		1			
断面図等の作成		業務		1			
打合せ等		式		1			
打合せ等(中間1回)		業務		1			
直接原価 (その他原価除く)		式		1			
その他原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
解析等調査業務費		式		1			