

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事 (3)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
基盤整備		式		1		
敷地造成工		式		1		
盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		2,000		
公園土工		式		1		
残土処理工		式		1		
積込(ルース) 場内仮置土	土質:土砂	m3		2,000		
土砂等運搬 場内仮置土,現場発生土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,200		
残土等処分 場内仮置土,現場発生土	土質:土砂	m3		2,200		
施設整備		式		1		
給水設備工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事 (3)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		190		
埋戻し	土質:土砂	m3		110		
埋戻し	土質:砂	m3		80		
土材料	砂	m3		80		
給水管路工 給水管		式		1		
給水管	給水管の種類:水道用硬質塩化ビニール 管布設, 給水管の規格:塩ビ管内径75 mm	m		143		
給水管	給水管の種類:水道用硬質塩化ビニール 管布設, 給水管の規格:塩ビ管内径50 mm	m		198		
給水管	給水管の種類:水道用硬質塩化ビニール 管布設, 給水管の規格:塩ビ管内径40 mm	m		81		
給水管	給水管の種類:水道用硬質塩化ビニール 管布設, 給水管の規格:塩ビ管内径25 mm	m		149		
給水管路工 仕切弁・ボックス等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事 (3)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仕切弁・ホックス設置	仕切弁: φ 50, ホックス: φ 350×L600	基		1		
電磁弁・ホックス設置	電磁弁: 80, ホックス: 860×460×400	基		3		
散水栓・ホックス設置	散水栓: 伸縮回転バルブ 25A, ホックス: φ 350×L350	基		7		
スプリンクラー設置	ホップアップスプリンクラー: φ 40	基		12		
配管・ケーブル配線		m		60		
管明示シート設置	水道用, W=150mm(2倍)	m		576		
雨水排水設備工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り 排水工	土質: 土砂	m ³		230		
床掘り 暗渠排水	土質: 土砂	m ³		50		
埋戻し 排水工	土質: 土砂	m ³		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事 (3)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
基面整正 排水工		m2		10		
基面整正 暗渠排水		m2		140		
集水樹・マンホール工		式		1		
現場打ち集水樹 1号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		4		
現場打ち集水樹 2号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		2		
現場打ち集水樹 3号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		4		
現場打ち集水樹 4号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		2		
蓋 1号集水樹	蓋種類:セフティカバー同等品(900×450)	枚		8		
蓋 2号集水樹	蓋種類:セフティカバー同等品(900×450)	枚		4		
蓋 3号集水樹	蓋種類:セフティカバー同等品(750×375)	枚		8		
蓋 4号集水樹	蓋種類:セフティカバー同等品(750×375)	枚		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事 (3)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
蓋 3号集水桝	蓋種類:グレーチング	枚		4		
蓋 4号集水桝	蓋種類:グレーチング	枚		2		
地下排水工 排水工		式		1		
地下排水 VU φ 200～φ 350	管規格:直管	m		245		
基礎材	t=100mm, RC-20	m ²		60		
基礎材	t=150mm, RC-20	m ²		149		
地下排水工 暗渠排水		式		1		
地下排水 暗渠支線	管規格:波状管	m		312		
地下排水 暗渠幹線	管規格:波状管	m		55		
電気設備工		式		1		
作業土工 電気設備(計測機器)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事 (3)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		90		
埋戻し	土質:土砂	m3		40		
埋戻し	土質:砂	m3		40		
土材料	砂	m3		40		
作業土工 電気設備(ケーブル配線)		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		50		
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質:砂	m3		20		
土材料	砂	m3		20		
電線管路工 電気設備(計測機器)		式		1		
電線管 1条	電線管種類:FEP, 電線管規格:50	m		42		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事 (3)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
電線管 2条	電線管種類:FEP, 電線管規格:50	m		2		
電線管 4条	電線管種類:FEP, 電線管規格:50	m		54		
電線管 5条	電線管種類:FEP, 電線管規格:50	m		76		
電線管 6条	電線管種類:FEP, 電線管規格:50	m		94		
電線管 7条	電線管種類:FEP, 電線管規格:50	m		54		
電線	電線種類:呼び線, 電線規格:被覆呼び線1.2	m		1,583		
埋設シート	埋設シートの種類:ホ°リエレンクロス(2倍), 埋設シートの規格:300mm×50m	m		322		
ハンドホール(蓋除く)	H1-9:600×600×900	基		22		
電線管路工 電気設備(ター配線)		式		1		
電線管 5条	電線管種類:FEP, 電線管規格:30	m		101		
電線管 3条	電線管種類:FEP, 電線管規格:50	m		101		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事 (3)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
電線管(手間のみ) 3条	電線管種類:FEP, 電線管規格:30	m		13		
電線管(手間のみ) 4条	電線管種類:FEP, 電線管規格:30	m		4		
電線管(手間のみ) 3条	電線管種類:FEP, 電線管規格:50	m		13		
埋設シート	埋設シートの種類:ホリエチレンクロス(2倍), 埋設シートの規格:300mm×50m	m		114		
ハンドホール(蓋除く)	H1-9:600×600×900	基		1		
ハンドホール(蓋除く)	H2-9:900×900×900	基		1		
基礎碎石	t=100mm, RC-30	m2		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事 (3)	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土質等試験費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		