

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道195号 那賀・日浦 落石対策工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂	m3		8			
掘削	土質:軟岩	m3		9			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	無し,土質:沖質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		3			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
残土等処分		m3		10			
法面工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道195号 那賀・日浦 落石対策工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
植生工		式		1			
植生マット	工種区分:植生マット工,施工規模:500m 2未満	m2		3			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		3			
床掘り	土質:土砂	m3		2			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:レキ質土	m3		7			
場所打擁壁工 (張コンクリート)		式		1			
基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クワッ ンヤン40~0,敷厚:0.2m	m2		3			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(BBorN)W/C 60 %, [^] -ライン含む	m3		56			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.06			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道195号 那賀・日浦 落石対策工事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		95		
足場	安全柵:無し	掛m2		80		
裏石積*	t=20cm, 18-8-40, 割栗石150-200mm	m2		1		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		6		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m		19		
落石雪害防止工		式		1		
落石防止網工		式		1		
ロープ伏工		m2		1,024		
落石防護柵工		式		1		
支柱	支柱型式: ,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高3.00m ヶ	本		4		
支柱	支柱型式: ,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高3.00m ヶ	本		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 国道 1 9 5 号 那賀・日浦 落石対策工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		1			
仮設工		式		1			
運搬設備		式		1			
モルタル架設・撤去		基		1			
モルタル運転		式		1			
防護施設工		式		1			
仮設防護柵*		m		68			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		120			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道195号 那賀・日浦 落石対策工事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		240		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
アカ-耐力試験	供試体アカ-(土砂部用)	本		2		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

