工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１阿土　戎山中林富岡港線（答島大橋）　阿南・津乃峰　橋梁修繕工事（１）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		160		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:3cm	m2		650		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		20		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		20		
中詰材設置	軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3		78		
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	m2		650		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１阿土　戎山中林富岡港線（答島大橋）　阿南・津乃峰　橋梁修繕工事（１）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋面防水工		式		1		
橋面防水工（歩道部）		m2		650		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(150/170×200×600)	m		275		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工		式		1		
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m		18.6		
構造物撤去工		式		1		
縁石撤去工		式		1		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用区分:処分	m		275		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１阿土　戎山中林富岡港線（答島大橋）　阿南・津乃峰　橋梁修繕工事（１）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		11		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		11		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		8		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１阿土　戎山中林富岡港線（答島大橋）　阿南・津乃峰　橋梁修繕工事（１）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		