

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 徳島鴨島線他 石・高川原他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
不陸整正	補足材:再生粒度調整碎石(M-30),厚さ:29mm以上34mm未満	m2		450			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:50mm	m		50			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		450			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		23			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		23			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		450			
アスファルト舗装補修工		式		1			
パッチング		t		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 徳島鴨島線他 石・高川原他 道路維持業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		100			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 徳島鴨島線他 石・高川原他 道路維持業務	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		