

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R1徳土 旭川 上勝・旭 (H30災3) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1.000		
河川土工		式		1.000		
掘削工		m3		561.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		70.000		
掘削	土質:軟岩,施工方法:ホブソカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3		1.000		
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		490.000		
盛土工		m3		4.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		4.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60.000		
残土等処分		m3		60.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法覆護岸工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		10.000		
床掘り	土質:土砂	m3		10.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		20.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		10.000		
基面整正		m2		0.300		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1.000		
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:100cm,高さ:10cm	m		8.200		
大型ブロック積	ブロック規格:控え75cm	m2		55.000		
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		20.000		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		21.000		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板 t=10	m2		4.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		1.800		
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3.100		
埋戻コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2.000		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1.000		
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m		0.800		
コンクリートブロック積	ブロック規格:控え35cm 粗面	m2		11.000		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		6.000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板 t=10	m2		0.400		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		3.300		
吸出し防止材		m2		0.180		
水抜きパイプ	VP-65	m		1.000		
石積(張)工		式		1.000		
石積(張)基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		0.500		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
石積	石材種類:玉石	m2		9.400		
胴込・裏込コンクリート		m3		0.700		
裏込材		m3		4.000		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		2.300		
埋戻しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.100		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		13.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		440.000		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区 分:設置・撤去	m2		200.000		
土のう	耐候性大型土のう	袋		41.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土留・仮締切工		式		1.000		
締切盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50.000		
水替工		式		1.000		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		8.000		
仮水路工		式		1.000		
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m		12.000		
作業ヤード整備工		式		1.000		
河床整正		m2		90.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
仮設材運搬費	敷鉄板	t		34.500		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		