

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		6			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
積込(ルーズ)	土質:土砂	m3		240			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		100			
残土等処分		m3		240			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床堀り(掘削)	土質:土砂	m3		170			
床堀り(掘削)	土質:軟岩	m3		100			
埋戻し		m3		9			
基面整正		m2		10			
法面工		式		1			
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:19	式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:5	式		1			
削孔(アンカー)	削孔長:48.55m, 杭径:90mm, 杭長:172.92m, 杭打込長(掘削長):161.4m	m		49			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
削孔(アンカー)	削孔長:112.85m, 杭径:90mm, 杭長:17 2.92m, 杭打込長(掘削長):161.4m	m		113		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:24	本		24		
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮 強度:24N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		3		
ホーリングマシン移設		回		3		
足場(アンカー)		空m <sup>3</sup>		1,120		
軽量盛土工		式		1		
軽量盛土工		式		1		
基礎コンクリート ペーライン、均しコンクリートを含む	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>		36		
支柱設置	支柱仕様・規格:H-150*150*7*10	本		23		
足場工		空m <sup>3</sup>		590		
擁壁工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工 1号受圧版		式		1			
コンクリート 調整Co含む		m3		6			
型枠 調整Co型枠含む	型枠の種類:一般型枠	m2		29			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.33			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.18			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		3			
箱抜きパイプ	VU125	m		4			
場所打擁壁工 2号受圧版		式		1			
コンクリート 調整Co含む		m3		7			
型枠 調整Co型枠含む	型枠の種類:一般型枠	m2		35			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.39			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.12		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		4		
箱抜きパイプ	VU125	m		5		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		18		
場所打擁壁工 基礎台座コンクリート		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5.56m, コンクリート規格: 18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	m3		213		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		91		
足場	安全ネット:無し	掛m2		90		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		88		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:有り	m		21		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:重圧管 φ300 1種	m		2			
敷モルタル		m3		0.01			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	m3		0.1			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		10			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	回		1			
仮設工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		194			
道路修繕		式		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	m		10			
防護柵基礎工		式		1			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.04			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
準備費		式		1			
木根等処分費 伐採木		t		1			
木根等処分費 根株		t		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			