

R 1 三耕 広域 阿讃三好 葛籠付帯工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削		m <sup>3</sup>	12.000	
積込 (ルーズ)		m <sup>3</sup>	12.000	
(2)路体盛土工				
発生土路体	構造物周辺	m <sup>3</sup>	21.000	
発生土路体	B < 1.0m	m <sup>3</sup>	1.000	
(3)路床盛土工				
発生土路床	構造物周辺	m <sup>3</sup>	12.000	
発生土路床	B < 1.0m	m <sup>3</sup>	8.000	
発生土路床	1.0m ≤ B < 2.5m	m <sup>3</sup>	9.000	
(4)作業残土処理工				
土砂等運搬		m <sup>3</sup>	21.000	
2. 石・ブロック積 (張) 工				
(1)作業土工				
床掘り		m <sup>3</sup>	85.000	
埋戻	構造物周辺, B < 1.0	m <sup>3</sup>	18.000	
(2)コンクリートブロック工				
コンクリートブロック積み	ブロック積	m <sup>2</sup>	90.000	
裏込材	再生クワッシュラン(RC-40)	m <sup>3</sup>	35.000	
防護柵基礎工		m	23.000	
天端コンクリート工		m	5.000	
コンクリートブロック基礎		m	29.000	
小口止工	2-1号, 2-2号	箇所	2.000	
(3)石積工				
石積工		m <sup>2</sup>	20.000	
(4)かご工				

R 1 三耕 広域 阿讃三好 葛籠付帯工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm, 割栗石 (詰石用) 15~20cm, GS- 3 線径4.0mm 網目13cm	m	72.000	
3. 路面排水工				
(1)路面工				
平張コンクリート工		m3	6.600	
4. 付帯施設工				
(1)安全施設工				
ガードレール		m	24.000	
5. その他				
(1)準備費				
共通仮設 (積上げ)				
準備費				
伐開・除根		ha	0.030	
木根等処分		空m3	17.000	