工　事　数　量　総　括　表

工事名	Ｒ１徳土　宮倉徳島線　徳・大谷　舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕 （夜間）		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		1,250.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3		75.000		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		75.000		
不陸整正	補足材無し	m2		1,050.000		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式		1.000		
表層(車道･路肩部) (ﾀｯｸｺｰﾄ)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(13),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	m2		200.000		
表層(車道･路肩部) (ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(13),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,050.000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ：ｶﾞﾗｽ繊維W=1.0m	m		100.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日		1.000		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		1.000		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		5.000		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		35.000		
列車見張員 (夜間)		人日		4.000		
仮区画線工		式		1.000		
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式：溶剤型(破線)W=15cm	m		98.000		
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式：溶剤型(実線)W=15cm	m		12.000		
段差擦付工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
段差擦付舗装 （人力）	再生密粒度AS(13) ：t=0～6cm	m2		100.000		
段差擦付撤去		m2		100.000		
殻運搬	殻種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		3.000		
殻処分	殻種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		3.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費 （往復路）		台		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		