工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　白川谷川　三・山城白川　（Ｈ３０災１８）河川復旧工事（臨時措置）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤･護岸		式		1		
擁壁護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		10		
床掘り	土質:土砂	m3		70		
埋戻し	土質:発生土	m3		50		
場所打擁壁工 根継工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾍﾟｰﾗｲﾝを含む)		m3		11		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		15		
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		3		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　白川谷川　三・山城白川　（Ｈ３０災１８）河川復旧工事（臨時措置）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		8		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		8		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		8		
処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（土のう袋）	t		0.7		
現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（土のう袋）	回		1		
床止め･床固め		式		1		
床止め工		式		1		
本体工 1号床止め工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		34		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　白川谷川　三・山城白川　（Ｈ３０災１８）河川復旧工事（臨時措置）	事業区分 工事区分	河川改修 床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		73		
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t		0.006		
止水板	止水板種類･寸法:CC300×7	m		2		
削孔		孔		12		
足場 （単管）	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		50		
足場 （単管傾斜）	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		5		
本体工 2号床止め工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		5		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		8		
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t		0.003		
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		0.7		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　白川谷川　三・山城白川　（Ｈ３０災１８）河川復旧工事（臨時措置）	事業区分 工事区分	河川改修 床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
削孔		孔		6		
足場 （単管）	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		5		
足場 （単管傾斜）	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		3		
根固めﾌﾞﾛｯｸ再設置 （撤去・仮置きを含む）		個		16		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		1,100		
敷砂利		m2		360		
土のう 製作・設置		袋		258		
土砂等運搬 撤去		m3		1,100		
敷砂利 撤去		m2		360		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　白川谷川　三・山城白川　（Ｈ３０災１８）河川復旧工事（臨時措置）	事業区分 工事区分	河川改修 床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土のう 撤去		袋		258		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去・復旧		m		8		
土留･仮締切工		式		1		
土のう 製作・設置		袋		39		
土のう 撤去		袋		39		
水替工		式		1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		13		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		m		21		
暗渠排水管		m		45		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　白川谷川　三・山城白川　（Ｈ３０災１８）河川復旧工事（臨時措置）	事業区分 工事区分	河川改修 床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		74		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　白川谷川　三・山城白川　（Ｈ３０災１８）河川復旧工事（臨時措置）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
河川維持		式		1		
構造物補修工		式		1		
階段修繕工		式		1		
階段修繕		箇所		8		
構造物撤去工		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物撤去工		式		1		
撤去物処理工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		2		

工事数量総括表(本工事)

工事名	Ｒ１三土　白川谷川　三・山城白川　（Ｈ３０災１８）河川復旧工事（臨時措置）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		