

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝 (工のみ)		m		49			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
小型擁壁 2号鍬止擁壁(1号花壇)	高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート 規格:18-8-40(高炉), 施工歩掛項目: 2号鍬止擁壁	m3		8.8			
重力式擁壁 2号重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		13			
化粧型枠		m2		86			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装版破碎		m2		110			
殻運搬 As殻		m3		11			
殻処理 As殻		m3		11			
コンクリート取壊し運搬処理		m3		20			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		90			
埋戻し	土質:土砂	m3		60			
土砂等運搬 発生現場→仮置き場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			
土砂等運搬 仮置き場→現場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
土砂等運搬 仮置き場→処分場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
残土処分		m ³		30			
側溝工		式		1			
L型側溝		m		51			
縁石工		m		93			
管渠工		式		1			
ヒューム管(B形管) (1号管渠工)	管規格:外圧管2種	m		3.8			
暗渠排水管 (3号管渠工)	作業区分:据付,管種別:直管,管径:50~150mm	m		6.9			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)		基		2			
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)		基		1			
現場打ち集水柵 (2号集水柵)		基		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場打ち集水桝 (3号集水桝)		基		1			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 (2-1号U型側溝)		m		16			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 (A : 昼間)		人日		20			
交通誘導警備員 (B : 昼間)		人日		40			
標識工		式		1			
大型標識工		式		1			
基礎撤去	形式:片持式 1.70*2.40*1.00	基		1			
標識板撤去	寸法:1.79*2.20	基		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基礎設置	型式:片持式 1.70*2.40*1.00	基		1		
標識板設置	寸法:1.79*2.20	基		1		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		100		
表層(歩道部) (仮舗装)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		100		
電線共同溝		式		1		
舗装版撤去工		式		1		
舗装版破碎工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5			
殻運搬	殻種別:Co殻	m3		18			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		18			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		2			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版, 舗装厚:380mm	m		63			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		9			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装+コンクリート舗装	m2		31			
処分費	建設汚泥	t		1			
開削土工		式		1			
掘削工		式		1			
開削掘削	土質:土砂	m3		33			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土砂等運搬 (現地→仮置き場)	土質:土砂	m3		33			
埋戻し工		式		1			
埋戻し・締固め	土質区分:再生砂, 土質:中埋砂	m3		20			
埋戻し・締固め	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		25			
埋戻し土	土質区分:現地発生土, 土質:土砂	m3		25			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		m3		8			
残土等処分		m3		8			
電線共同溝工		式		1			
管路工(管路部)		式		1			
埋設管路設置 (設置のみ)		m		360			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
プレキャストボックス工(特殊部)		式		1			
プレキャストボックス設置 (電力トラフ) 蓋含む		個		1			
プレキャストボックス設置 (通信接続柵) 蓋含む		個		1			
構造物撤去工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理		m3		12			
付帯設備工		式		1			
ハンドホール工		式		1			
ハンドホール設置 設置のみ		箇所		1			
照明基礎工		式		1			
照明基礎 (W1照明基礎)		箇所		1			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事(2)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 電線共同溝	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			