

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 河川工事(7)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土 用水路取壊し部	施工幅員:2.5m未満	m3		220			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		270			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		24,500			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		27,800			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		5,510			
法覆護岸工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 河川工事(7)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1		
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	m		52		
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 控え350(m2) 滑面タイプ,裏込材規格:不要,胴込・裏込コンクリート規格:18-8-40(高炉),遮	m2		898		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		31		
天端コンクリート A+B+C	コンクリート規格:18-8-40(普通)	m3		2		
目地板 天端コンクリート部	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		1		
小口止コンクリート 1号	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		7		
小口止コンクリート 2号	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		6		
護岸付属物工		式		1		
平張コンクリート 小段平張	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:249cm,天端幅:247cm,高さ:20cm	m2		69		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		13		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 河川工事(7)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
階段工 1号		箇所		1			
階段工 2号		箇所		1			
階段工 3号		箇所		1			
階段工 4号		箇所		1			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:500m2以上	m2		4,620			
擁壁護岸工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.1m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コク	m3		44			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		99			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 河川工事(7)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類: φ50, フィルター: 無し	m		656		
吸出し防止材	材質: 不織布, 種類: 短繊維化繊系, 厚さ: t=10	m2		8		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリートはつり	平均はつり厚: 3cm以下	m2		70		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		84		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		50		
交通誘導警備員 B		人日		150		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 河川工事 (7)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

# 工事数量総括表(県単)

工事名	R 1 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 河川工事 (7)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
附属物復旧工		式		1			
附属物復旧工		式		1			
ポンプ設備		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

# 工事数量総括表(県単)

工事名	R 1 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 河川工事 (7)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			