

工事数量総括表(ポンプ°施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)			事業区分 工事区分	港湾整備 水門		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
水門		式		1			
工場製作工		式		1			
バースクリーン製作工		式		1			
バースクリーンと戸当り製作据付	2400×4245mm	箇所		3			
工場純工事費		式		1			
工場管理費		式		1			
(工場製作原価)		式		1			
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
土工		式		1			
被覆石撤去		式		1			
被覆石撤去 (600～1000kg/個)		m3		99			

工事数量総括表(ポンプ施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
被覆石投入 (600~1000kg/個)	転用・陸上投入	m3		40		
被覆石荒均し	±10cm水中	m3		68		
被覆石荒均し	±50cm水中	m3		48		
土工		式		1		
掘削 仮設盛土撤去		m3		920		
土砂等運搬 仮設盛土撤去		m3		1,930		
土砂等運搬 配管		m3		230		
作業土工(床掘り)		式		1		
床掘り 配管		m3		710		
床掘り		m3		710		
床掘り		m3		660		

工事数量総括表(ポンプ 施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業土工(埋戻工)		式		1		
埋戻し 配管		m3		190		
再生砕石 配管	RC-30	m3		190		
埋戻し		m3		370		
構造物工		式		1		
吸水槽		式		1		
コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	m3		314		
型枠	鉄筋	m2		468		
型枠	円型	m2		28		
足場工	枠組足場	掛m2		199		
鉄筋	SD345、D13	t		10.2		

工事数量総括表(ポンプ 施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋	SD345、D16	t		0.57		
均しコンクリート	18-8-25 (20) 高炉	m3		11		
均しコンクリート型枠		m2		4		
基礎砕石	RC-40	m2		114		
水叩工		式		1		
水叩工 (埋立地側)		式		1		
コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	m3		26		
型枠	鉄筋	m2		15		
鉄筋	SD345、D13	t		0.97		
基礎砕石	RC-40	m2		52		
架台設置工		式		1		

工事数量総括表(ポンプ施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
架台設置工		式		1		
架台支柱打設	H300×300mm, L=12m	本		4		
上部架設		t		11.3		
足場工	枠組	掛m ²		59		
ポンプ配管工		式		1		
ポンプ配管工		式		1		
1号吐出管 (ダクタイル鋳鉄管)	支給品運搬+据付	m		29		
2号吐出管 (ダクタイル鋳鉄管)	支給品運搬+据付	m		26.7		
3号吐出管 (ダクタイル鋳鉄管)	支給品運搬+据付	m		24.4		
場内流末処理工		式		1		
土工 D-6区間		式		1		

工事数量総括表(ポンプ施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事（9）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床堀		m3		190		
埋戻し		m3		110		
残土処理工		m3		190		
土工 A-1橋台		式		1		
床堀		m3		190		
埋戻し		m3		110		
石材撤去・復旧		m3		3		
残土処理工		m3		110		
橋脚下部工 A-1橋台		式		1		
A-1橋台		箇所		1		
2-2号取合擁壁(A-1橋台)		箇所		1		

工事数量総括表(ポンプ施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
護岸復旧 (A-1橋台)		箇所		1		
排水構造物工 ボックスカルバート (D-6区間)		式		1		
ボックスカルバート	B1200×H1000mm	m		26.3		
上部コンクリート工復旧 (D-6区間)		箇所		1		
防護柵設置工		式		1		
ガードレール (A1橋台)		箇所		1		
付構造物工		式		1		
擁壁工		式		1		
1号取合擁壁		箇所		1		
2号取合擁壁		箇所		1		
3-1号取合擁壁		箇所		1		

工事数量総括表(ポンプ 施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
3-2号取合擁壁		箇所		1		
付帯物設置工		式		1		
転落防止柵設置		m		4		
侵入防止フェンス設置	H=1.8m忍返付, 亜鉛メッキ	m		6.5		
侵入フェンス基礎		箇所		8		
両開き門扉設置	H=1.8m, W=2.0m忍返付, 亜鉛メッキ	箇所		1		
両開き門扉基礎		箇所		2		
舟形落とし受付基礎		箇所		1		
階段		箇所		1		
平張コンクリート		箇所		1		
路側防護柵工		式		1		

工事数量総括表(ポンプ施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ガードレール設置	Gr-c-2B	m		28		
ガードレール基礎		m		17		
道路付属物工		式		1		
視線誘導標 防護柵支柱用	片面反射300mm	本		5		
視線誘導標 防護柵取付用	片面反射, φ100mm以下	本		5		
車線分離標識設置 ラバーポール	ガードレール用	本		6		
舗装工		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装	表層5cm, 基層5cm, 路盤20cm	m2		330		
区画工		式		1		
区画工		式		1		

工事数量総括表(ポンプ施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線消去	削取り	m		290		
区画線 (白実線, W=15cm)	熔融式	m		270		
区画線 (白実線, W=30cm)	熔融式	m		40		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理 (逆T擁壁部)	鉄筋・機械	m3		5		
コンクリート取壊し運搬処理 (A1橋台)	鉄筋・機械	m3		6		
コンクリート取壊し運搬処理 (A1橋台)	無筋・機械	m3		8		
コンクリート切断	ワイヤソー	m2		4		
アスファルト舗装切断		m		40		
舗装版破碎		m2		158		

工事数量総括表(ポンプ施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ガードレール撤去・運搬		m		6		
仮設工		式		1		
仮設鋼矢板工 仮締切工		式		1		
鋼矢板引抜	Ⅲ型	枚		168		
中間杭引抜	H200*200	本		6		
鋼矢板賃料	Ⅲ型	枚		168		
切張・腹起し	設置+撤去+賃料 (供用180日)	t		30		
仮設工		式		1		
PC管撤去	重圧管 φ 600	m		32		
ヒューム管撤去	φ 600	m		68		
ヒューム管撤去	φ 1000	m		32		

工事数量総括表(ポンプ施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事 (9)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場発生品運搬	重圧管、ヒューム管	回		28		
大型土のう撤去	耐候性土のう	袋		1,597		
仮囲い設置撤去	枠組足場	掛m2		232		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材等運搬	鋼矢板, H形鋼, 支保鋼等	t		103		
安全費		式		1		
交通誘導警備員	B	人		300		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(ポンプ 施設土木工事)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水ポンプ 施設土木工事（9）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
（現場原価）		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		