

# 工事数量総括表

工事名	R1那土 国道193号(五倍木橋)他2橋 那賀・掛盤他 橋梁	事業区分	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	橋梁保全工事	摘要
橋梁保全工事							
舗装工		式		1,000			
舗装版クラック補修工		式		1,000			
クラック補修		式		1,000			
橋梁補修工		m		25,000			
ひび割れ補修工		式		1,000			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:ポ ン樹脂系注入材	橋		1,000			
表面含浸工		式		1,000			
簡易清掃	固定足場, 時間の制約無	m2		253,000			
下地処理	固定足場, 時間の制約無	m2		253,000			
含浸材塗布	固定足場, 時間の制約無	m2		253,000			
高圧洗浄・水切工		式		1,000			
高圧洗浄・水切		橋		1,000			
仮設工		式		1,000			
足場工		式		1,000			
足場	吊り足場	m2		350,000			
足場(昇降施設)		箇所		1,000			
交通管理工		式		1,000			
交通誘導警備員	B	人日		12,000			
直接工事費		式		1,000			
共通仮設		式		1,000			
共通仮設費(率計上)		式		1,000			
純工事費		式		1,000			
現場管理費		式		1,000			
工事原価		式		1,000			
一般管理費等		式		1,000			
工事価格		式		1,000			
消費税額及び地方消費税額		式		1,000			
工事費計		式		1,000			

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事						
		式		1.000		
橋梁補修工						
		式		1.000		
ひび割れ補修工						
		式		1.000		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系充填材					
		桶		1.000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系注入材					
		桶		1.000		
表面含浸工						
		式		1.000		
簡易清掃	固定足場, 時間的制約無					
		m2		6.000		
下地処理	固定足場, 時間的制約無					
		m2		6.000		
含浸材塗布	固定足場, 時間的制約無					
		m2		6.000		
直接工事費						
		式		1.000		
共通仮設						
		式		1.000		
共通仮設費(率計上)						
		式		1.000		
純工事費						
		式		1.000		
現場管理費						
		式		1.000		
工事原価						
		式		1.000		
一般管理費等						
		式		1.000		
工事価格						
		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額						
		式		1.000		
工事費計						
		式		1.000		
橋梁保全工事						
		式		1.000		
舗装工						
		式		1.000		
舗装打換え工						
		式		1.000		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm					
		m2		35.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕					
		m3		2.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻					
		m3		2.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超					
		m2		35.000		
区画線工						
		式		1.000		
区画線工						
		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し					
		m		12.000		
橋梁付属物工						
		式		1.000		
排水施設工						
		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋面防水工		m2		35.000		
橋梁補修工		式		1.000		
ひび割れ補修工		式		1.000		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系充填材	桶		1.000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系注入材	桶		1.000		
断面修復工		式		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.259m3, 材料種類:ポリアセリトモルタル,鉄筋カクシ,鉄筋防錆処理:有り	桶		1.000		
表面含浸工		式		1.000		
簡易清掃	固定足場,時間的制約無	m2		60.000		
下地処理	固定足場,時間的制約無	m2		60.000		
含浸材塗布	固定足場,時間的制約無	m2		60.000		
現場塗装工		式		1.000		
橋梁塗装工		式		1.000		
素地調整	素地調整種類:4種カクシ(動力工具と手 工具の併用)	m2		6.000		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(1層)はけ・ローラー,塗装箇所:防護 柵,塗装回数:1回	m2		6.000		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー,淡彩,塗装箇所:防護柵,塗 装回数:1回	m2		6.000		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー,濃彩,塗装箇所:防護柵,塗 装回数:1回	m2		6.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.300		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.300		
仮設工		式		1.000		
足場工		式		1.000		
足場	吊り足場	m2		36.000		
足場(昇降施設)		箇所		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		12.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		