

工事数量総括表

工事名	R1 那土 国道195号(西谷橋)他2橋 那賀・木頭西宇他 橋				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	工事区分	橋梁保全工事
橋梁保全工事					数量増減	摘要
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:6.3cm	m2		33.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		2.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(20), 舗装厚:63mm, 平均幅員:3.0m超	m2		29.000		
橋梁付属物工		式		1.000		
伸縮継手工		式		1.000		
橋梁用伸縮継手装置設置工		m		13.000		
排水施設工		式		1.000		
橋面防水工		m2		29.000		
橋梁補修工		式		1.000		
断面修復工		式		1.000		
左官工法	I構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリアセメントセメント, 鉄筋レス・鉄筋防錆処理:有り	橋		1.000		
表面含浸工		式		1.000		
簡易清掃・水切	固定足場, 時間的制約無	m2		38.000		
下地処理	固定足場, 時間的制約無	m2		38.000		
含浸材塗布	固定足場, 時間的制約無	m2		38.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.005		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.005		
仮設工		式		1.000		
足場工		式		1.000		
足場	吊り足場	m2		34.000		
足場(昇降施設)		箇所		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	A	人日		6.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		6.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
橋梁保全工事		式		1.000		
橋梁補修工		式		1.000		
ひび割れ補修工		式		1.000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:40.5m, 材料種類:本 樹脂系注入材	桶		1.000		
表面含浸工		式		1.000		
簡易清掃	固定足場, 時間的制約無	m2		150.000		
下地処理	固定足場, 時間的制約無	m2		150.000		
含浸材塗布	固定足場, 時間的制約無	m2		150.000		
仮設工		式		1.000		
足場工		式		1.000		
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2		150.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		10.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
橋梁保全工事		式		1.000		
橋梁補修工		式		1.000		
ひび割れ補修工		式		1.000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系注入材	桶		1.000		
断面修復工		式		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満,材料種類:ポリアセメントモルタル,鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理:有り	桶		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.090		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.090		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		