

工事数量総括表

| 工事名 | R1那土 徳島上那賀線(よろい谷橋)他2橋 那賀・掛盤他 橋 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------|--|----|--------|--------|------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 工事区分 | 橋梁保全工事 |
| 橋梁保全工事 | | | | | 数量増減 | 摘要 |
| 舗装工 | | 式 | | 1,000 | | |
| 舗装打換え工 | | 式 | | 1,000 | | |
| 下層路盤 | 路盤材種類:再生カクシャツ RC-30, 仕上り厚:100mm | m2 | | 29,000 | | |
| 上層路盤 | 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm | m2 | | 29,000 | | |
| 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 | m2 | | 29,000 | | |
| 排水構造物工 | | 式 | | 1,000 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1,000 | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 37,000 | | |
| 埋戻し | 土質区分:土砂, 土質:土砂 | m3 | | 30,000 | | |
| 基面整正 | | m2 | | 12,000 | | |
| 積込(ホース) | 土質:土砂, 作業内容:小規模(標準) | m3 | | 7,000 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 7,000 | | |
| 残土処分 | | m3 | | 7,000 | | |
| 函渠工 | | 式 | | 1,000 | | |
| 函渠本體工 | | m | | 6,000 | | |
| 防護柵工 | | 式 | | 1,000 | | |
| 路側防護柵工 | | 式 | | 1,000 | | |
| ガードレール | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無 | m | | 2,000 | | |
| 防護柵基礎工 | | 式 | | 1,000 | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(普通) | m3 | | 1,000 | | |
| 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | | 3,000 | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1,000 | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1,000 | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | m | | 13,000 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1,000 | | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | | 1,000 | | |
| 防護柵撤去(ガードレール) | | m | | 2,000 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1,000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|-----------------------------------|----|--------|--------|------|----|
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工 | m3 | | 2.000 | | |
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工 | m3 | | 4.000 | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 | m | | 9.000 | | |
| 舗装版破砕 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm | m2 | | 29.000 | | |
| 石積取壊し | 形状:控え35cm以上45cm未満(練積) | m2 | | 30.000 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 1.000 | | |
| 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋・無筋) | m3 | | 6.000 | | |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 1.000 | | |
| 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) | m3 | | 2.000 | | |
| 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | | 4.000 | | |
| 汚泥処分 | | m3 | | 0.010 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事用道路盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 23.000 | | |
| 工事用道路盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | | 23.000 | | |
| 掘削 | 土砂 | m3 | | 1.000 | | |
| 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1524×3048,作業区分:設置・撤去 | m2 | | 14.000 | | |
| 仮設舗装 | RC-40, t=10cm | m2 | | 32.000 | | |
| 土のう | 大型土のう | 袋 | | 21.000 | | |
| 仮水路工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 暗渠排水管 | φ600 | m | | 5.000 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | 40.000 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1.000 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1.000 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|--|----|--------|--------|------|----|
| 工事価格 | | 式 | | 1.000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1.000 | | |
| 橋梁保全工事 | | 式 | | 1.000 | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 舗装打換え工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 舗装版切所 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm | m | | 13.000 | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm | m2 | | 30.000 | | |
| 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎 | m3 | | 1.000 | | |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 1.000 | | |
| 汚泥処分 | | m3 | | 0.010 | | |
| 下層路盤 | 路盤材種別:再生クワッシュン RC-30, 仕上り厚:100mm | m2 | | 30.000 | | |
| 上層路盤 | 路盤材種別:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm | m2 | | 30.000 | | |
| 表層路盤上 | 材料種別:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 | m2 | | 30.000 | | |
| 表層防水シート上 | 材料種別:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超 | m2 | | 25.000 | | |
| 排水構造物工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 25.000 | | |
| 埋戻し | 土質区分:土砂, 土質:土砂 | m3 | | 17.000 | | |
| 積込(6-ス) | 土質:土砂, 作業内容:小規模(標準) | m3 | | 8.000 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 8.000 | | |
| 残土処分 | | m3 | | 8.000 | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | m | | 13.000 | | |
| 橋梁付属物工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 排水施設工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 橋面防水工 | | m2 | | 26.000 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事用道路盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 15.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|---|----|--------|---------|------|----|
| 工事用道路盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | | 23.000 | | |
| 掘削 | 土砂 | m3 | | 0.400 | | |
| 敷鉄板 | 鋼材規格:各種,作業区分:設置・撤去 | m2 | | 9.000 | | |
| 仮設舗装 | RC-40, t=10cm | m2 | | 27.000 | | |
| 土のう | 大型土のう | 袋 | | 26.000 | | |
| 仮水路工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 暗渠排水管 | φ1000 | m | | 3.000 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | 40.000 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1.000 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1.000 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1.000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1.000 | | |
| 橋梁保全工事 | | 式 | | 1.000 | | |
| 橋梁補修工 | | 式 | | 1.000 | | |
| ひび割れ補修工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 低圧注入工法 | I構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系注入材 | 橋 | | 1.000 | | |
| 断面修復工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 左官工法 | I構造物当り修復延べ体積:0.1m3以上, 材料種類:ポリマーモルタル,鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理:有り | 橋 | | 1.000 | | |
| 表面含浸工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 簡易清掃 | 固定足場,時間的制約無 | m2 | | 112.000 | | |
| 下地処理 | 固定足場,時間的制約無 | m2 | | 112.000 | | |
| 含浸材塗布 | 固定足場,時間的制約無 | m2 | | 112.000 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|-----------------|----|--------|--------|------|----|
| 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | | 0.200 | | |
| 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | | 0.200 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 足場工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 足場 | 吊り足場 | m2 | | 51.000 | | |
| 足場(昇降施設) | | 箇所 | | 1.000 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | 12.000 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1.000 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1.000 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1.000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1.000 | | |