

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事(1)			河川改修 築堤・護岸	数量増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位			
築堤・護岸						
河川土工			式	1		
掘削工			式	1		
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土 :無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 以上10,000m3未満	m3	5,400		
盛土工			式	1		
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	m3	50		
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	20		
法面整形工			式	1		
法面整形(切土部)		現場制約:無し,土質:イ質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2	310		
法面整形(盛土部)		法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	80		
残土処理工			式	1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R11 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事 (1)				河川改修 築堤・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6,130		
残土等処分			m3		6,130		
護岸基礎工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		210		
埋戻し		土質:土砂	m3		40		
基面整正			m2		32		
法覆護岸工			式		1		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)			式		1		
コンクリートブロック基礎		ブロック規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:60cm	m		54		
間知ブロック張		ブロック規格:150kg/個未満各種(m2),裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・裏込コンクリート規格:18-8-40(高炉),遮	m2		367		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R11 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事 (1)				河川改修 築堤・護岸	数量増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)			
目地板		目地板の種類: 瀝青質目地板t=10, 目 地板厚さ: 厚10mm	m2		2		
天端コンクリート		コンクリート規格: 18-8-40 (高戸)	m3		4		
植生工			式		1		
植生基材吹付工			m2		117		
根固め工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質: 土砂	m3		640		
埋戻し		土質: 土砂	m3		30		
基面整正			m2		1,550		
根固めブロック工			式		1		
消波根固めブロック製作		ブロック種類(型式): 平型, ブロック種類(実質量): 1t	個		670		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事 (1)			河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)
根固めブロック据付		ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	個		912
消波根固めブロック仮置		ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t	個		670
消波根固めブロック運搬		消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:10個,距離:2.0km以下	個		912
間詰工			式		1
間詰石		石材規格:割栗石(50~150mm)	m3		11
吸出し防止材		材質:合繊,種類:不織布,厚さ:10mm	m2		1,550
構造物撤去工			式		1
構造物取壊し工			式		1
根固めブロック撤去		ブロック規格:2t	個		250
根固めブロック運搬・仮置		ブロック規格:2t	個		250
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		219

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R11 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事(1)			河川改修 築堤・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		事業区分 工事区分 数量(今回)	数量増減
仮設工						
工事用道路工			式	1		
工事用道路盛土		施工幅員:4.0m以上	m <sup>3</sup>	780		
土のう			袋	300		
水替工			式	1		
ポンプ排水		排水量:120以上450(m <sup>3</sup> /h)未満,排水 方法:作業時排水	日	47		
仮水路工			式	1		
ヒヤム管		管規格:各種	m	22		
汚濁防止工			式	1		
汚濁防止フェンス		作業区分:設置・撤去	m	20		
交通管理工			式	1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R11 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事 (1)			河川改修 築堤・護岸	数量増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位			
交通誘導警備員	B		人日		32	
直接工事費			式		1	
共通仮設			式		1	
共通仮設費 (率計上)			式		1	
純工事費			式		1	
現場管理費			式		1	
工事原価			式		1	
一般管理費等			式		1	
工事価格			式		1	
消費税額及び地方消費税額			式		1	
工事費計			式		1	