

工事数量総括表(本01)

工事名	R11 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事 (2)		河川改修 築堤・護岸	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	単位	規格	数量増減	
	工事区分・工種・種別・細別	数量(今回)							数量(前回)	数量増減
築堤・護岸										
河川土工					1		式			
掘削工					1		式			
掘削					11,400		m3	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土 :無し,障害:無し,施工数量:10,000m 3以上50,000m3未満		
残土処理工					1		式			
土砂等運搬					11,700		m3	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
残土等処分					11,700		m3			
根固め工					1		式			
作業土工					1		式			
床掘り					310		m3	土質:土砂		
埋戻し					20		m3	土質:土砂		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事 (2)		河川改修 築堤・護岸	事業区分 工事区分	数量 (今回)	数量 (前回)	単位	規格	数量増減	
	工事区分・工種・種別・細別	数量 (今回)							数量 (前回)	数量増減
基面整正										
根固めブロック工					630		m2			
消波根固めブロック製作					1		式			
根固めブロック据付					370		個	ブロック種類(型式):平型,ブロック種類(実質量):1t		
消波根固めブロック仮置					370		個	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し		
消波根固めブロック運搬					370		個	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t		
間詰工					370		個	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:10個,距離:2.0km以下		
間詰石					1		式	石材規格:割栗石(50~150mm)		
吸出し防止材					9		m3	材質:合繊,種類:不織布,厚さ:10mm		
仮設工					630		m2			
工事用道路工					1		式			
					1		式			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事(2)		河川改修 築堤・護岸	
	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減
工事用道路盛土	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減
土のう	規格 施工幅員:4.0m以上	m ³	630	
土留・仮締切工	製作・設置・撤去	袋	250	
ふとんかご 撤去	幅:120cm, 高さ:50cm, 種別:階段式, 規格:高さ50cm×幅120cm, 詰石種類: 割栗石, 詰石規格:150-200	式	1	
土のう	製作・設置・撤去	m	151	
土のう	撤去	袋	90	
水替工		袋	20	
ポンプ排水	排水量:120以上450(m ³ /h)未満, 排水 方法:作業時排水	式	1	
交通管理工		日	14	
交通誘導警備員	B	式	1	
直接工事費		人日	32	
		式	1	

工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事(2)				河川改修 築堤・護岸	数量増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)			
共通仮設							
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		