

工事数量総括表

工事名	R 1 吉土 飛行谷 阿波・土成土成 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
流路		式		1.000		
砂防土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削(砂防)	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		280.000		
埋戻し工		式		1.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		80.000		
盛土工		式		1.000		
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		160.000		
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		30.000		
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		130.000		
盛土(発生土)	施工幅員:4.0m以上	m3		40.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床固め工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
基面整正工		m2		182.000		
垂直壁工 2号帯工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		14.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		43.000		
側壁工 3号コンクリート側壁工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		119.000		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		13.000		
水抜パイプ	管径・管種類:VPΦ65mm,フィルター:有り	m		32.000		
吸出し防止材	材質:不織布,種類:合織不織布,厚さ:t=10mm	m2		4.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		640.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		230.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
水叩工 2号底版工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		34.000		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		44.000		
水叩工 3号底版工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		4.000		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		6.000		
根固め・水制工		式		1.000		
かご工		式		1.000		
かごマット	t=50cm, 亜鉛アルミメッキ, 割栗石15-20cm	m2		4.000		
流路付属物設置工		式		1.000		
境界工		式		1.000		
境界杭	境界杭規格:白色合成樹脂製 100×100×1500, 施工区分:根巻き基礎無し	本		6.000		
仮設工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮水路工		式		1.000		
大型土のう設置撤去		個		5.000		
暗渠排水管		m		50.000		
斜面对策		式		1.000		
砂防土工		式		1.000		
法面整形工		式		1.000		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		140.000		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		90.000		
法面工		式		1.000		
植生工		式		1.000		
種子散布	種子規格:ヨモギ,肥料:無し,施工規模:250m2未満	m2		90.000		
客土吹付	吹付厚:厚1cm,工種区分:客土吹付工,施工規模:250m2未満	m2		140.000		
仮設工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		20.000		
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		330.000		
路体盛土工		式		1.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		60.000		
路床盛土工		式		1.000		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		50.000		
法面整形工		式		1.000		
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		120.000		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2		140.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
残土処理工		式		1.000		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		210.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		210.000		
法面工		式		1.000		
植生工		式		1.000		
種子散布	種子規格:ヨモギ,肥料:無し,施工規模:250m2未満	m2		140.000		
客土吹付	吹付厚:厚1cm,工種区分:客土吹付工,施工規模:250m2未満	m2		120.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		40.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		20.000		
基面整正		m2		15.000		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
小型擁壁 1号重力式擁壁	高さ:0.8m以上1.0m以下,本体コンクリート 規格:18-8-40(高炉),施工歩掛項目: 打設高17m以下・水平打設距離17m 以下	m3		2.000		
石・ブロック積(張)工		式		1.000		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1.000		
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底 幅:55cm,高さ:35cm	m		20.000		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		11.000		
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1.000		
ブロック積擁壁		m2		73.000		
舗装		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
コンクリート舗装工		式		1.000		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュヤーン RC-40,仕 上り厚:150mm	m2		305.000		
コンクリート舗装	コンクリート規格:各種,コンクリート規格: σ_{ck} $\geq 18N/mm^2$,舗装厚:150mm	m2		305.000		
碎石舗装工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
碎石舗装	t=100mm	m2		31.000		
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:有	m		13.000		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		26.000		
基礎補強鉄筋		t		0.110		
車止め		式		1.000		
脱着式車止め		基		1.000		
防護柵基礎工		式		1.000		
基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュ40~0, 敷厚:0.05m	m2		0.100		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.030		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		0.500		
直接工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		