

見積参考資料

工事名 R1阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

◇経費情報◇

工種区分	コンクリート補修工事
単価地区	阿南1
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP コンクリート」における、「8)コンクリート規格」の「W/C」については、以下のように読み替えるものとする。

・W/C65% → W/C60%

・W/C60% → W/C55%

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工					
・ ・ 水路内土砂撤去	1.000	式			
水路内土砂撤去 開渠区間	28.000	m ³			単A B単 1号
水路内土砂撤去 暗渠区間	16.000	m ³			単A B単 2号
残土処分 【建設汚泥処分費用】	44.000	m ³			単A B単 3号
合 計					
・補修工					
・ ・ 高压洗浄工	1.000	式			
開渠区間	1.000	式			
高压洗浄工 30Mpa (水路側壁)	500.000	m ²			単A B単 4号
高压洗浄工 30Mpa (水路底面)	423.000	m ²			単A B単 5号
合 計					
・ ・ 表面処理工					
開渠区間	1.000	式			
表面被覆工 (左官) 無機系被覆材	500.000	m ²			単A B単 6号
表面被覆工 不陸整正 t=3mm	500.000	m ²			単A B単 7号
合 計					
・ ・ 底版工 (勾配修正)					
開渠区間	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C65%	55.600	m ³			単A B単 8号
目地板 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	5.000	m ²			単A B単 9号
溶接金網設置工 φ3.2mm 100×100	346.000	m ²			単A B単 10号
合 計					
・ ・ ひび割れ補修工					
開渠区間	1.000	式			
充填 充填工 (ひび割れ幅1.0mm以上)	44.600	m			単A B単 11号
合 計					
・ ・ 目地補修工					
開渠区間	1.000	式			
成型ゴム挿入工 50×50	24.200	m			単A B単 12号
合 計					
・ ・ 断面修復工					
開渠区間	1.000	式			
断面修復工	0.200	m ²			単A B単 13号
合 計					
・ ・ 高压洗浄工					
暗渠区間 (1000 ≤ H < 1200mm)	1.000	式			
高压洗浄工 30Mpa (水路側壁)	548.000	m ²			単A B単 14号
高压洗浄工 30Mpa (水路底面)	576.000	m ²			単A B単 15号
合 計					
・ ・ 表面処理工					
暗渠区間 (1000 ≤ H < 1200mm)	1.000	式			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
表面被覆工(左官) 無期系被覆材	548.000	m ²			単A B単 16号
表面被覆工 不陸整正 t=3mm	548.000	m ²			単A B単 17号
合 計					
・・底版工(勾配修正) 暗渠区間(1000≦H<1200mm)	1.000	式			
コンクリート 18-8-20(25)(高炉B) W/C65%	53.000	m ³			単A B単 18号
目地板	6.000	m ²			単A B単 19号
目地板(ゴム発泡体) t=10mm					
溶接金網設置工 φ3.2mm 100××100	497.000	m ²			単A B単 20号
合 計					
・・ひび割れ補修工 暗渠区間(1000≦H<1200mm)	1.000	式			
ひび割れ補修工 充填工(ひび割れ幅1.0mm以上)	44.000	m			単A B単 21号
合 計					
・・目地補修工 暗渠区間(1000≦H<1200mm)	1.000	式			
成形ゴム挿入工 50×50	44.000	m			単A B単 22号
合 計					
・・断面修復工 開渠区間(1000≦H<1200mm)	1.000	式			
断面修復工	1.300	m ²			単A B単 23号
合 計					
・・高圧洗浄工 暗渠区間(1200≦H≦1400mm)	1.000	式			
高圧洗浄工 30Mpa(水路側壁)	57.000	m ²			単A B単 24号
高圧洗浄工 30Mpa(水路底面)	50.000	m ²			単A B単 25号
合 計					
・・表面処理工 暗渠区間(1200≦H≦1400mm)	1.000	式			
表面被覆工(左官) 無期系被覆材	57.000	m ²			単A B単 26号
表面被覆工 不陸整正 t=3mm	57.000	m ²			単A B単 27号
合 計					
・・底版工(勾配修正) 暗渠区間(1200≦H≦1400mm)	1.000	式			
コンクリート 18-8-20(25)(高炉B) W/C65%	3.500	m ³			単A B単 28号
目地板	0.600	m ²			単A B単 29号
目地板(ゴム発泡体) t=10mm					
溶接金網設置工 φ3.2mm 100××100	44.000	m ²			単A B単 30号
合 計					
・・ひび割れ補修工 暗渠区間(1200≦H≦1400mm)	1.000	式			
ひび割れ補修工 充填工(ひび割れ幅1.0mm以上)	4.000	m			単A B単 31号
合 計					
・・目地補修工 暗渠区間(1200≦H≦1400mm)	1.000	式			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R1阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
	水路内土砂撤去 開渠区間		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
*** B単-2号 ***						
	水路内土砂撤去 暗渠区間		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),40m未満	1.000	m3			S単 4号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
*** B単-3号 ***						
	残土処分 【建設汚泥処分費用】		m3		1.000 m3	当たり算出
	大型土のう工(製作のみ) 製作,ニ,現地土,1m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			S単 24号
	大型土のう工(撤去のみ) 撤去,バックホ,1m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			S単 25号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3			S単 1号
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			S単 13号
	合 計					
	単 価					
*** B単-4号 ***						
	高圧洗浄工 30Mpa(水路側壁)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
*** B単-5号 ***						
	高圧洗浄工 30Mpa(水路底面)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
*** B単-6号 ***						
	表面被覆工(左官) 無機系被覆材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,17.50kg	1.000	m ²			S単 22号
	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官),1,004.50kg	1.000	m ²			S単 23号
	合 計					
	単 価					
*** B単-7号 ***						
	表面被覆工 不陸整正 t=3mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	無機系被覆材 ポリマーセメントモルタル t=3mm ※材料ロス含む,,	1.000	m ²			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単- 8号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³		1.000	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツクホ (クレーン機能付) 打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 29号
	合計					
	単価					
	*** B単- 9号 ***					
	目地板 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1.000	当たり算出
	SP 目地板 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 33号
	合計					
	単価					
	*** B単- 10号 ***					
	溶接金網設置工 φ3.2mm 100×100		m ²		1.000	当たり算出
	金網設置工 土木積算基準Ⅱ-②-10	1.000	m ²			T単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単- 11号 ***					
	充填 充填工(ひび割れ幅1.0mm以上)		m		1.000	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.04kg,2.72kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単- 12号 ***					
	成型ゴム挿入工 50×50		m		1.000	当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単- 13号 ***					
	断面修復工		m ²		1.000	当たり算出
	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,1.75kg	1.000	m ²			S単 20号
	断面修復工 断面修復工,401.80kg	1.000	m ²			S単 21号
	合計					
	単価					
	*** B単- 14号 ***					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	高压洗浄工 30Mpa (水路側壁)		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	高压洗浄工 30Mpa (1000≦H<1200)	1.000	m ²			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 15号 ***					
	高压洗浄工 30Mpa (水路底面)		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	高压洗浄工 30Mpa (1000≦H<1200)	1.000	m ²			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 16号 ***					
	表面被覆工 (左官) 無機系被覆材		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布 (1000≦H<1200)	1.000	m ²			T単 3号
	表面被覆工 (左官) 表面被覆工 (左官) (1000≦H<1200)	1.000	m ²			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 17号 ***					
	表面被覆工 不陸整正 t=3mm		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	無機系被覆材 ポリマーセメントモルタル t=3mm ※材料ロス含む,,	1.000	m ²			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 18号 ***					
	コンクリート 18-8-20 (25) (高炉B) W/C65%		m ³		1.000	m ³ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65 %	1.000	m ³			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 19号 ***					
	目地板 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	SP 目地板 目地板 (瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 20号 ***					
	溶接金網設置工 φ 3.2mm 100××100		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	金網設置工 土木積算基準Ⅱ-②-10	1.000	m ²			T単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 21号 ***					
	ひび割れ補修工 充填工(ひび割れ幅1.0mm以上)		m		1.000 m	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工(1000≦H<1200)	1.000	m			T単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単- 22号 ***					
	成形ゴム挿入工 50×50		m		1.000 m	当たり算出
	成型ゴム挿入工 50×50(1000≦H<1200)	1.000	m			T単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単- 23号 ***					
	断面修復工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	断面修復工 プライマー塗布(1000≦H<1200)	1.000	m ²			T単 8号
	断面修復工 1000≦H<1200	1.000	m ²			T単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単- 24号 ***					
	高圧洗浄工 30Mpa(水路側壁)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	高圧洗浄工 30Mpa(1200≦H≦1400)	1.000	m ²			T単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単- 25号 ***					
	高圧洗浄工 30Mpa(水路底面)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	高圧洗浄工 30Mpa(1200≦H≦1400)	1.000	m ²			T単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単- 26号 ***					
	表面被覆工(左官) 無機系被覆材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布(1200≦H≦1400)	1.000	m ²			T単 10号
	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官)(1200≦H≦1400)	1.000	m ²			T単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単- 27号 ***					
	表面被覆工 不陸整正 t=3mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	無機系被覆材 ポリマーセメントモルタル t=3mm ※材料ロス含む,,	1.000	m ²			S単 12号
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 28号 ***					
	コンクリート 18-8-20(25) (高炉B) W/C65%		m ³		1.000	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,一,一般養生,一,有り,一,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	1.000	m ³			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 29号 ***					
	目地板 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1.000	当たり算出
	SP 目地板 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 30号 ***					
	溶接金網設置工 φ3.2mm 100××100		m ²		1.000	当たり算出
	金網設置工 土木積算基準Ⅱ-②-10	1.000	m ²			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 31号 ***					
	ひび割れ補修工 充填工(ひび割れ幅1.0mm以上)		m		1.000	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工(1200≦H≦1400)	1.000	m			T単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 32号 ***					
	成形ゴム挿入工 50×50		m		1.000	当たり算出
	成型ゴム挿入工 50×50(1200≦H≦1400)	1.000	m			T単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 33号 ***					
	断面修復工		m ²		1.000	当たり算出
	断面修復工 プライマー塗布(1200≦H≦1400)	1.000	m ²			T単 15号
	断面修復工 1200≦H≦1400	1.000	m ²			T単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 34号 ***					
	コンクリート取壊し 産廃処分(無筋Con)含む		m ³		1.000	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,する,4週6休未滿	1.000	m ³			S単 15号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m ³			S単 28号

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	クントラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 4.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 2号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単- 35号 ***					
	コンクリート 18-8-20(25)(高炉B) W/C 65%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単 31号
	合計					
	単価					
	*** B単- 36号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 32号
	合計					
	単価					
	*** B単- 37号 ***					
	差し筋 D13 L=400mm		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	1.000	ton			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単- 38号 ***					
	排水ポンプ(仮設) 小口径		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) , 常時排水, 0以上~6未満, 商用電源,	1.000	箇所			S単 26号
	排水ポンプ据付撤去(小口径) 口径 50mm,	1.000	箇所			S単 27号
	合計					
	単価					
	*** B単- 39号 ***					
	安全管理員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B		人			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単- 40号 ***					
	付着強度試験 3個/1回		回		1.000 回	当たり算出
	付着強度試験 単軸引張試験 3個/1回	1.000	回			
	合計					
	単価					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R1阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 19.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	19.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[ワロート・ディーゼル]					<損料>
	タテ消耗費 (DT国産・普通・D)			供用日		
	軽油 バトロム給油	39.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-2号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 4.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	4.5km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[ワロート・ディーゼル]					<損料>
	タテ消耗費 (DT国産・普通・D)			供用日		
	軽油 バトロム給油	18.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け(投入),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	はね付け(投入)				
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-4号 ***					
	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3), 40m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)種別区分	土砂、碎石等 (m3)				
	2)運搬距離区分	40m未満				
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	単位					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R1阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-5号 ***					
	高压洗浄機[工用用・エンジン駆動]		日		1.000 各単位	当たり算出
	高压洗浄機[工用用・エンジン駆動] 吐出量35~70L/min 圧力30MPa			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	吐出量35~70L/min 圧力30MPa				
	高压洗浄機[工用用・エンジン駆動]		日			<損料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-6号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-7号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-8号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 特殊作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-9号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-10号 ***					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R1阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	左官		人		1.000 人	当たり算出
	左官			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	左官		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-11号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	交通誘導警備員B		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-12号 ***					
	無機系被覆材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	無機系被覆材 ポリマーセメントモルタル t=3mm ※材料ロス含む			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	無機系被覆材 ポリマーセメントモルタル t=3mm ※材料ロス含む	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-13号 ***					
	建設廃材		m ³		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	建設汚泥				
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m ³			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-14号 ***					
	建設廃材		m ³		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	無筋コンクリート廃材				
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-15号 ***					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R1阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間, する, 4週6休未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	無筋				
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分	機械				
	4)昼夜区分	昼間				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	6)週休2日補正	4週6休未満				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-16号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単-17号 ***					
	ひび割れ充填工		m		10.000 m	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工, 0.04kg, 2.72kg, 養生無し, 表面仕上げ有り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	充填工				
	2)プライマー設計量(kg/10m)	0.04kg				
	3)充填材設計量(kg/10m)	2.72kg				
	4)プライマー単価(円/kg)					
	5)充填材単価(円/kg)					
	6)養生実施区分	養生無し				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	プライマー ひび割れ充填工用	0.050	kg			
	充填材	3.240	kg			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単-18号 ***					
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)		m		100.000 m	当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 目地規格	50×50				
	2) 成型ゴム目地単価 (円/m)					
	3) 接着剤単価 (円/kg)					
	4) プライマー単価 (円/kg)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカッタ用ブレード 径200mm	5.000	枚			
	諸雑費(1) 38%	0.380				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	成型ゴム目地 50×50	103.000	m			
	接着材 成型ゴム目地用	59.000	kg			
	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg			
	諸雑費(2) 5%	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** S単- 19号 ***					
	高圧洗浄工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 30Mpa			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 施工区分 2) 吐出圧力	高圧洗浄工 30Mpa				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	高圧洗浄機[工専用・エンジン駆動]		供用日			<損料>
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	23.000	L			
	諸雑費 27%	0.270				
	合計					算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡			
	*** S単- 20号 ***					
	プライマー塗布 (断面修復工)		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布, 1.75kg			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 施工区分 2) プライマー単価 (円/kg) 3) プライマー設計量 (kg/10㎡)	プライマー塗布 1.75kg				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	1.820	kg			
	諸雑費 2%	0.020				
	合計					算出数量 10.000 ㎡
	単価		㎡			
	*** S単- 21号 ***					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	断面修復工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	断面修復工, 401.80kg			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 施工区分	断面修復工				
	2) 修復材単価(円/kg)					
	3) 修復材設計量(kg/10㎡)	401.80kg				
	土木一般世話役		人			
	左官		人			
	水路補修材 ポリマーモルタル	446.000	kg			
	諸雑費 2%	0.020				
	合計					算出数量 10.000 ㎡
	単価		㎡			
	*** S単- 22号 ***					
	プライマー塗布 (表面被覆工)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	プライマー塗布 (表面被覆工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	プライマー塗布, 17.50kg			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 施工区分	プライマー塗布				
	2) プライマー単価(円/kg)					
	3) プライマー設計量 (kg/100㎡)	17.50kg				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	20.300	kg			
	諸雑費 9%	0.090				
	合計					算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡			
	*** S単- 23号 ***					
	表面被覆工 (左官)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	表面被覆工 (左官)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	表面被覆工 (左官), 1,004.50kg			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 施工区分	表面被覆工 (左官)				
	2) 被覆材単価(円/kg)					
	3) 被覆材設計量 (kg/100㎡)	1,004.50kg				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	左官		人			
	水路補修材 ポリマーモルタル	1,084.860	kg			
	諸雑費 6%	0.060				
	合計					算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡			
	*** S単- 24号 ***					
	大型土のう工 (製作のみ)		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	製作-, 現地土, 1m3, 大型土のう袋, なし,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 施工区分	製作				
	2) 施工機械区分	-				
	3) 採取土区分	現地土				
	4) 購入土材単価(m3当たり)					

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R1阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.070				
	大型土のう袋	62.000	枚			
	大型土のう袋					
	バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油	112.000	L			
	バトロワ給油					
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 62.000 袋
	単価		袋			
	*** S単-25号 ***					
	大型土のう工(撤去のみ)		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	撤去,バックホ,1m3,大型土のう袋,なし,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	バックホ				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油	74.000	L			
	バトロワ給油					
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 144.000 袋
	単価		袋			
	*** S単-26号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,常時排水,0以上~6未満,商用電源,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)運転日数					
	2)排水方法	常時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	使用電力料金	186.000	kWh			
	低圧用業持1年未満					
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.170				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価					
	*** S単-27号 ***					
	排水ポンプ据付撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去(小口径)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	口径 50mm,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単- 28号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3			
	*** S単- 29号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカホ(クレン機能付) 打設,-,一般養生,-,-,-,1 8-8-40(高炉B) W/C65%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 バツカホ(クレン機能付) 打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	9)長期割引単価区分					
	単価		m3			
	*** S単- 30号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	有り				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単価		m3			
	*** S単- 31号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単価		m3			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区		
工事名	R1阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単-1号 ***					
	率計上(27%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単-2号 ***					
	率計上(27%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単-3号 ***					
	率計上(9%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単-4号 ***					
	率計上(6%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単-5号 ***					
	率計上(2%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単-6号 ***					
	率計上(38%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区		
工事名	R1阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単-7号 ***					
	率計上(5%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単-8号 ***					
	率計上(27%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単-9号 ***					
	率計上(27%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単-10号 ***					
	率計上(9%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単-11号 ***					
	率計上(6%)		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合計					算出数量 1.000 式

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
	金網設置工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土木積算基準II-②-10					
	普通作業員		人			S単 6号
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm	105.000	m ²			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単-2号 ***					
	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	30Mpa(1000≦H<1200)					
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 9号
	率計上(27%)	1.000	式			X単 1号
	高圧洗浄機[工専用・エンジン駆動] 吐出量35~70L/min 圧力30MPa		日			S単 5号
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	46.000	L			
	雑品 集計対象任意指定用	0.270				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単-3号 ***					
	プライマー塗布(表面被覆工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布(1000≦H<1200)					
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 9号
	率計上(9%)	1.000	式			X単 3号
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	20.300	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.090				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単-4号 ***					
	表面被覆工(左官)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	表面被覆工(左官)(1000≦H<1200)					
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 9号
	左官		人			S単 10号
	率計上(6%)	1.000	式			X単 4号
	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	1,084.860	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.060				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R1阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単-5号 ***					
	ひび割れ充填工		m		10.000 m	当たり算出
	充填工(1000≦H<1200)					
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 9号
	率計上(2%)	1.000	式			X単 5号
	プライマー ひび割れ充填工用	0.050	kg			
	充填材	3.240	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.020				
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 9号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単-6号 ***					
	成型ゴム挿入工		m		100.000 m	当たり算出
	50×50(1000≦H<1200)					
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 9号
	率計上(38%)	1.000	式			X単 6号
	コンクリートカッタ用ブレード 径200mm	5.000	枚			
	雑品 集計対象任意指定用	0.380				
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 9号
	率計上(5%)	1.000	式			X単 7号
	成型ゴム目地 50×50	103.000	m			
	接着材 成型ゴム目地用	59.000	kg			
	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** T単-7号 ***					
	断面修復工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	1000≦H<1200					
	土木一般世話役		人			S単 7号 [1]

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	左官		人			[2] S単 10号
	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	446.000	kg			[3]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2])	0.015				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 8号 ***					
	断面修復工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布(1000≦H<1200)					
	土木一般世話役		人			[1] S単 7号
	普通作業員		人			[2] S単 9号
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	1.820	kg			[3]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2])	0.020				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 9号 ***					
	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	30Mpa(1200≦H≦1400)					
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 9号
	率計上(27%)	1.000	式			X単 8号
	高圧洗浄機[工用・エンジン駆動] 吐出量35~70L/min 圧力30MPa		日			S単 5号
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	38.000	L			
	雑品 集計対象任意指定用	0.270				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 10号 ***					
	プライマー塗布(表面被覆工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布(1200≦H≦1400)					
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 9号
	率計上(9%)	1.000	式			X単 10号
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	20.300	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.090				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 11号 ***					
	表面被覆工(左官)		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	表面被覆工(左官)(1200≦H≦1400)					
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 9号
	左官		人			S単 10号
	率計上(6%)	1.000	式			X単 11号
	水路補修材 ポリマセメントモルタル	1,084.860	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.060				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単-12号 ***					
	ひび割れ充填工		m		10.000 m	当たり算出
	充填工(1200≦H≦1400)					
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 9号
	率計上(2%)	1.000	式			X単 12号
	プライマー ひび割れ充填工用	0.050	kg			
	充填材	3.240	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.020				
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 9号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単-13号 ***					
	成型ゴム挿入工		m		100.000 m	当たり算出
	50×50(1200≦H≦1400)					
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 9号
	率計上(38%)	1.000	式			X単 13号
	コンクリートカッタ用ブレード 径200mm	5.000	枚			
	雑品 集計対象任意指定用	0.380				
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 9号
	率計上(5%)	1.000	式			X単 14号
	成型ゴム目地 50×50	103.000	m			
	接着材 成型ゴム目地用	59.000	kg			
	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg			

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R1阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
	金網設置工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土木積算基準II-②-10					
	普通作業員	0.200	人			S単 6号
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm	105.000	m ²			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単-2号 ***					
	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	30Mpa(1000≦H<1200)					
	土木一般世話役	1.420	人			S単 7号
	特殊作業員	2.840	人			S単 8号
	普通作業員	4.260	人			S単 9号
	率計上(27%)	1.000	式			X単 1号
	高圧洗浄機[工食用・エンジン駆動] 吐出量35~70L/min 圧力30MPa	2.160	日			S単 5号
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	46.000	L			
	雑品 集計対象任意指定用	0.270				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単-3号 ***					
	プライマー塗布(表面被覆工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布(1000≦H<1200)					
	土木一般世話役	2.530	人			S単 7号
	特殊作業員	2.530	人			S単 8号
	普通作業員	2.530	人			S単 9号
	率計上(9%)	1.000	式			X単 3号
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	20.300	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.090				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単-4号 ***					
	表面被覆工(左官)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	表面被覆工(左官)(1000≦H<1200)					
	土木一般世話役	3.080	人			S単 7号
	特殊作業員	3.080	人			S単 8号
	普通作業員	9.230	人			S単 9号
	左官	12.310	人			S単 10号
	率計上(6%)	1.000	式			X単 4号
	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	1,084.860	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.060				

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R1阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単-5号 ***					
	ひび割れ充填工		m		10.000 m	当たり算出
	充填工(1000≦H<1200)					
	土木一般世話役	0.920	人			S単 7号
	特殊作業員	1.470	人			S単 8号
	普通作業員	1.800	人			S単 9号
	率計上(2%)	1.000	式			X単 5号
	プライマー ひび割れ充填工用	0.050	kg			
	充填材	3.240	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.020				
	土木一般世話役	0.170	人			S単 7号
	特殊作業員	0.330	人			S単 8号
	普通作業員	0.270	人			S単 9号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単-6号 ***					
	成型ゴム挿入工		m		100.000 m	当たり算出
	50×50(1000≦H<1200)					
	土木一般世話役	4.200	人			S単 7号
	特殊作業員	13.000	人			S単 8号
	普通作業員	6.000	人			S単 9号
	率計上(38%)	1.000	式			X単 6号
	コンクリートカッタ用ブレード 径200mm	5.000	枚			
	雑品 集計対象任意指定用	0.380				
	土木一般世話役	6.000	人			S単 7号
	特殊作業員	18.000	人			S単 8号
	普通作業員	5.800	人			S単 9号
	率計上(5%)	1.000	式			X単 7号
	成型ゴム目地 50×50	103.000	m			
	接着材 成型ゴム目地用	59.000	kg			
	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** T単-7号 ***					
	断面修復工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	1000≦H<1200					
	土木一般世話役	4.330	人			S単 7号 [1]

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R1阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	左官					[2]
		9.990	人			S単 10号
	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	446.000	kg			[3]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2])	0.015				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 8号 ***					
	断面修復工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布(1000≦H<1200)					
	土木一般世話役	2.220	人			[1] S単 7号
	普通作業員	2.220	人			[2] S単 9号
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	1.820	kg			[3]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2])	0.020				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 9号 ***					
	高压洗浄工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	30Mpa(1200≦H≦1400)					
	土木一般世話役	1.180	人			S単 7号
	特殊作業員	2.360	人			S単 8号
	普通作業員	3.550	人			S単 9号
	率計上(27%)	1.000	式			X単 8号
	高压洗浄機[工事用・エンジン駆動] 吐出量35~70L/min 圧力30MPa	2.160	日			S単 5号
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	38.000	L			
	雑品 集計対象任意指定用	0.270				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 10号 ***					
	プライマー塗布(表面被覆工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布(1200≦H≦1400)					
	土木一般世話役	2.500	人			S単 7号
	特殊作業員	2.500	人			S単 8号
	普通作業員	2.500	人			S単 9号
	率計上(9%)	1.000	式			X単 10号
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	20.300	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.090				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 11号 ***					
	表面被覆工(左官)		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	国営付帯県営農地防災事業 那賀川・南岸地区
工事名	R 1 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路7 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	表面被覆工(左官)(1200≦H≦1400)					
	土木一般世話役	3.030	人			S単 7号
	特殊作業員	3.030	人			S単 8号
	普通作業員	9.090	人			S単 9号
	左官	12.120	人			S単 10号
	率計上(6%)	1.000	式			X単 11号
	水路補修材 ポリマセメントモルタル	1,084.860	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.060				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単-12号 ***					
	ひび割れ充填工		m		10.000 m	当たり算出
	充填工(1200≦H≦1400)					
	土木一般世話役	0.920	人			S単 7号
	特殊作業員	1.470	人			S単 8号
	普通作業員	1.800	人			S単 9号
	率計上(2%)	1.000	式			X単 12号
	プライマー ひび割れ充填工用	0.050	kg			
	充填材	3.240	kg			
	雑品 集計対象任意指定用	0.020				
	土木一般世話役	0.170	人			S単 7号
	特殊作業員	0.330	人			S単 8号
	普通作業員	0.270	人			S単 9号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単-13号 ***					
	成型ゴム挿入工		m		100.000 m	当たり算出
	50×50(1200≦H≦1400)					
	土木一般世話役	3.500	人			S単 7号
	特殊作業員	10.830	人			S単 8号
	普通作業員	5.000	人			S単 9号
	率計上(38%)	1.000	式			X単 13号
	コンクリートカット用ブレード 径200mm	5.000	枚			
	雑品 集計対象任意指定用	0.380				
	土木一般世話役	5.000	人			S単 7号
	特殊作業員	15.000	人			S単 8号
	普通作業員	4.830	人			S単 9号
	率計上(5%)	1.000	式			X単 14号
	成型ゴム目地 50×50	103.000	m			
	接着材 成型ゴム目地用	59.000	kg			
	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg			

