

# 工事数量総括表(補助)

工事名	R1阿土 山口鉦打線 阿南・新野 道路改良工事			事業区分		数量(今回)	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量増減		摘要	
道路改良								
道路土工			式		1			
掘削工			式		1			
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土 :無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		130			
掘削		土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害 :無し,施工数量:1,000m3未満	m3		30			
路体盛土工			式		1			
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路体(築堤)盛土		施工幅員:4.0m以上	m3		120			
路床盛土工			式		1			
路床盛土		施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路床盛土		施工幅員:4.0m以上	m3		80			

# 工事数量総括表(補助)

工事名	R 1 阿土 山口鉦打線 阿南・新野 道路改良工事			事業区分		数量(今回)	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量増減		摘要	
残土処理工								
土砂等運搬 小勝仮置場へ		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
土砂等運搬 2号坂路へ		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
擁壁工			m3		130			
作業土工			式		1			
床掘り		土質:土砂	式		1			
埋戻し		土質:土砂	m3		40			
基面整正		土質:土砂	m3		20			
場所打擁壁工(構造物単位)			m2		30			
重力式擁壁 2号重力式擁壁		本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	式		1			
小型擁壁 舗装止め		高さ:0.5m以上0.6m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉),施工歩掛項目:舗装止め	m3		2			
			m3		2			

# 工事数量総括表(補助)

工事名	R11阿土 山口鉦打線 阿南・新野 道路改良工事			事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
小型擁壁 土留壁		高さ:0.5m以上0.6m未満,本体コンクリート 規格:18-8-25(高炉),施工歩掛項目: 土留め壁	m3		0.3		
排水構造物工			式		1		
側溝工			式		1		
フレキシブルU型側溝 4号U型水路工		U型側溝規格:PU450	m		15		
管渠工			式		1		
ヒューム管(B形管) 5号暗渠φ600		管規格:外圧管2種	m		14		
集水桝・マンホール工			式		1		
現場打ち集水桝 6号		集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 7号		集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 8号		集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	箇所		1		
蓋 6号,7号集水桝		蓋種類:グレーチングT-2 900*900 桝 落とし込み式	枚		2		

# 工事数量総括表(補助)

工事名	R1阿土 山口鉦打線 阿南・新野 道路改良工事				事業区分 工事区分		数量(今回)	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量増減	摘要			
蓋 8号集水柵		蓋種類:グレチングT-6 ルト固定式 600*600 柵	枚			1			
場所打水路工			式			1			
5号U型水路			m			3			
平張コンクリート			式			1			
角落としコンクリート			式			1			
構造物撤去工			式			1			
構造物取壊し工			式			1			
舗装版切断		舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下	m			20			
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m <sup>3</sup>			10			
仮設工			式			1			
交通管理工			式			1			

# 工事数量総括表(補助)

工事名	R 1 阿土 山口鉦打線 阿南・新野 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量(前回)	数量(今回)	数量増減
交通誘導警備員 B			人日		10		
復旧工			式		1		
農地復旧工			式		1		
表土戻し			m2		948		
舗装			式		1		
舗装工			式		1		
アスファルト舗装工			式		1		
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生グラッサラン RC-30, 仕上り厚:60mm	m2		105		
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		105		
防護柵工			式		1		
路側防護柵工			式		1		

# 工事数量総括表(補助)

工事名	R1阿土 山口鉦打線 阿南・新野 道路改良工事			道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:100m以上,曲線 部補正:無	m		121
プレキャストガードレール基礎 1号			m		14
プレキャストガードレール基礎 2号			m		39
プレキャストガードレール基礎 3号			m		29
プレキャストガードレール基礎 4号			m		36
道路付属施設工			式		1
道路付属物工			式		1
車線分離標		車線分離標規格:650,施工区分:可変 式(穿孔式・1本脚),施工規模:10本未 満	本		2
階段工		鋼製,H=2.46m両側1段手すり,H=3.2m 両側1段手すり	基		2
直接工事費			式		1
共通仮設			式		1

# 工事数量総括表(補助)

工事名	R 1 阿土 山口鉦打線 阿南・新野 道路改良工事				道路新設・改築 舗装		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	事業区分 工事区分 数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)							
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

# 工事数量総括表(県単)

工事名	R 1 阿土 山口鉦打線 阿南・新野 道路改良工事			事業区分		数量(今回)	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量増減		摘要	
道路改良								
道路土工			式			1		
路体盛土工			式			1		
路体(築堤)盛土		施工幅員:4.0m以上	式			1		
路面整形工			m3			120		
路面整形(盛土部)		法面締固め:無し,現場制約:無し	式			1		
碎石舗装			m2			30		
碎石舗装			式			1		
石・ブロック積(張)工			m2			52		
作業土工			式			1		
床掘り		土質:土砂	式			1		
			m3			20		



# 工事数量総括表(県単)

工事名	R1阿土 山口鉦打線 阿南・新野 道路改良工事			事業区分		数量(今回)	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量増減		摘要	
埋戻し		土質:土砂	m3			5		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式			1		
コンクリートブロック基礎		コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	m			6		
コンクリートブロック積		7°ブロック規格:	m2			25		
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格:再生碎石 RC-40	m3			9		
天端コンクリート		コンクリート規格:18-8-25(普通)	m3			0.5		
小口止コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3			2		
直接工事費			式			1		
共通仮設			式			1		
共通仮設費(率計上)			式			1		
純工事費			式			1		

# 工事数量総括表(県単)

工事名	R 1 阿土 山口鉦打線 阿南・新野 道路改良工事			事業区分		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	
現場管理費						
工事原価			式		1	
一般管理費等			式		1	
工事価格			式		1	
消費税額及び地方消費税額			式		1	
工事費計			式		1	