Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．土工				
（1）掘削工				
床掘り		m3	19.000	
土砂等運搬	場内運搬	m3	19.000	
掘削	堆積土砂撤去	m3	13.000	
土砂等運搬	場内運搬	m3	13.000	
（2）盛土工				
埋戻		m3	8.000	
盛土		m3	5.000	
（3）整形仕上げ工				
基面整正		㎡	6.000	
（4）作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	4.000	
作業残土処理		m3	4.000	
土砂等運搬		m3	13.000	
作業残土処理		m3	13.000	
２．構造物撤去工				
（1）構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	制約無	m3	3.200	
コンクリート構造物取壊し	制約無	m3	0.600	
殻運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	3.200	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	3.200	
殻運搬	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.600	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.600	
３．補修工				

Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（1）高圧洗浄工				
高圧洗浄工	30Mpa	㎡	886.000	
（2）表面処理工				
表面被覆工（左官）	無機系被覆材	㎡	427.000	
表面被覆工（左官）	無機系被覆材,不陸調整3mm	㎡	427.000	
（3）底版勾配修正工				
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B)W/C60%	m3	43.000	
溶接金網	線径3.2mm,網目100mm	㎡	472.000	
型枠		㎡	5.000	
コンクリートはつり	t≦3cm	㎡	80.000	
コンクリートはつり	3＜t≦6cm	㎡	12.000	
（4）目地補修工				
成型ゴム挿入工	50×50	m	49.400	
目地板	目地板(ゴム発泡体)t=10mm	㎡	5.000	
（5）ひび割れ補修工				
充填	充填工	m	71.700	
（6）断面修復工				
断面修復工	無機系被覆材,t=2cm	㎡	0.200	
断面修復工	無機系被覆材,t=3cm	㎡	0.100	
断面修復工	無機系被覆材,t=4cm	㎡	0.100	
断面修復工	無機系被覆材,t=5cm	㎡	0.100	
断面修復工	無機系被覆材,t=7cm	㎡	0.100	
断面修復工	無機系被覆材,t=8cm	㎡	0.100	
断面修復工	無機系被覆材,t=10cm	㎡	0.400	
（7）断面打換え工				

Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	0.800	
型枠		㎡	12.000	
目地板	目地板(ゴム発泡 体)t=10mm	㎡	1.000	
コンクリート削孔	φ16mm,L=100mm	孔	171.000	
差筋	SD345,D13,	ton	0.037	
(8)床版部水路打換え工				
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	2.000	
型枠		㎡	9.700	
鉄筋金網	D10×150×150	㎡	4.000	
溶接金網	線径3.2mm,網目100mm	㎡	4.400	
目地板	目地板(ゴム発泡 体)t=10mm	㎡	1.000	
基礎砕石	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～ 0mm(JIS規格品)	㎡	6.400	
差筋	SD345,D16,	ton	0.002	
(9)床版打換え工				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	m3	0.800	
型枠		㎡	5.900	
鉄筋	SD345,D16	ton	0.077	
鉄筋	SD345,D13	ton	0.033	
支保		空m3	3.000	
緩衝材	帯状ｺﾞﾑ支承	㎡	0.700	
４．仮設工				
(1)工事用道路工	回転場含む			
敷鉄板		㎡	1,154.000	
安定シート	長繊維系ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織 布,245(N/5cm)	㎡	1,461.000	
段差処理	大型土のう製作～設置～ 撤去、H=0.3m	袋	39.000	

Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
段差処理	大型土のう製作～設置～撤去、H=0.4m	袋	27.000	
土のう		m3	1.000	
仮排水管敷設・撤去	高密度ポリエチレン管,φ500	m	0.700	
土砂等運搬	大型土のう、土のう用購入土	m3	21.000	
(2)水田復旧工				
耕地復旧（耕起）		㎡	1,461.000	
(3)濁水処理工				
土のう		m3	1.000	
土砂等運搬	土のう用購入土	m3	1.000	
ブルーシート	#2000	㎡	15.000	
水替工		式	1.000	
(4)残土処理工				
残土処理		m3	23.000	
(5)廃プラ処分工				
安定シート処分		m3	1.700	
大型土のう袋処分		m3	0.400	
土のう袋処分		m3	0.100	
５．その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	200.500	
(2)安全費				
共通仮設（積上げ）				
安全費				

Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
安全管理員		人	4.000	
（3）技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
付着強度試験（試験施工）	単軸引張試験，1回当たり3個	回	2.000	
付着強度試験（下地処理後）	単軸引張試験，1回当たり3個	回	6.000	
付着強度試験（表面被覆後）	単軸引張試験，1回当たり3個	回	6.000	
圧縮強度試験（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）	JSCE-K561,1回当たり3本	回	2.000	