

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・橋 樋門工事 (2)				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
製作工		式		1			
小形水門製作 川表		式		1			
水門設備		式		1			
扉体(小形水門)	水門形式:バランスクェイ卜式フラップゲート, 純径間:1.75m, 有効高:2.5m	門		1			
付属設備		式		1			
付属設備(各種) 防護蓋	区分:D	基		1			
付属設備(各種) スクリーン	区分:E	基		1			
工場塗装工(機械)		式		1			
酸洗施工		式		1			
小形水門製作 川裏		式		1			
水門設備		式		1			

- 1 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・橋 樋門工事 (2)				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
扉体(小形水門)	水門形式:プレートゲート構造ローラゲート, 純径間(数値入力):1.75m, 有効高(数値入力):2.5m, 水密方式:四方水密方	門		1			
戸当り(小形水門)	水門形式:プレートゲート構造ローラゲート, 片側側部戸当り高さ(数値入力):5.4m, 純径間(数値入力):1.75m, 設計水	門分		1			
開閉装置(小形水門)	水門形式:プレートゲート構造ローラゲート, 開閉装置形式:ラック式	門分		1			
付属設備		式		1			
付属設備(操作台)	区分:A	式		1			
付属設備(管理階段)	区分:B	式		1			
操作台防護柵	区分:C	式		1			
付属設備(スクリーン)	区分:E	式		1			
工場塗装工(機械)		式		1			
酸洗施工		式		1			
溶融亜鉛メッキ施工	メッキ規格(文字入力):JIS-H8641	式		1			

- 2 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・橋 樋門工事 (2)				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
間接労務費		式		1			
純製作費		式		1			
工場管理費		式		1			
製作原価		式		1			
据付工		式		1			
小形水門輸送工		式		1			
輸送工		式		1			
輸送	L=6km	式		1			
小形水門設備据付		式		1			
小形水門据付工 川表		式		1			
据付(小形水門)(フラップゲート)	水門形式:ゲート, 作業環境:ドライトラック クレーン使用, 純径間(数値入力):1.75m, 有効高(数値入力):2.5m, 発注形態:	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・橋 樋門工事 (2)				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
据付(付属設備)(防護蓋)	区分:D	式		1			
据付(付属設備)(スクリーン)	区分:E	式		1			
直接経費(水門設備)	水門設備形式:小形水門設備	式		1			
小形水門据付工 川裏		式		1			
据付(小形水門)	水門形式:プレートゲート構造ローラゲート, 作業環境:ドライトラッククレーン使用, 純径 間(数値入力):1.75m, 有効高(数値入	式		1			
据付(管理橋) 操作台	区分:A	式		1			
据付(付属設備)(管理階段)	区分:B	式		1			
据付(付属設備)(防護柵)	区分:C	式		1			
据付(付属設備)(スクリーン)	区分:E	式		1			
直接経費(水門設備)	水門設備形式:河川用水門設備, 水門 区分:プレートゲートローラゲート(四方水密)	式		1			
直接経費(付属設備)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・橘 樋門工事 (2)				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート工		式		1			
コンクリート スクリン二次コン	コンクリート規格:24-12-25 (20) (高炉)	m3		0.4			
型枠 スクリン二次コン	型枠の種類:一般型枠	m2		2			
鉄筋(差筋) 川表		本		60			
鉄筋(差筋) 川裏		本		76			
表面処理 川表		m2		9			
表面処理 川裏		m2		20			
仮設工		式		1			
足場支保工(機械設備)		式		1			
足場	安全柵:無し	掛m2		11			
支保	支保耐力:f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・橘 樋門工事 (2)				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		3			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
据付間接費		式		1			
据付工事原価		式		1			
設計技術費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 福井川 阿南・橘 樋門工事 (2)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			