

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		220			
埋戻し	土質:レキ質土	m3		100			
基面整正		m2		150			
土砂等運搬 現場内仮置き	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		110			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1号擁壁 BBorN, W/C ≤ 60%	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		43			
重力式擁壁 3号擁壁 BBorN, W/C ≤ 60%	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		69			
取り付け道路工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		29			
埋戻し		m3		23			
坂路擁壁 18-8-40 BBorN, W/C ≤ 60%		m3		14			
1号L型側溝 18-8-20(25) BBorN, W/C ≤ 60%		m		12			
カルバート工		式		1			
プレキャストカルバート工		式		1			
プレキャストボックス	内幅:0.8m, 内高:0.6m	m		31			
嵩上げコンクリート 18-8-20(25) BBorN, W/C ≤ 60%		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
基面整正		m2		70			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管 D300	管規格:鉄筋コンクリート台付管	m		2.3			
場所打水路工		式		1			
1号U型水路 18-8-20(25) BBorN, W/C ≤ 60%		m		48			
現場打水路 4号U型水路 BBorN, W/C ≤ 60%	内幅(複単不使用の場合):800, 内高(複単不使用の場合):750, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		19			
1号L型水路 18-8-20(25) BBorN, W/C ≤ 60%		m		48			
4号L型水路 18-8-20(25) BBorN, W/C ≤ 60%		m		65			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版破碎 (取付道路)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m <sup>2</sup>		23			
コンクリート取壊し運搬処理 (本線右側)	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m <sup>3</sup>		49			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート取壊し運搬処理 (取付道路)	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		4			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (1)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		