

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸施設補修工事（1）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
海岸土工		式		1		
掘削工		m3		10		
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		10		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10		
残土等処分		m3		10		
波返工		式		1		
波返工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		42		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.19		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸施設補修工事（1）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		4		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		200		
削孔		孔		400		
接着剤		本		400		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		400		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3		28		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		40		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸施設補修工事（1）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		