

R 1 阿耕 合理化 一の堰幹線用水 機能保全計画策定業務 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費				
1. 直接人件費				
(1)直接人件費				
設計作業費	機能診断 (ゲート、開水路、暗渠)	式	1.000	
機能診断 (開水路)	コンクリート三面張, 内空断面 25.0m ² 未満, L=0.94km	式	1.000	
打合せ (設計)		式	1.000	
打合せ (設計業務基準日額)	一般工種, 着手前・最終	回	2.000	
打合せ (設計業務基準日額)	一般工種, 中間	回	1.000	
直接経費 (電子成果品作成費を除く)				
1. 直接経費 (電子成果品作成費を除く)				
打合せ (設計旅費・交通費)	一般工種, 着手前・最終	回	2.000	
打合せ (設計旅費・交通費)	一般工種, 中間	回	1.000	
一括計上価格				
1. 直接経費				
(1)直接経費				
その他		式	1.000	
電子納品版業務報告書作成		式	1.000	

R 1 阿耕 合理化 一の堰幹線用水 機能保全計画策定業務 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
1. 直接人件費～機械経費				
現地踏査(開水路 コンクリト三面張)		km	0.940	
近接目視	線的構造物, 5, 260m ²	式	1.000	
コンクリート強度推定調査		測点	5.000	
中性化深さ試験(ドリル法)		箇所	5.000	
間接調査費 (施工管理費以外)				
旅費交通費 (調査外業日帰用)		式	1.000	