見積参考資料

工事名　R1阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付1工事

◇経費情報◇

工種区分	小型水門設備製作据付工事
単価地区	阿南1
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP　コンクリート」における，「8)コンクリート規格」の「W/C」については，以下のように読み替えるものとする。
- ・W/C65%　→　W/C60%
- ・W/C60%　→　W/C55%

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは，新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	南部総合県民局〈阿南〉
事業名	農村地域防災減災事業
地区名	那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事
施工場所	阿南市羽ノ浦町・那賀川町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南１
工期	
積算体系年月	平成３１年７月
単価期適用年月	平成３１年７月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	小形水門設備製作据付工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
施工地域区分	補正なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・・・直接製作費	1.000	式		
6 ・・・間接製作費				
7 ・・・・間接労務費				
8 ・・・・工場管理費				
9 ・・据付工事原価				
10 純工事費				
11 ・・・直接工事費	1.000	式		
12 ・・・間接工事費				
13 ・・・・共通仮設費				
14 ・・・・・運搬費～営繕費等				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
15 ・・・・・安全費	1.000	式		
16 ・・・・現場管理費				
17 ・・・・据付間接費				
18 ・・設計技術費				
19 ・一般管理費等				
20 機器単体費				
21 処分費等（直接工事費の内数）				
22 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接製作費内訳				
直接製作費	1.000	式		
・小形水門扉製作工 原下用水分水樋門	1.000	式		
・・扉体工	1.000	式		
・・・　扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式		
・・・　扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式		
・・戸当り工	1.000	式		
・・・　戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式		
・・・　戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式		
・・開閉装置工	1.000	式		
・・・　開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式）	1.000	式		
・小形水門扉製作工 江ノ口分水樋門	1.000	式		
・・扉体工	1.000	式		
・・・　扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式		
・・・　扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・戸当り工	1.000	式		
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式		
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式		
・・開閉装置工	1.000	式		
・・・ 開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式）	1.000	式		
・鋼製付属設備製作工 江ノ口分水樋門	1.000	式		
・・鋼製付属設備製作工	1.000	式		
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式		
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・輸送費 原下用水分水樋門	1.000	式		
・・輸送費	1.000	式		
・・・ 輸送費（小形水門）	1.000	式		
・輸送費 江ノ口分水樋門	1.000	式		
・・輸送費	1.000	式		
・・・ 輸送費（小形水門）	1.000	式		
・小形水門扉据付工 原下用水分水樋門	1.000	式		
・・小形水門扉据付工	1.000	式		
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式		
・小形水門扉据付工 江ノ口分水樋門	1.000	式		
・・小形水門扉据付工	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式		
・鋼製付属設備据付工 江ノ口分水樋門	1.000	式		
・・鋼製付属設備据付工	1.000	式		
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		
・土工 原下用水分水樋門	1.000	式		
・・構造物取壊し工	1.000	式		
・・・ ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋、人力	1.000	式		
・・・ 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋、人力	1.000	式		
・・・ コンクリート切断	1.000	式		
・・・ ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 有筋、機械	1.000	式		
・・・ 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋、機械	1.000	式		
・・削孔工	1.000	式		
・・・ 削孔 φ20	1.000	式		
・・鉄筋工	1.000	式		
・・・ 鉄筋 SD295A,D16	1.000	式		
・・・ 鉄筋 SD295A,D13	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・土工 江ノ口分水樋門	1.000	式		
・・構造物取壊し工	1.000	式		
・・・ ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋、人力	1.000	式		
・・・ 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋、人力	1.000	式		
・・・ コンクリート切断	1.000	式		
・・・ ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 有筋、機械	1.000	式		
・・・ 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋、機械	1.000	式		
・・削孔工	1.000	式		
・・・ 削孔 φ20	1.000	式		
・・鉄筋工	1.000	式		
・・・ 鉄筋 SD295A,D16	1.000	式		
・・・ 鉄筋 SD295A,D13	1.000	式		
・産業廃棄物処理工 原下用水分水樋門	1.000	式		
・・産業廃棄物処理工	1.000	式		
・・・ 産業廃棄物処理	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・産業廃棄物処理工 江ノ口分水樋門	1.000	式		
・・産業廃棄物処理工	1.000	式		
・・・ 産業廃棄物処理	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
安全費内訳				
安全費	1.000	式		
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		
・・・ 安全管理員	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費					
・小形水門扉製作工 原下用水分水樋門	1.000	式			
・・扉体工	1.000	式			
・・・　扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式			1 式当たり
水門設備主要部材費(扉体) 小形水門扉,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,(3方水密)ﾗｯｸ式,SUS製,0.8m2以上10m2未満	1.000	門			単Ａ Ｓ単　30号
水門設備副部材費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　 7号
水門設備部品費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　11号
側部水密ゴム CR　t=10　140×705,	2.400	kg			単Ａ Ｓ単　34号
下部水密ゴム CR　t=10　80×1,000,	1.000	kg			単Ａ Ｓ単　35号
補助材料費(製作)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　 1号
合　　計					
・・・　扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式			1 式当たり
扉体製作 小形水門扉,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,扉体,,原下用水分水樋門,１門	1.000	門			単Ａ Ｓ単　26号
間接労務費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　15号
ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	3.100	㎡			単Ａ
工場管理費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　20号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・戸当り工	1.000	式			
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式			1 式当たり
水門設備主要部材費（戸当り） 小形水門扉,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,25m未満	1.000	門			単Ａ Ｓ単　32号
水門設備副部材費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　 8号
水門設備部品費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　12号
補助材料費(製作)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　 2号
合　　計					
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式			1 式当たり
戸当り製作 小形水門扉,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,戸当り,,原下用水分水樋門,１門	1.000	門			単Ａ Ｓ単　27号
間接労務費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　16号
ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	3.700	㎡			単Ａ
工場管理費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　21号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計（２）（間接費対象分）					
・・開閉装置工	1.000	式			
・・・ 開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式）	1.000	式			1 式当たり
開閉機 単動ﾗｯｸ式-10KN用(ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ含まず),	1.000	基			単Ａ Ｓ単　17号
ラック棒カバー 単動式　10KN用,	1.000	m			単Ａ Ｓ単　18号
ラック棒 単動式　10KN用,	1.800	m			単Ａ Ｓ単　19号
ラック棒継手 単動式　10KN用,	1.000	個			単Ａ Ｓ単　20号
吊りピン 単動式　10KN用,	1.000	本			単Ａ Ｓ単　21号
開閉機ベース SUS304　8.4kg/式,	1.000	式			単Ａ Ｓ単　22号
合　　計					
・小形水門扉製作工 江ノ口分水樋門	1.000	式			
・・扉体工	1.000	式			
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式			1 式当たり
水門設備主要部材費(扉体) 小形水門扉,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,(3方水密)ﾗｯｸ式,SUS製,0.8m2以上10m2未満	3.000	門			単Ａ Ｓ単　31号
水門設備副部材費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　 9号
水門設備部品費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　13号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
側部水密ゴム CR　t=10　140×735,	7.500	kg			単A Ｓ単　36号
下部水密ゴム CR　t=10　105×1,930,	7.500	kg			単A Ｓ単　37号
補助材料費(製作)	1.000	式			単A Ｘ単　3号
合　　計					
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式			1 式当たり
扉体製作 小形水門扉,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,扉体,,江ノ口分水樋門,３門	3.000	門			単A Ｓ単　28号
間接労務費	1.000	式			単A Ｘ単　17号
ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	17.700	㎡			単A
工場管理費	1.000	式			単A Ｘ単　22号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・戸当り工	1.000	式			
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式			1 式当たり
水門設備主要部材費（戸当り） 小形水門扉,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,25m未満	3.000	門			単A Ｓ単　33号
水門設備副部材費	1.000	式			単A Ｘ単　10号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水門設備部品費	1.000	式			単A X単　14号
補助材料費(製作)	1.000	式			単A X単　 4号
合　　計					
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式			1 式当たり
戸当り製作 小形水門扉,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,戸当り,,江ノ口分水樋門,３門	3.000	門			単A Ｓ単　29号
間接労務費	1.000	式			単A X単　18号
ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	15.400	㎡			単A
工場管理費	1.000	式			単A X単　23号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・開閉装置工	1.000	式			
・・・ 開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式）	1.000	式			1 式当たり
開閉機 連動ﾗｯｸ式-20KN用(ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ含まず),	3.000	基			単A Ｓ単　23号
ラック棒カバー 単動式　10KN用,	6.000	m			単A Ｓ単　18号
ラック棒 単動式　10KN用,	11.100	m			単A Ｓ単　19号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ラック棒継手 単動式　10KN用,	6.000	個			単A Ｓ単　20号
吊りピン 単動式　10KN用,	6.000	本			単A Ｓ単　21号
合　　計					
・鋼製付属設備製作工 江ノ口分水樋門	1.000	式			
・・鋼製付属設備製作工	1.000	式			
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス縞鋼板 ,SUS304　ChPL6	126.900	kg			単A Ｓ単　12号
ステンレス鋼等辺山形鋼 ,SUS304　6×65×65	13.000	kg			単A Ｓ単　13号
ステンレス鋼等辺山形鋼 ,SUS304　6×65×65	27.600	kg			単A Ｓ単　13号
ステンレス平鋼 ,SUS304　6×65	9.900	kg			単A Ｓ単　14号
ステンレス平鋼 ,SUS304　6×65	7.100	kg			単A Ｓ単　14号
ステンレス鋼鋼管 ,SUS304TP　32A(t=3)	22.400	kg			単A Ｓ単　15号
ステンレス鋼鋼管 ,SUS304TP　25A(t=3)	15.600	kg			単A Ｓ単　16号
補助材料費(製作)	1.000	式			単A Ｘ単　5号
アンカー SUS304　M12×70,	4.000	本			単A Ｓ単　24号
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304　90°ｴﾙﾎﾞ　32A,	2.000	個			単A Ｓ単　25号
鋼製付属製作	3.000	基			単A Ｘ単　6号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
間接労務費	1.000	式			単A X単　19号
工場管理費	1.000	式			単A X単　24号
合　　計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式			1 式当たり
酸洗（ＳＵＳ用） （材料・工数込み）	28.100	㎡			単A
工場管理費	1.000	式			単A X単　25号
合　　計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費					
・輸送費 原下用水分水樋門	1.000	式			
・・輸送費	1.000	式			
・・・ 輸送費（小形水門）	1.000	式			1 式当たり
輸送費（小形水門扉） 河川用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,	1.000	式			単Ａ Ｓ単　38号
合　　計					
・輸送費 江ノ口分水樋門	1.000	式			
・・輸送費	1.000	式			
・・・ 輸送費（小形水門）	1.000	式			1 式当たり
輸送費（小形水門扉） 河川用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,	1.000	式			単Ａ Ｓ単　39号
合　　計					
・小形水門扉据付工 原下用水分水樋門	1.000	式			
・・小形水門扉据付工	1.000	式			
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式			1 式当たり
水門設備据付工 小形水門扉,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,原下用水分水樋門,１門	1.000	門			単Ａ Ｓ単　40号
据付間接費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　34号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付材料費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　29号
補助材料費(据付)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　26号
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A	4.000	日			単Ａ Ｓ単　10号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	3.000	日			単Ａ Ｓ単　11号
雑器具損料	1.000	式			単Ａ Ｘ単　32号
二次コンクリート費(小形水門設備)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　36号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・小形水門扉据付工 江ノ口分水樋門	1.000	式			
・・小形水門扉据付工	1.000	式			
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式			1 式当たり
水門設備据付工 小形水門扉,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,江ノ口分水樋門,３門	3.000	門			単Ａ Ｓ単　41号
据付間接費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　35号
据付材料費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　30号
補助材料費(据付)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　27号
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A	12.000	日			単Ａ Ｓ単　10号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	9.000	日			単Ａ Ｓ単　11号
雑器具損料	1.000	式			単Ａ Ｘ単　33号
二次コンクリート費(小形水門設備)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　37号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・鋼製付属設備据付工 江ノ口分水樋門	1.000	式			
・・鋼製付属設備据付工	1.000	式			
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式			1 式当たり
鋼製付属設備据付工	3.000	基			単Ａ Ｘ単　31号
補助材料費(据付)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　28号
合　　計					
・土工 原下用水分水樋門	1.000	式			
・・構造物取壊し工	1.000	式			
・・・ ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋、人力	0.400	m3			1 m3当たり
【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間,,４週６休未満	1.000	m3			単Ａ Ｓ単　6号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・・・ 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋、人力	0.400	m3			1 m3当たり
SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,人力積込,無し,6.5km以下,	1.000	m3			単Ａ Ｓ単　42号
建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			単Ａ Ｓ単　 3号
合　　計					
・・・ コンクリート切断	14.900	m			1 m当たり
カッター入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面　厚さ20～30mm	1.000	m			単Ａ Ｔ単　 2号
合　　計					
・・・ ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 有筋、機械	0.900	m3			1 m3当たり
【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間,しない,４週６休未満	1.000	m3			単Ａ Ｓ単　 7号
合　　計					
・・・ 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋、機械	0.900	m3			1 m3当たり
SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,6.5km以下,	1.000	m3			単Ａ Ｓ単　43号
建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			単Ａ Ｓ単　 4号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・・削孔工	1.000	式			
・・・ 削孔 φ20	26.000	箇所			1 箇所当たり
コンクリート削孔工（土木Ⅱ-2-⑮） 削孔径10㎜以上30㎜未満,削孔深30㎜以上200㎜未満	1.000	箇所			単Ａ Ｔ単　1号
合　　計					
・・鉄筋工	1.000	式			
・・・ 鉄筋 SD295A,D16	0.008	ton			1 ton当たり
【鉄筋工】 SD295A,D16,一般作業,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			単Ａ Ｓ単　8号
合　　計					
・・・ 鉄筋 SD295A,D13	0.010	ton			1 ton当たり
【鉄筋工】 SD295A,D13,一般作業,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			単Ａ Ｓ単　9号
合　　計					
・土工 江ノ口分水樋門	1.000	式			
・・構造物取壊し工	1.000	式			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋、人力	1.500	m3			1 m3当たり
【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間,,４週６休未満	1.000	m3			単Ａ Ｓ単　6号
合　計					
・・・ 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋、人力	1.500	m3			1 m3当たり
SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,人力積込,無し,6.5km以下,	1.000	m3			単Ａ Ｓ単　42号
建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			単Ａ Ｓ単　3号
合　計					
・・・ コンクリート切断	33.600	m			1 m当たり
カッター入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面　厚さ20～30mm	1.000	m			単Ａ Ｔ単　2号
合　計					
・・・ ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 有筋、機械	3.200	m3			1 m3当たり
【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間,しない,４週６休未満	1.000	m3			単Ａ Ｓ単　7号
合　計					
・・・ 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋、機械	3.200	m3			1 m3当たり

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,6.5km以下,	1.000	m3			単Ａ Ｓ単　43号
建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			単Ａ Ｓ単　 4号
合　　計					
・・削孔工	1.000	式			
・・・ 削孔 φ20	86.000	箇所			1 箇所当たり
コンクリート削孔工（土木Ⅱ-2-⑮） 削孔径10mm以上30mm未満,削孔深30mm以上200mm未満	1.000	箇所			単Ａ Ｔ単　 1号
合　　計					
・・鉄筋工	1.000	式			
・・・ 鉄筋 SD295A,D16	0.036	ton			1 ton当たり
【鉄筋工】 SD295A,D16,一般作業,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			単Ａ Ｓ単　 8号
合　　計					
・・・ 鉄筋 SD295A,D13	0.007	ton			1 ton当たり
【鉄筋工】 SD295A,D13,一般作業,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			単Ａ Ｓ単　 9号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・産業廃棄物処理工 原下用水分水樋門	1.000	式			
・・産業廃棄物処理工	1.000	式			
・・・ 産業廃棄物処理	0.080	ton			1 ton当たり
建設廃材 鉄くず	1.000	ton			単Ａ Ｓ単　5号
合　計					
・産業廃棄物処理工 江ノ口分水樋門	1.000	式			
・・産業廃棄物処理工	1.000	式			
・・・ 産業廃棄物処理	1.140	ton			1 ton当たり
建設廃材 鉄くず	1.000	ton			単Ａ Ｓ単　5号
合　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・ 安全管理員	9.000	人			1 人当たり
交通誘導警備員Ｂ		人			単Ａ Ｓ単　2号
合　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	はつり工		人		1.000 人	当たり算出
	はつり工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	はつり工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	交通誘導警備員Ｂ		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設廃材 鉄くず			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄くず				
	3)単価の入力					
	建設廃材 鉄くず	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間,,４週６休未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無				
	3)施工区分 4)昼夜区分	人力 昼間				
	6)週休２日補正	４週６休未満				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間,しない,４週６休未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無				
	3)施工区分 4)昼夜区分	機械 昼間				
	5)低騒音・低振動対策 6)週休２日補正	しない ４週６休未満				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295A,D16,一般作業,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD295A D16				
	3)作業区分 4)施工規模	一般作業 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
	異形棒鋼 SD295A　　D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295A,D13,一般作業,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD295A D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般作業 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
	異形棒鋼 SD295A　　D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]		日		1.000 各単位	当たり算出
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分					
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]		供用日			<損料>
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位			
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	合　　計					算出数量 1.000 日
	単　　価		日			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	ステンレス縞鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス縞鋼板 ,SUS304　ChPL6			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	 SUS304　ChPL6				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)鋼材割増率(%)					
	ステンレス縞鋼板 SUS304　ChPL6	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 ,SUS304　6×65×65			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	 SUS304　6×65×65				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)鋼材割増率(%)					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　6×65×65	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス平鋼 ,SUS304　6×65			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304　6×65				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)鋼材割増率(%)					
	ステンレス平鋼 SUS304　6×65	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ステンレス鋼鋼管 ,SUS304TP　32A(t=3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	 SUS304TP　32A(t=3)				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)鋼材割増率(%)					
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　32A(t=3)	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼鋼管 ,SUS304TP　25A(t=3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	 SUS304TP　25A(t=3)				
	3)材料(割増区分) 4)スクラップ区分	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)鋼材割増率(%)					
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　25A(t=3)	1.000	kg			
	合　計					算出数量 1.000 kg
	単　価		kg			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	開閉機		基		1.000 各単位	当たり算出
	開閉機 単動ﾗｯｸ式-10KN用(ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ含まず),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	単動ﾗｯｸ式-10KN用(ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ含・・				
	開閉機 単動ﾗｯｸ式-10KN用(ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ含まず)	1.000	基			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	ラック棒カバー		m		1.000 各単位	当たり算出
	ラック棒カバー 単動式　10KN用,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	単動式　10KN用				
	ラック棒カバー 単動式　10KN用	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	ラック棒		m		1.000 各単位	当たり算出
	ラック棒 単動式　10KN用，			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	単動式　10KN用				
	ラック棒 単動式　10KN用	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	ラック棒継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	ラック棒継手 単動式　10KN用，			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	単動式　10KN用				
	ラック棒継手 単動式　10KN用	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	吊りピン		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	吊りピン 単動式　10KN用,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	単動式　10KN用				
	吊りピン 単動式　10KN用	1.000	本			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	開閉機ベース		式		1.000 各単位	当たり算出
	開閉機ベース SUS304　8.4kg/式,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304　8.4kg/式				
	開閉機ベース SUS304　8.4kg/式	1.000	式			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	開閉機		基		1.000 各単位	当たり算出
	開閉機 連動ﾗｯｸ式-20KN用(ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ含まず),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	連動ﾗｯｸ式-20KN用(ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ含・・				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	開閉機 連動ﾗｯｸ式-20KN用(ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ含まず)	1.000	基			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	アンカー		本		1.000 各単位	当たり算出
	アンカー SUS304　M12×70,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304　M12×70				
	アンカー SUS304　M12×70	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	配管用ステンレス鋼鋼管		個		1.000 各単位	当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304　90°ｴﾙﾎﾞ　32A,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	SUS304　90°ｴﾙﾎﾞ　32A				
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304　90°ｴﾙﾎﾞ　32A	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	扉体製作		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備製作工 小形水門扉,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,扉体,,原下用水分水樋門,１門			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門扉 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密)				
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	扉体 扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(ｘ)の数量 12)その他の製作工数(人／門)	0.8				
	13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１) 14)休止装置の有無による補正	0.00 －				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	－ １門				
	17)補正係数(Ｋｎ) 18)水門扉形式及び名称	原下用水分水樋門				
	製作工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 門
	単　　価		門			
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	戸当り製作		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備製作工 小形水門扉,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,戸当り,,原下用水分水樋門,１			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	門					
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門扉 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密)				
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	戸当り 戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(ｘ)の数量 12)その他の製作工数(人／門)	3.9				
	13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１) 14)休止装置の有無による補正	0.00 －				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	－ １門				
	17)補正係数(Ｋｎ) 18)水門扉形式及び名称	 原下用水分水樋門				
	製作工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 門
	単　　価		門			
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	扉体製作		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備製作工 小形水門扉,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,扉体,,江ノ口分水樋門,３門			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門扉 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密)				
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	扉体 扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(ｘ)の数量 12)その他の製作工数(人／門)	1.6				
	13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１) 14)休止装置の有無による補正	0.00 －				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	－ ３門				
	17)補正係数(Ｋｎ) 18)水門扉形式及び名称	 江ノ口分水樋門				
	製作工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 門
	単　　価		門			
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	戸当り製作		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備製作工 小形水門扉,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,戸当り,,江ノ口分水樋門,３門			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門扉 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密)				
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	戸当り 戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(ｘ)の数量 12)その他の製作工数(人／門)	5.0				
	13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１) 14)休止装置の有無による補正	0.00 －				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	－ ３門				
	17)補正係数(Ｋｎ) 18)水門扉形式及び名称	 江ノ口分水樋門				
	製作工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 門
	単　　価		門			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門扉,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,(3方水密)ﾗｯｸ式,SUS製,0.8m2以上10m2未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門扉 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
	3)詳細区分 4)適用範囲	(3方水密)ﾗｯｸ式,SUS製 0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(ｘ)の数量 6)設計水深	0.800 3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート) 8)材料（割増区分）(1)	 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板				
	9)詳細(1) 10)スクラップ区分(1)	－ ステンレス新断				
	11)鋼材割増率（%）(1) 12)鋼材コード(桁等)					
	13)材料（割増区分）(2) 14)詳細(2)	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 －				
	15)スクラップ区分(2) 16)鋼材割増率（%）(2)	ステンレス新断				
	17)鋼材ｺｰﾄﾞ(支圧板･水密ｺﾞﾑ押金物等) 18)材料（割増区分）(3)	 ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼				
	19)詳細(3) 20)スクラップ区分(3)	－ ステンレス新断				
	21)鋼材割増率（%）(3) 22)鋼材コード(主ローラ)					
	26)鋼材割増率（%）(4) 27)鋼材コード(主ローラ軸)					
	31)鋼材割増率（%）(5) 32)鋼材コード(シーブ)					
	36)鋼材割増率（%）(6)					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ステンレス鋼板 SUS304　PL6	40.000	kg			
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　6×65×65	29.000	kg			
	ステンレス平鋼 SUS304　6×50	4.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 門
	単　　価		門			
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門扉,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,(3方水密)ﾗｯｸ式,SUS製,0.8m2以上10m2未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門扉 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
	3)詳細区分 4)適用範囲	(3方水密)ﾗｯｸ式,SUS製 0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(ｘ)の数量 6)設計水深	1.600 3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート) 8)材料（割増区分）(1)	 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板				
	9)詳細(1) 10)スクラップ区分(1)	― ステンレス新断				
	11)鋼材割増率（%）(1) 12)鋼材コード(桁等)					
	13)材料（割増区分）(2) 14)詳細(2)	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ―				
	15)スクラップ区分(2) 16)鋼材割増率（%）(2)	ステンレス新断				
	17)鋼材ｺｰﾄﾞ(支圧板･水密ｺﾞﾑ押金物等) 18)材料（割増区分）(3)	 ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	19)詳細(3) 20)スクラップ区分(3)	― ステンレス新断				
	21)鋼材割増率（%）(3) 22)鋼材コード(主ローラ)					
	26)鋼材割増率（%）(4) 27)鋼材コード(主ローラ軸)					
	31)鋼材割増率（%）(5) 32)鋼材コード(シーブ)					
	36)鋼材割増率（%）(6)					
	ステンレス鋼板 SUS304　PL6	98.000	kg			
	ステンレス溝形鋼 SUS304　100×50×6	71.000	kg			
	ステンレス平鋼 SUS304　6×50	9.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 門
	単　　価		門			
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	水門設備主要部材費（戸当り）		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備主要部材費（戸当り） 小形水門扉,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,25m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 4)形式区分(2)	小形水門扉 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
	5)適用範囲(2) 6)対象要素(Ｌ)の数量	25m未満 3.900				
	7)設計水深 8)鋼材コード(SS材)	3.0m未満				
	9)材料(割増区分)(1) 10)詳細(1)	形鋼、平鋼 ―				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	11)スクラップ区分(1) 12)鋼材割増率(%)(1)	ヘビーＨ１				
	13)鋼材コード(SUS材) 14)材料(割増区分)(2)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板				
	15)詳細(2) 16)スクラップ区分(2)	－ ステンレス新断				
	17)鋼材割増率(%)(2)					
	一般構造用平鋼 SS400　6×75	12.000	kg			
	ステンレス鋼板 SUS304　PL6	107.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 門
	単　　価		門			
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	水門設備主要部材費（戸当り）		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備主要部材費（戸当り） 小形水門扉,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,25m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 4)形式区分(2)	小形水門扉 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
	5)適用範囲(2) 6)対象要素(Ｌ)の数量	25m未満 5.000				
	7)設計水深 8)鋼材コード(SS材)	3.0m未満				
	9)材料(割増区分)(1) 10)詳細(1)	形鋼、平鋼 －				
	11)スクラップ区分(1) 12)鋼材割増率(%)(1)	ヘビーＨ１				
	13)鋼材コード(SUS材) 14)材料(割増区分)(2)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	15)詳細(2) 16)スクラップ区分(2)	― ステンレス新断				
	17)鋼材割増率(%)(2)					
	一般構造用平鋼 SS400　6×90	17.000	kg			
	ステンレス鋼板 SUS304　PL6	151.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 門
	単　　価		門			
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	側部水密ゴム		kg		1.000	各単位 当たり算出
	側部水密ゴム CR　t=10　140×705,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	CR　t=10　140×705				
	側部水密ゴム CR　t=10　140×705	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
	下部水密ゴム		kg		1.000	各単位 当たり算出
	下部水密ゴム CR　t=10　80×1,000,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	CR　t=10　80×1,000				
	下部水密ゴム CR　t=10　80×1,000	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
	側部水密ゴム		kg		1.000 各単位	当たり算出
	側部水密ゴム CR　t=10　140×735,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	CR　t=10　140×735				
	側部水密ゴム CR　t=10　140×735	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
	下部水密ゴム		kg		1.000 各単位	当たり算出
	下部水密ゴム CR　t=10　105×1,930,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	CR　t=10　105×1,930				
	下部水密ゴム CR　t=10　105×1,930	1.000	kg			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
	輸送費（小形水門扉）		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 河川用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)対象要素（Ｘ）の数量	河川用水門設備 0.800[各単位]				
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量 4)設備区分(河川用水門)	2.600km 小型水門				
	5)形式区分（河川用水門設備）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
	輸送費	1.000	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
	輸送費（小形水門扉）		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 河川用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)対象要素（Ｘ）の数量	河川用水門設備 4.800[各単位]				
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量 4)設備区分(河川用水門)	2.300km 小型水門				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)形式区分（河川用水門設備）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
	輸送費	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
	水門設備据付工		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備据付工 小形水門扉,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,原下用水分水樋門,１門			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門扉 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密)				
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 0.80				
	9)その他の据付工数(人／門) 10)開閉装置区分	手動・ｴﾝｼﾞﾝ・操作盤一体開閉装置				
	11)据付門数 12)補正係数(Ｋｎ)	１門				
	13)水門扉形式及び名称	原下用水分水樋門				
	据付工		人			
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 門
	単　価		門			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
	水門設備据付工		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備据付工 小形水門扉,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,江ノ口分水樋門,３門			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門扉 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密)				
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 1.60				
	9)その他の据付工数(人／門) 10)開閉装置区分	手動・ｴﾝｼﾞﾝ・操作盤一体開閉装置				
	11)据付門数 12)補正係数(Ｋｎ)	３門				
	13)水門扉形式及び名称	江ノ口分水樋門				
	据付工		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 門
	単　　価		門			
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,人力積込,無し,6.5km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし 人力積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離(km)	無し 6.5km以下				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,6.5km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離(km)	無し 6.5km以下				
	単　　価		m3			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	小形水門設備				
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	小形水門設備				
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合　計					算出数量 1.000 式

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	小形水門設備				
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	小形水門設備				
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	製作補助材料費	0.130	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	鋼製付属設備				
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
	鋼製付属製作		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備製作工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	架台 0.1≦ｘ≦5.0				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ) 4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Ｋｎ)	３基				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	江ノ口分水樋門　付帯装置				
	製作工		人			
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備副部材費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
	3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 9.000				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.090	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水門設備副部材費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備副部材費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
	3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%)	戸当り 6.000				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.060	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 9号　＊＊＊					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備副部材費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
	3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 9.000				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.090	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 10号　＊＊＊					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備副部材費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
	3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%)	戸当り 6.000				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.060	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 11号　＊＊＊					
	水門設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備部品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
	3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 5.000				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費	0.050	式			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 12号　＊＊＊					
	水門設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備部品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
	3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	戸当り 1.000				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費	0.010	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 13号　＊＊＊					
	水門設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備部品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
	3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 5.000				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費	0.050	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 14号　＊＊＊					
	水門設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備部品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
	3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	戸当り 1.000				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費	0.010	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 15号　＊＊＊					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%)	小形水門設備				
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.600	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					
	＊＊＊　X単－ 16号　＊＊＊					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%)	小形水門設備				
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.600	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					
	＊＊＊　X単－ 17号　＊＊＊					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%)	小形水門設備				
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.600	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					
	＊＊＊　X単－ 18号　＊＊＊					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%)	小形水門設備				
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.600	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					
	＊＊＊　X単－ 19号　＊＊＊					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%)	鋼製付属設備				
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.600	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価					
	＊＊＊　X単－ 20号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	小形水門設備 25.000%				
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）					
	工場管理費	0.250	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 21号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	小形水門設備 25.000%				
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）					
	工場管理費	0.250	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 22号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	小形水門設備 25.000%				
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）					
	工場管理費	0.250	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 23号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	小形水門設備 25.000%				
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）					
	工場管理費	0.250	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 24号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	鋼製付属設備 25.000%				
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）					
	工場管理費	0.250	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 25号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	鋼製付属設備 25.000%				
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	江ノ口分水樋門　付帯装置				
	工場管理費	0.250	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 26号　＊＊＊					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	小形水門設備				
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.015	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 27号　＊＊＊					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	小形水門設備				
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.015	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 28号　＊＊＊					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	鋼製付属設備				
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.010	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 29号　＊＊＊					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門扉 10.000kW				
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)(%)	2次側電気配線配管無				
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.030	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 30号　＊＊＊					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門扉 10.000kW				
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)(%)	2次側電気配線配管無				
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.030	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 31号　＊＊＊					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備据付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	架台 0.1≦ｘ≦5.0				
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	３基				
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	222.500				
	据付工 80%		人			
	普通作業員 20%		人			
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			
	＊＊＊　X単－ 32号　＊＊＊					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)					
	雑器具損料	0.020	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 33号　＊＊＊					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)					
	雑器具損料	0.020	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 34号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費(Y)(%)	小形水門設備【新設】 80.000%				
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	0.800	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 35号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費(Y)(%)	小形水門設備【新設】 80.000%				
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	0.800	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 36号　＊＊＊					
	二次コンクリート費(小形水門設備)		式		1.000 式	当たり算出
	二次コンクリート費(小形水門設備)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)	小形水門設備				
	二次コンクリート費	0.070	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 37号　＊＊＊					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	二次コンクリート費(小形水門設備)		式		1.000 式	当たり算出
	二次コンクリート費(小形水門設備)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)	小形水門設備				
	二次コンクリート費	0.070	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	コンクリート削孔工（土木Ⅱ-2-⑮）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	削孔径10㎜以上30㎜未満,削孔深30㎜以上200㎜未満					
	コンクリート削孔（土木Ⅱ-2-⑮） 削孔径10㎜以上30㎜未満,削孔深30㎜以上200㎜未満	1.000	孔			
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	カッター入れ		m		1.000 m	当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　厚さ20～30㎜					
	はつり工		人			Ｓ単　1号
	雑品	0.250				
	撤去機械運転(ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径20㎝	0.050	運転日			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島　地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）		㎡	6,000		
	ステンレス平鋼 SUS304　6×65		kg	833		Ｓ単　14号
	側部水密ゴム CR　t=10　140×705		kg	10,700		Ｓ単　34号
	下部水密ゴム CR　t=10　80×1,000		kg	10,600		Ｓ単　35号
	側部水密ゴム CR　t=10　140×735		kg	10,800		Ｓ単　36号
	下部水密ゴム CR　t=10　105×1,930		kg	10,800		Ｓ単　37号
	開閉機 単動ﾗｯｸ式-10KN用(ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ含まず)		基	295,000		Ｓ単　17号
	開閉機 連動ﾗｯｸ式-20KN用(ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ含まず)		基	1,230,000		Ｓ単　23号
	開閉機ベース SUS304　8.4kg/式		式	38,400		Ｓ単　22号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,880		Ｓ単　3号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	2,750		Ｓ単　4号

見積単価一覧表

工事名	R1阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付1工事			
名称	規格	単位	単価	備考
ステンレス酸洗い	材料・工数込み	m2	6,000	
ステンレス平鋼	SUS304，6×65	kg	760	ベース価格
側部水密ゴム	CR，t=10，140×705	kg	10,700	原下分水樋門
下部水密ゴム	CR，t=10，80×1,000	kg	10,600	原下分水樋門
側部水密ゴム	CR，t=10，140×735	kg	10,800	江野口分水樋門
下部水密ゴム	CR，t=10，105×1,930	kg	10,800	江野口分水樋門
開閉機	単動ラック式-10KN用(ラック棒カバー含まず)	基	295,000	原下分水樋門
開閉機	連動ラック式-20KN用(ラック棒カバー含まず)	基	1,230,000	江野口分水樋門
開閉機ベース	SUS304，8.4kg/式	式	38,400	原下分水樋門
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1,880	運搬距離　L=6.3km
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2,750	運搬距離　L=6.3km

総　括　重　量　表

Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

原下用水分水樋門
ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)
Ｂ 1200 × Ｈ 700

	材料重量			部品重量			機器	計(kg)	塗装面積(m²)		酸洗面積	Znメッキ
	主要部材	副部材	小　計	主　要	その他	小　計	単体品		—	—	(m²)	(kg)
扉 体 装 置	76.8	6.2	83.0	5.5	0.0	5.5	0.0	88.5	0.00	0.00	3.14	0.0
戸 当 装 置	185.6	19.1	204.7	0.0	0.3	0.3	0.0	205.0	0.00	0.00	3.72	0.0
開 閉 装 置			—			—	108.8	108.8				
計(kg)	262.4	25.3	287.7	5.5	0.3	5.8	108.8	402.3	0.00	0.00	6.86	0.0

総　重　量	402.3	kg
塗装面積計(—)	0.00	m²
塗装面積計(—)	0.00	m²
酸洗面積計	6.86	m²
Znメッキ計	0.0	kg

扉体装置 （主要部材）

ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)　B 1200 × H 700

No	品　名	材　質	形 状 ・ 寸 法	数量	単位重量	単 位	重　量	塗装面積		酸洗面積	Znメッキ
								—	—		
1	スキンプレート	SUS304	PL6　1.320 x 0.700	1	47.58	kg/㎡	44.0			1.85	
2	横桁	SUS304	L65x65x6　1.310	2	5.97	kg/m	15.6			0.51	
3	側桁	SUS304	L65x65x6　0.690	2	5.97	kg/m	8.2			0.36	
4	縦桁	SUS304	FB9x65　0.614	1	4.64	kg/m	2.8			0.08	
5	ゴム押え板	SUS304	FB6x50　0.675	2	2.38	kg/m	3.2			0.14	
6	ゴム押え板	SUS304	FB6x50　1.000	1	2.38	kg/m	2.4			0.10	
7	スライド板	SUS304	FB6x30　0.100	4	1.43	kg/m	0.6			0.01	
					主要部材計		76.8	0.00	0.00	3.05	0.0
							kg	m^2	m^2	m^2	kg

扉体装置 （副部材）

ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)　B 1200 × H 700

No	品　名	材　質	形 状 ・ 寸 法	数量	単位重量	単 位	重　量	塗装面積		酸洗面積	Znメッキ
								—	—		
1	振れ止め	SUS304	FB19x32　0.100	4	4.82	kg/m	1.9			0.01	
2	吊上金物	SUS304	PL16　0.060 x 0.190	1	126.88	kg/㎡	1.4			0.02	
3	吊上金物	SUS304	PL12　0.090 x 0.120	2	95.16	kg/㎡	2.1			0.04	
4	吊上金物	SUS304	PL9　0.065 x 0.170	1	71.37	kg/㎡	0.8			0.02	
					副部材計		6.2	0.00	0.00	0.09	0.0
							kg	m^2	m^2	m^2	kg

扉体装置 （主要部品）

ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)　B 1200 × H 700

No	品　名	材　質	形 状 ・ 寸 法	数量	単位重量	単 位	重　量	塗装面積		酸洗面積	Znメッキ
								—	—		
1	水密ゴム	CR	t=10　0.140 x 0.705	2	12.30	kg/㎡	2.4				
2	水密ゴム	CR	t=10　0.080 x 1.000	1	12.30	kg/㎡	1.0				
3	六角B,N,PW	SUS304	M12x40	14	0.07	kg/個	1.0				
4	六角B,N,PW	SUS304	M12x45	14	0.08	kg/個	1.1				
					主要部品計		5.5	0.00	0.00	0.00	0.0
							kg	m^2	m^2	m^2	kg

戸当装置 （主要部材）

ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)　B 1200 × H 700

No	品　名	材　質	形 状 ・ 寸 法	数量	単位重量	単 位	重　量	塗装面積		酸洗面積	Znメッキ
								—	—		
1	上部フレーム	SUS304	PL6　0.240 x 1.440	1	47.58	kg/㎡	16.4			0.35	
2	上部フレーム	SUS304	PL6　0.428 x 1.440	1	47.58	kg/㎡	29.3			0.62	
3	サイドフレーム	SUS304	PL6　0.400 x 2.100	2	47.58	kg/㎡	79.9			1.68	
4	サイドフレーム(左岸)	SUS304	PL6　0.468 x 0.750	1	47.58	kg/㎡	16.7			0.35	
5	サイドフレーム(右岸)	SUS304	PL6　0.468 x 0.750	1	47.58	kg/㎡	16.7			0.35	
6	下部フレーム	SUS304	PL6　0.240 x 1.440	1	47.58	kg/㎡	16.4			0.30	
7	下部フレーム	SS400	FB6x75　1.440	2	3.53	kg/m	10.2				
					主要部材計		185.6	0.00	0.00	3.65	0.0
							kg	m^2	m^2	m^2	kg

戸当装置 （副部材）

ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)　B 1200 × H 700

No	品　名	材　質	形 状 ・ 寸 法	数量	単位重量	単 位	重　量	塗装面積		酸洗面積	Znメッキ
								—	—		
1	上部フレーム目板	SUS304	PL6　0.240 x 0.194	2	47.58	kg/㎡	4.4			0.05	
2	上部フレーム目板	SUS304	PL6　0.035	4	47.58	kg/㎡	6.6			0.02	
3	上部ダブリング	SUS304	PL9　0.050 x 0.228	2	71.37	kg/㎡	1.6				
4	サイドダブリング	SUS304	PL6　0.190 x 0.100	2	47.58	kg/㎡	1.8				
5	アンカーフレーム	SUS304	φ13　0.150	16	1.05	kg/m	2.5				
6	下部フレームリブ	SS400	PL6　0.012	4	47.10	kg/㎡	2.2				
					副部材計		19.1	0.00	0.00	0.07	0.0
							kg	m^2	m^2	m^2	kg

戸当装置 （その他部品）

ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)　B 1200 × H 700

No	品　名	材　質	形 状 ・ 寸 法	数量	単位重量	単 位	重　量	塗装面積		酸洗面積	Znメッキ
								—	—		
1	六角B,SW	SUS304	M12x25	8	0.04	kg/個	0.3				
						その他部品計	0.3	0.00	0.00	0.00	0.0
							kg	m^2	m^2	m^2	kg

開閉装置 （機器単体品）

ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)　B 1200 × H 700

No	品　名	材　質	形 状 ・ 寸 法	数量	単位重量	単 位	重　量	塗装面積		酸洗面積	Znメッキ
								—	—		
1	開閉機	購入品	10kN用	1	75.00	kg/式	75.0				
2	ラック棒カバー	購入品	10kN用（目盛付）	1	3.00	kg/個	3.0				
3	ラック棒	購入品	10kN用　1.800	1	11.00	kg/m	19.8				
4	ラック棒継手	購入品	10kN用	1	2.10	kg/個	2.1				
5	吊上ピン	購入品	10kN用	1	0.50	kg/個	0.5				
6	開閉機ベース	SUS304		1	8.40	kg/式	8.4				
					機器単体品計		108.8	0.00	0.00	0.00	0.0
							kg	m^2	m^2	m^2	kg

総　括　重　量　表

Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

江ノ口分水樋門
ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)
Ｂ 2130 × Ｈ 730 ～3門

下記数量は1門分を示し、製作数は3門とする

	材料重量			部品重量			機器	計(kg)	塗装面積(m²)		酸洗面積	Znメッキ
	主要部材	副部材	小　計	主　要	その他	小　計	単体品		—	—	(m²)	(kg)
扉 体 装 置	150.7	12.3	163.0	7.4	0.0	7.4	0.0	170.4	0.00	0.00	5.91	0.0
戸 当 装 置	253.1	74.8	327.9	0.0	1.9	1.9	0.0	329.8	0.00	0.00	5.12	0.0
開 閉 装 置			—			—	488.5	488.5				
付 帯 装 置	222.5	0.0	222.5	0.7	0.0	0.7	0.0	223.2	0.00	0.00	9.35	0.0
計(kg)	626.3	87.1	713.4	8.1	1.9	10.0	488.5	1211.9	0.00	0.00	20.38	0.0

総　重　量	1211.9	kg
塗装面積計(—)	0.00	m²
塗装面積計(—)	0.00	m²
酸洗面積計	20.38	m²
Znメッキ計	0.0	kg

扉体装置 （主要部材）

ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)　B 2130 × H 730 ～3門

No	品　名	材　質	形 状 ・ 寸 法	数量	単位重量	単 位	重　量	塗装面積		酸洗面積	Znメッキ
								—	—		
1	スキンプレート	SUS304	PL6　2.270 x 0.725	1	47.58	kg/㎡	78.3			3.29	
2	横桁	SUS304	[100x50x6　2.280	2	9.02	kg/m	41.1			1.37	
3	側桁	SUS304	[100x50x6　0.725	2	9.02	kg/m	13.1			0.44	
6	縦桁	SUS304	FB9x100　0.669	2	7.14	kg/m	9.6			0.27	
7	ゴム押え板	SUS304	FB6x50　0.680	2	2.38	kg/m	3.2			0.14	
8	ゴム押え板	SUS304	FB6x50　1.930	1	2.38	kg/m	4.6			0.19	
9	スライド板	SUS304	FB6x40　0.100	4	1.90	kg/m	0.8			0.02	
					主要部材計		150.7	0.00	0.00	5.72	0.0
							kg	m^2	m^2	m^2	kg

扉体装置 （副部材）

ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)　B 2130 × H 730 ～3門

No	品　名	材　質	形 状 ・ 寸 法	数量	単位重量	単 位	重　量	塗装面積		酸洗面積	Znメッキ
								—	—		
1	振れ止め	SUS304	FB19x50 0.100	4	7.53	kg/m	3.0			0.02	
2	吊上金物	SUS304	PL16 0.070 x 0.180	2	126.88	kg/㎡	3.2			0.03	
3	吊上金物	SUS304	PL12 0.100 x 0.120	4	95.16	kg/㎡	4.6			0.10	
4	吊上金物	SUS304	PL9 0.065 x 0.160	2	71.37	kg/㎡	1.5			0.04	
					副部材計		12.3	0.00	0.00	0.19	0.0
							kg	m^2	m^2	m^2	kg

扉体装置 （主要部品）

ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)　B 2130 × H 730 ～3門

No	品　名	材　質	形 状 ・ 寸 法	数量	単位重量	単 位	重　量	塗装面積		酸洗面積	Znメッキ
								—	—		
1	水密ゴム	CR	t=10　0.140 x 0.735	2	12.30	kg/㎡	2.5				
2	水密ゴム	CR	t=10　0.105 x 1.930	1	12.30	kg/㎡	2.5				
3	六角B,N,PW	SUS304	M12x40	32	0.07	kg/個	2.2				
4	六角B,N,PW	SUS304	M12x45	2	0.08	kg/個	0.2				
					主要部品計		7.4	0.00	0.00	0.00	0.0
							kg	m^2	m^2	m^2	kg

戸当装置 （主要部材）

ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)　B 2130 × H 730 ～3門

No	品　名	材　質	形 状 ・ 寸 法	数量	単位重量	単 位	重　量	塗装面積		酸洗面積	Znメッキ
								—	—		
1	上部フレーム	SUS304	PL6　0.280 x 2.410	1	47.58	kg/㎡	32.1			0.67	
2	上部フレーム	SUS304	PL6　0.508 x 2.410	1	47.58	kg/㎡	58.3			1.22	
3	サイドフレーム	SUS304	PL6　0.480 x 1.900	2	47.58	kg/㎡	86.8			1.82	
4	サイドフレーム(左岸)	SUS304	PL6　0.548 x 0.450	1	47.58	kg/㎡	11.7			0.25	
5	サイドフレーム(右岸)	SUS304	PL6　0.548 x 0.450	1	47.58	kg/㎡	11.7			0.25	
6	下部フレーム	SUS304	PL6　0.280 x 2.410	1	47.58	kg/㎡	32.1			0.62	
7	下部フレーム	SS400	FB6x90　2.410	2	4.24	kg/m	20.4				
					主要部材計		253.1	0.00	0.00	4.83	0.0
							kg	m^2	m^2	m^2	kg

戸当装置 （副部材）

ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)　Ｂ 2130 × Ｈ 730 ～3門

No	品　名	材　質	形 状 ・ 寸 法	数量	単位重量	単 位	重　量	塗装面積		酸洗面積	Znメッキ
								—	—		
1	上部フレーム目板	SUS304	PL6　0.280 x 0.214	2	47.58	kg/㎡	5.7			0.06	
2	上部フレーム目板	SUS304	PL6　0.044	4	47.58	kg/㎡	8.3			0.02	
3	上部ダブリング	SUS304	PL19　0.410 x 0.410	2	150.67	kg/㎡	50.7			0.21	
4	サイドダブリング	SUS304	PL6　0.230 x 0.100	2	47.58	kg/㎡	2.2				
5	アンカーフレーム	SUS304	φ13　0.150	20	1.05	kg/m	3.2				
6	下部フレームリブ	SS400	PL6　0.017	6	47.10	kg/㎡	4.7				
					副部材計		74.8	0.00	0.00	0.29	0.0
							kg	m^2	m^2	m^2	kg

戸当装置 （その他部品）

ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)　B 2130 × H 730 ～3門

No	品　名	材　質	形 状 ・ 寸 法	数量	単位重量	単 位	重　量	塗装面積		酸洗面積	Znメッキ
								—	—		
1	六角B,SW	SUS304	M12x25	8	0.04	kg/個	0.3				
2	六角B,PW,SW	SUS304	M20x40	8	0.20	kg/個	1.6				
						その他部品計	1.9	0.00	0.00	0.00	0.0
							kg	m^2	m^2	m^2	kg

開閉装置 （機器単体品）

ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)　B 2130 × H 730 ～3門

No	品　名	材　質	形 状 ・ 寸 法	数量	単位重量	単 位	重　量	塗装面積		酸洗面積	Znメッキ
								—	—		
1	開閉機	購入品	20kN用	1	437.00	kg/式	437.0				
2	ラック棒	購入品	10kN用　1.850	2	11.00	kg/m	40.7				
3	ラック棒継手	購入品	10kN用	2	1.90	kg/個	3.8				
4	吊上ピン	購入品	10kN用	2	0.50	kg/個	1.0				
5	ラック棒カバー	購入品	10kN用	2	3.00	kg/個	6.0				
					機器単体品計		488.5	0.00	0.00	0.00	0.0
							kg	m^2	m^2	m^2	kg

付帯装置 （主要部材）

ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)　B 2130 × H 730 ～3門

No	品　名	材　質	形 状 ・ 寸 法	数量	単位重量	単 位	重　量	塗装面積		酸洗面積	Znメッキ
								—	—		
1	操作台	SUS304	ChPL6　1.100 x 2.330	1	49.51	kg/㎡	126.9			5.13	
2	操作台	SUS304	L65x65x6　1.090	2	5.97	kg/m	13.0			0.57	
3	操作台	SUS304	L65x65x6　2.308	2	5.97	kg/m	27.6			1.20	
4	操作台	SUS304	FB6x65　1.072	3	3.09	kg/m	9.9			0.42	
5	操作台	SUS304	FB6x65　2.308	1	3.09	kg/m	7.1			0.30	
6	手摺	SUS304TP	32A(t=3)　7.550	1	2.97	kg/m	22.4			1.01	
7	手摺	SUS304TP	25A(t=3)　2.240	3	2.32	kg/m	15.6			0.72	
					主要部材計		222.5	0.00	0.00	9.35	0.0
							kg	m^2	m^2	m^2	kg

付帯装置 （主要部品）

ステンレス製門柱型スライドゲート(ラック式)　B 2130 × H 730 ～3門

No	品　名	材　質	形 状 ・ 寸 法	数量	単位重量	単 位	重　量	塗装面積		酸洗面積	Znメッキ
								—	—		
1	オールアンカー	SUS304	M12x70	4	0.07	kg/個	0.3				
2	90° エルボ	SUS304	32A	2	0.22	kg/個	0.4				
					主要部品計		0.7	0.00	0.00	0.00	0.0
							kg	m^2	m^2	m^2	kg

土 木 数 量 表

Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

原下用水分水樋門
ステンレス製門柱型スライドゲート（ラック式）

	コンクリート			型枠数量	削 孔	鉄筋数量	目荒し	機械取壊数量
	人力取壊数量（m^3）	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断（m）	打設数量（m^3）	（m^2）	（箇所）	（kg）	（m^2）	（m^3）
水　門　工	0.376	14.880	0.603	3.974	26	17.8	0.000	0.927
計	0.376	14.880	0.603	3.974	26	17.8	0.000	0.927

土 木 数 量 表 （水 門 工）

	算　　式	数　量	摘　要
コンクリート取壊数量			
	0.046x0.45x1.60	0.033	底部
	0.20x0.45x1.52x2+(0.30x1.30−0.095x0.445)x0.10x2	0.343	右岸、左岸
	コンクリート取壊数量　計	0.376	m^3
コンクリート切断数量	1.20x2+1.52x2×2+1.30×4+0.30x4	14.88	m

土 木 数 量 表 （水 門 工）

	算　　式	数　量	摘　要
コンクリート打設数量			
鉄筋用	0.15x0.45x1.60	0.108	底部
	0.20x0.45x1.416x2+(0.30x1.30−0.12x0.24)x0.10x2	0.327	右岸、左岸
	0.15x0.70x1.60	0.168	管理床板
	コンクリート打設数量　計	0.603	m^3

土 木 数 量 表 （水 門 工）

	算　　式	数　量	摘　要
型枠数量			
鉄筋用	0.104x1.20x2	0.250	底部
	(0.45x1.416+0.10x1.30)x2+0.10x1.30x2+0.10x0.30x4	1.914	右岸、左岸
	0.70x1.60+(1.60+0.70)x2x0.15	1.810	管理床板
	型枠数量　計	3.974	m^3

土 木 数 量 表 （水 門 工）

	算　　式	数　量	摘　要
鉄筋数量			
D16(SD295A)	挿し筋　0.190x1.56x26	7.7	
D13(SD295A)	床版		
	①13　1.50×0.995×4=5.970		
	②13　0.60×0.995×7=4.179		
	計　　10.149 kg	10.1	
	D16	7.7	
	D13	10.1	
	鉄筋数量　計	17.8	kg

土 木 数 量 表 （水 門 工）

	算　　式	数　量	摘　要
削孔	φ20×140		
	N=8+8+10=26	26	
	削孔　計	26	箇所

土 木 数 量 表 （水 門 工）

	算　　式	数　量	摘　要
取壊し数量	門柱上部		
有筋	0.713m^{2}x1.30	0.927	m3
	断面 A=1.80×0.20＋0.15×0.30×2＋0.15×0.15×0.5×2＋0.30×0.40×2=	0.713	m2
	延長 L=1.30	1.300	m
	取壊し数量　計	0.927	m^3

土 木 数 量 表

Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　分水ゲート製作据付１工事

江ノ口分水樋門
ステンレス製門柱型スライドゲート（ラック式）

	コンクリート			型枠数量	削 孔	鉄筋数量	目荒し	機械取壊数量
	人力取壊数量(m^3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断(m)	打設数量(m^3)	(m^2)	(箇所)	(kg)	(m^2)	(m^3)
水　門　工	1.493	33.620	2.432	11.464	86	42.8	0.000	3.166
計	1.493	33.620	2.432	11.464	86	42.8	0.000	3.166

土 木 数 量 表 （水門工）

	算　　式	数　量	
コンクリート取壊数量			
	0.128x0.50x7.59	0.486	底部
	0.20x0.20x0.80x2+(0.20x0.46−0.11x0.11)x0.80x2+0.09x0.46x0.82x2+(0.30x1.30−0.11x0.46)x0.10x2	0.328	右岸、左岸
	0.4^2xπ/4x0.5x1.17x2+(0.40x0.46−0.11x0.11x2)x1.17x2+0.18x0.46x0.45x2+(0.40x1.30−0.11x0.46x2)x0.10x2	0.679	中央
	計	1.493	m3
コンクリート切断	2.13×2×3＋0.80×2＋1.62×6＋0.84×8＋0.30×4+0.40×4=	33.620	m

土 木 数 量 表 （水門工）

	算　　式	数　量	
コンクリート打設数量			
鉄筋用	0.20x0.50x7.59	0.759	底部
	0.20x0.20x0.80x2+0.20x0.46x1.62x2+0.30x1.30x0.10x2+0.30x0.20x0.92x2	0.550	右岸、左岸
	0.40^2xπ/4x0.5x1.17x2+0.40x0.66x1.62x2+0.40x1.50x0.10x2	1.123	中央
	コンクリート打設数量　計	2.432	m^3

土 木 数 量 表 （水門工）

	算　　式	数　量	
型枠数量			
鉄筋用	0.072x2.13x6	0.920	底部
	0.66x1.72x2+(0.30+0.20)x0.92x2+(1.30+0.30+0.84)x0.10x2	3.678	右岸、左岸
	0.40xπx0.5x1.17x2+0.66x1.72x2x2+0.40x0.55x2+(0.84+0.40+0.84)x0.10x2	6.866	中央
	型枠数量　計	11.464	m^3

土 木 数 量 表 （水門工）

	算　　式	数　量	
鉄筋数量			
挿し筋	戸当り		
D16(SD295A)	0.190x1.56x80=23.71	23.7	
	中央壁立ち上げ部挿し筋		
	② D16　1.26×1.56×6=11.79	11.8	
	計	35.5	
D16(SD295A)	中央壁立ち上げ部		
	① D13　0.73×0.995×10=7.26	7.3	
	D16	35.5	
	D13	7.3	
	鉄筋数量　計	42.8	kg

土 木 数 量 表 （水門工）

	算　　式	数　量	
削孔			
	φ20×140		
	N=38+3×2+6×6+3×2=86	86	
	削孔　計	86	箇所

土 木 数 量 表 （水門工）

	算　　式	数　量	
取壊し数量	門柱上部		
有筋	2.435m^{2}x1.30	3.166	
	断面 A=7.79×0.25+0.15×0.15×0.5×6+0.30×0.15×2+0.40×0.15×2+0.30×0.30+0.40×0.30=	2.435	
	延長 L=1.30		
	取壊し数量　計	3.166	m^3