

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 紙屋(2)急傾斜 つ・半田紙屋 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		50			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:現場制約あり	m3		1			
盛土工		式		1			
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		2			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		3			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 紙屋(2)急傾斜 つ・半田紙屋 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.5m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		24			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		81			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0,目地板厚さ:厚10mm	m2		2			
裏石積		m2		81			
練石積		m2		4			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		6			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 紙屋(2)急傾斜 つ・半田紙屋 急傾斜工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6		
山腹水路工		式		1		
山腹集水路・排水路工		式		1		
山腹U形側溝	幅:24cm, 高さ:24cm, コンクリート規格:各種	m		50		
平張工		式		1		
平張コンクリート		m2		59		
目地材		m2		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
モノレール		m		90		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 紙屋 (2) 急傾斜 つ・半田紙屋 急傾斜工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		