

# 工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R1馬土 国道438号 美・美馬横尾 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土 (流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		2			
路床盛土工		式		1			
路床盛土 (流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		50			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		180			
埋戻し (流用土)	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10			
土砂等運搬 (L=11.5km以下)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130			

# 工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R1馬土 国道438号 美・美馬横尾 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
残土処分費	土砂	m <sup>3</sup>		130			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>		16			
重力式擁壁 (1号端部擁壁)	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>		6			
鉄筋	SD345 D13	t		0.006			
モルタル	高炉1:3	m <sup>3</sup>		0.1			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		83			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m <sup>3</sup>		59			

# 工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R1馬土 国道438号 美・美馬横尾 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		95		
建設汚泥処分 (舗装版切断汚泥)		m3		0.2		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:10cm	m2		177		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 (L=5.5km以下)	殻種別:アスファルト殻	m3		18		
殻運搬 (L=7.5km以下)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		59		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		18		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		59		
現場発生産品運搬 (L=14.0km以下)	発生材種類:カーブレール	回		1		
組立歩道工		式		1		
組立歩道工		式		1		

# 工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R1馬土 国道438号 美・美馬横尾 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
組立歩道	材料規格:片持式,材質:プレキャストコンクリート製,幅員:W=2.0m	m		80		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:200mm	m <sup>2</sup>		83		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30,仕上り厚:100mm	m <sup>2</sup>		25		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30,仕上り厚:180mm	m <sup>2</sup>		90		
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m <sup>2</sup>		91		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m <sup>2</sup>		145		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m <sup>2</sup>		25		
縁石工		式		1		

# 工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R1馬土 国道438号 美・美馬横尾 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック(標準部) 1-1号縁石	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		6			
歩車道境界ブロック(乗入部) 1-2号縁石	車両乗入部	m		4			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
補強筋	SD345 D13	t		0.32			
ガードパイプ	ガードパイプ 規格:Gp-Cp-2B 塗装品, 施工規模:20m以上100m未満,曲線部 補正:無し	m		80			
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m,作業区分:コンクリート建込	m		3			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

# 工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R1馬土 国道438号 美・美馬横尾 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 (外側線)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		94		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
視線誘導標	視線誘導標規格:テリネーター,施工区分:防護柵取付,施工規模:10本以上30本未満	本		20		
道路鋲	道路鋲規格:緑石用,施工区分:小型鋲,施工規模:10個未満	個		3		
車線分離標	車線分離標規格:ポーストーン,施工区分:可変式(穿孔式・1本脚),施工規模:10本未満	本		1		
カーブミラー	撤去、再設置	本		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		50		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R 1馬土 国道438号 美・美馬横尾 道路改良工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	道路新設・改築 舗装	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	数量増減	摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費	徳島県生活環境保全条例第58条, 施行規則第35条, 別表第5	式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

# 工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R1馬土 国道438号 美・美馬横尾 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			