

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工			事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤		式		1		
海上地盤改良工		式		1		
床掘工		式		1		
グラブ床掘		m3		512		
土運船運搬工		式		1		
土運船運搬		m3		512		
残土処理 （運搬・処分）		m3		512		
基礎工		式		1		
洗掘防止工		式		1		
洗掘防止 （水中・400t吊）	規格:洗掘防止用孔あき強化アスファルトマ ット	m2		593		
基礎捨石工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工			事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
捨石本均し （水中）	規格：±5cm	m2		87		
捨石荒均し （水中）	規格：±50cm	m2		305		
本体工[ﾌﾞﾛｯｸ式]		式		1		
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付工		式		1		
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付 （陸上・400t吊）	規格：1号方塊ﾌﾞﾛｯｸ	個		4		
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付 （陸上・400t吊）	規格：2号方塊ﾌﾞﾛｯｸ	個		1		
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付 （陸上・400t吊）	規格：3号方塊ﾌﾞﾛｯｸ	個		4		
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付 （陸上・400t吊）	規格：4号方塊ﾌﾞﾛｯｸ	個		1		
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付 （陸上）	規格：1号方塊ﾌﾞﾛｯｸ	個		12		
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付 （陸上）	規格：3号方塊ﾌﾞﾛｯｸ	個		4		
被覆・根固工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工			事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
被覆石工		式		1		
被覆石	規格:被覆石2t（再利用）	m3		28		
被覆均し	規格:±50cm	m2		68		
被覆ブロック工		式		1		
被覆ブロック据付 （水中）	規格:4t型、転置（陸上）含む	個		73		
根固ブロック工		式		1		
根固ブロック据付 （陸上）	規格:1号根固方塊ブロック	個		9		
根固ブロック据付 （陸上）	規格:2号根固方塊ブロック	個		1		
上部工		式		1		
上部コンクリート工		式		1		
足場	規格:鋼製枠組	m2		164		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工			事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリートはつり		m2		232		
差し筋	規格:削孔φ26*170、差し筋D16*500 、エポキシ樹脂系接着剤	本		232		
型枠	規格:鋼製型枠	m2		225		
伸縮目地	規格:瀝青質系	m2		53		
コンクリート	規格:18-8-40 高炉 W/C≤60%	m3		534		
消波工		式		1		
消波ブロック工		式		1		
消波ブロック据付 (水中仮置→陸上)	規格:既設消波ブロック4t	個		125		
消波ブロック据付 (水中仮置→水中)	規格:既設消波ブロック4t	個		26		
構造物撤去工		式		1		
撤去工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工			事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
石材撤去	規格:捨石10～200kg	m3		18		
石材撤去	規格:被覆石2t	m3		459		
ブロック撤去 (陸上→水中仮置)	規格:既設消波ブロック4t	個		150		
ブロック撤去 (水中→水中仮置)	規格:既設消波ブロック4t	個		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
回航・えい航費		式		1		
回航	規格:非航旋回起重機船 鋼D400t吊	回		1		
回航	規格:グラブ浚渫船2.5m3	回		1		
回航	規格:土運船300m3	回		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工	事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜	規格:カーテン長3m 単独φ300	m		120		
安全費		式		1		
安全対策	規格:安全監視船	人日		15		
役務費		式		1		
借上げ料等	規格:ヤード借り上げ料	式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波士 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			